

ISSN 2757-0916



GRAD NOVIGRAD – CITTANOVA

SLUŽBENE NOVINE

Godina: 2022

Broj: 7

Novigrad – Cittanova, 13.7.2022.

Nakladnik: Grad Novigrad – Cittanova
Uredništvo: Veliki trg 1, Novigrad-Cittanova
Godina publikacije: 2022
Učestalost izlaženja: po potrebi

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE

31. Odluka o prijenosu prava upravljanja, korištenja i održavanja dijela nekretnine k.č.br. 289 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada- Cittanova (CMIK).....	214
32. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tičići Novigrad- Scuola materna Tičići Cittanova.....	216
33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Suncokret –Scuola dell'infanzia Girasole.....	217
34. Odluka o izradi IV Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova.....	218
35. Urbanistički plana uređenja poslovne zone Stancija Vinjeri u Novigradu – Odredbe za provedbu – donošenje pročišćenog teksta.....	223
36. Detaljan plan uređenja radne zone Sv. Vidal u Novigradu-Cittanova – Odredbe za provedbu - donošenje pročišćenog teksta.....	262
37. Plan Manifestacija za 2022. godinu.....	293
38. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu s pripadajućim programima javnih potreba u društvenim i u komunalnim djelatnostima.....	298
39. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.....	386
40. Odluka o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje naplate i otpisa potraživanja Grada Novigrada-Cittanova.....	387
41. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova čija vrijednost prelazi 0,5% proračuna.....	388
42. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Novigrada-Cittanova.....	389
43. Odluka o imenovanju Komisije za predstavke i pritužbe.....	390
44. Odluka o imenovanju Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost.....	391
45. Odluka o imenovanju Komisije za pitanja i zaštitu autohtone talijanske nacionalne zajednice.....	392
46. Odluka o imenovanju Povjerenstva za popis birača.....	393
47. Rješenje o imenovanju članova Komisije za dodjelu priznanja Grada Novigrada-Cittanova.....	394

GRADONAČELNIK

48. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta.....	396
49. Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola te udžbenika i drugih obrazovnih materijala za redovite učenike srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.....	400
50. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora	402
51. Odluku o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Tičići Novigrad- Scuola materna Tičići Cittanova....	403
52. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta.....	404

31.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 39. stavka 1. i članka 101. Statuta Grada Novigrada-Cittanova („Službene novine Grada Novigrada-Cittanova“, broj 5/09, 3/13 2/14., 2/17, 1/18, 2/20, 1/21, 6/21, 7/21- pročišćeni tekst, 3/22) Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2022. donosi

ODLUKU

o prijenosu prava upravljanja, korištenja i održavanja dijela nekretnine k.č.br. 289 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada- Cittanova

I.

Grad Novigrad-Cittanova vlasnik je nekretnine označene kao k.č.br. 289 k.o. Novigrad, ukupne površine 3540 m², na adresi Rivarela 7, Novigrad.

II.

Grad Novigrad-Cittanova u svojstvu ustupatelja nekretnine iz toč. I ove Odluke ustupa dio nekretnine k.č.br. 289 k.o. Novigrad koji u naravi predstavlja prostor kinodvorane i pomoćnih prostorija, dvorišta, ljetnog kina i parkirališta ukupne površine 1.180,93 m², na upravljanje, korištenje i održavanje Centru za manifestacije i kulturu Novigrad- Cittanova, OIB 96762677568.

III.

Dio nekretnine k.č.br. 289 k.o. Novigrad kako opisane u toč. II ove Odluke predaje se Centru za manifestacije i kulturu Novigrad-Cittanova na upravljanje, korištenje i održavanje, na neodređeno vrijeme bez naknade.

IV.

Temljem ove Odluke, Grad Novigrad- Cittanova kao ustupatelj i Centar za manifestacije i kulturu Novigrad- Cittanova kao korisnik nekretnine sklopiti će Sporazum kojim će se utvrditi sadržaj ostalih prava i obveza.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Novigrada-Cittanova na potpisivanje navedenog Sporazuma.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Novigrada-Cittanova“.

KLASA: 940-01/22-01/10

URBROJ: 2163-5-02-22-2

Novigrad- Cittanova, 12. srpnja 2022.

Novigrad, 13.7.2022.

214

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Vladimir Torbica v.r.

32.

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 39. stavka 1. Statuta Grada Novigrada-Cittanova („Službene novine Grada Novigrada-Cittanova“, broj 5/09, 3/13 2/14., 2/17, 1/18, 2/20, 1/21, 6/21, 7/21- pročišćeni tekst, 3/22) Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova rješavajući u predmetu davanja prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tičići Novigrad- Scuola materna Tičići Cittanova, na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2022. donosi

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tičići Novigrad- Scuola materna Tičići Cittanova

I.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tičići Novigrad- Scuola materna Tičići Cittanova KLASA:601-01/22-03/04, URBROJ:2163-5-12-22-9 od 25. svibnja 2022., u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 25. svibnja 2022. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Grada Novigrada-Cittanova.

KLASA: 601-01/22-01/09
URBROJ: 2163-5-02-22-3
Novigrad- Cittanova, 12. srpnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Vladimir Torbica v.r.

33.

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 39. stavka 1. Statuta Grada Novigrada-Cittanova („Službene novine Grada Novigrada-Cittanova“, broj 5/09, 3/13 2/14., 2/17, 1/18, 2/20, 1/21, 6/21, 7/21- pročišćeni tekst, 3/22) Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova rješavajući u predmetu davanja prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Suncokret- Scuola dell'infanzia Girasole, na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2022. donosi

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Suncokret- Scuola dell'infanzia Girasole

I.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Suncokret- Scuola dell'infanzia Girasole KLASA:601-02/22-01/02, URBROJ:2105-3-16-22-2 od 31. svibnja 2022., u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 31. svibnja 2022. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Grada Novigrada-Cittanova.

KLASA: 601-01/22-01/10
URBROJ: 2163-5-02-22-3
Novigrad- Cittanova, 12. srpnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Vladimir Torbica v.r.

34.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), a po prethodno ishodenom Mišljenju Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije u Puli KLASA: 351-03/22-01/86, URBROJ: 2163-08-02/6-22-01 i članka 39. i 101. Statuta Grada Novigrada-Cittanova, (Službene novine Grada Novigrada, broj 5/09, 3/13, 2/14, 2/17, 1/18, 2/18, 2/20 i 1/21) Gradsko vijeće Grada Novigrada – Cittanova na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2022. godine donosi:

**ODLUKU O IZRADI
IV IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVIGRADA -CITTANOVA**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom započinje IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova (Službene novine Grada Novigrada - Cittanova br. 1/08, 4/11, 4/11-pročišćeni tekst, 6/11-ispisak, 07/14, 09/14-pročišćeni tekst, 08/15, 10/20, 2/21 i 6/21)

II PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IV IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVIGRADA - CITTANOVA

Članak 2.

Izrada i donošenje IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova - u daljnjem tekstu: IV ID PPUGN, temelji se na odredbama članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 –u daljnjem tekstu; ZPU) i mišljenju o ocjeni procjene utjecaja na okoliš temeljem članka 66. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18).

Na osnovu prethodno ishodenog Mišljenja Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, KLASA: 351-03/22-01/86, URBROJ: 2163-08-02/6-22-01 za izradu IV ID PPUGN je/nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene, a niti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Nositelj izrade, odgovoran za postupak izrade i donošenja IV ID PPUGN je Grad Novigrad - Cittanova.

Za provedbu postupka izrade i donošenja IV ID PPUGN nadležan je Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novigrada – Cittanova.

III RAZLOZI DONOŠENJA IV IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVIGRADA - CITTANOVA

Članak 3.

Izradi IV ID PPUGN pristupiti će se radi:

-promjene mikrolokacije planirane transformatorske stanice 110/20 kV Novigrad s ciljem usklađenja sa projektom Hrvatske elektroprivrede d.d., Idejno rješenje priključka TS 110/10(20) kV Novigrad, oznaka projekta PC258IR, 9/20, izrađivač DALEKOVOD - PROJEKT d.o.o., Marijana Čavića 4, 10000 Zagreb,

-dopune članka Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova kojim se uređuju odredbe o turističko razvojnim područjima (TRP) i turističkim područjima (TP) Grada Novigrada-Cittanova.

Izgradnja nove transformatorske stanice je od važnosti za Republiku Hrvatsku, Istarsku županiju i Grad Novigrad-Cittanova.

IV OBUHVAT IV IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVIGRADA – CITTANOVA

Članak 4.

Obuhvat IV ID PPUGN je istovjetan obuhvatu važećeg PPUGN-a, a predmet ovih izmjena i dopuna odnosi se na dio prikazan grafički u nastavku (crveni poligon), te dopune tekstualnih odredbi o turističko razvojnim područjima i turističkim područjima.



Izvod iz kartografskog prikaza br. 4.1. važećeg PPUGN-a radi prikaza obuhvata IV ID PPUGN

V SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IV IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVIGRADA – CITTANOVA

Članak 5.

Prostorni plan uređenja Grada Novigrada-Cittanova mijenjan je i dopunjavan u više navrata te se isti provodi u skladu s:

- 1) Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novigrada - Cittanova (Službene novine Grada Novigrada - Cittanova br. 1/08),
- 2) Odlukom o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novigrada (Službene novine Grada Novigrada - Cittanova br. 4/11),
- 3) Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novigrada -PROČIŠĆENI TEKST (Službene novine Grada Novigrada - Cittanova br. 4/11),
- 4) Ispravakom Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novigrada (Službene novine Grada Novigrada - Cittanova br. 6/11),
- 5) Odlukom o donošenju II (drugih) ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novigrada - Cittanova, (Službene novine Grada Novigrada - Cittanova br. 7/14),
- 6) Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novigrada - PROČIŠĆENI TEKST (Službene novine Grada Novigrada - Cittanova br. 9/14),
- 7) Odlukom o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novigrada - Cittanova (Službene novine Grada Novigrada - Cittanova br. 8/15),
- 8) Odlukom o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novigrada - Cittanova, (Službene novine Grada Novigrada - Cittanova br. 10/20),
- 9) Odlukom o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novigrada - Cittanova (Službene novine Grada Novigrada - Cittanova br. 2/21)

čime su se za područje Grada Novigrada-Cittanova utvrdili ciljevi prostornog uređenja, racionalno korištenje prostora te način i uvjeti gradnje.

Na površini k.č.br. 2578 k.o. Novigrad trenutno se nalazi transformatorska stanica 35/10 kV predviđena za rekonstrukciju u TS 110/20 kV. Izgradnja planiranog projekta TS 110/20 kV predviđa se na dijelu k.č.br. 2615 k.o. Novigrad izvan građevinskog područja, te je potrebno uskladiti uvjete izgradnje sa zakonskim odredbama.

Postojeća namjena k.č.br. 2615 k.o. Novigrad u većem dijelu je unutar građevinskog područja i to namjene I1 gospodarska namjena – proizvodna, dok je u manjem dijelu poljoprivredno zemljište. Predmetna čestica se ne nalazi u Programu šumsko gospodarske osnove Hrvatskih šuma.

Dopune odredbi o turističko razvojnim područjima (TRP) i turističkim područjima (TP) Grada Novigrada-Cittanova odnose se na uređenje odredbi o očuvanju jedinstvenih prostorno - funkcionalnih cjelina sa jedinstvenim upravljanjem.

Tekstualni dio Odredbi za provođenje važećeg Plana se može po potrebi ažurirati u skladu sa razlogom ovih izmjena

VI CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IV IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVIGRADA - CITTANOVA

Članak 6.

Istaknutim razlozima za izradu IV ID PPUGN -a u članku 3. ove Odluke određeni su ujedno i ciljevi, u skladu s kojima se žele utvrditi uvjeti i valjane pretpostavke za razvoj elektroenergetske mreže na prostoru Grada Novigrada- Cittanova u skladu sa važećom zakonskom regulativom, kao i sa očuvanjem prostornih cjelina.

Polazišta i kriteriji za utvrđivanje uvjeta i pretpostavki za razvoj temeljiti će se na načelima integralnog pristupa u prostornom planiranju, uvažavanju stručno utvrđenih činjenica, prostorne održivosti razvitka, ostvarivanja i zaštite javnog i pojedinačnog interesa, horizontalne i vertikalne integracije u zaštiti prostora.

VII POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA STUDIJA I DRUGIH DOKUMENTA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IV IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVIGRADA - CITTANOVA

Članak 7.

Idejno rješenje priključka TS 110/10(20) kV Novigrad, oznaka projekta PC258IR, 9/20, izrađivač DALEKOVOD - PROJEKT d.o.o., Marijana Čavića 4, 10000 Zagreb je rješenje na temelju kojega se pristupa IV ID PPUGN.

VIII NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA IV IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG UREĐENJA PLANA GRADA NOVIGRADA - CITTANOVA

Članak 8.

Stručno rješenje IV ID PPUGN izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja ("Narodne novine" br. 136/15), u suradnji s nositeljem izrade IV ID PPUGN-a

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IV IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVIGRADA – CITTANOVA

Članak 9.

Tijela i osobe, određeni posebnim propisima, koji za potrebe izrade IV ID PPUGN-a dostavljaju očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog IV ID PPUGN-a, te sudjeluju u postupku izrade IV ID PPUGN.

Članak 10.

Tijela i osobe, određeni posebnim propisima, koji za potrebe izrade Plana dostavljaju očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog prostornog plana te sudjeluju u postupku izrade Plana su :

- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, 10 000 Zagreb,

- Ministarstvo kulture i medija - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, Ulica Grada Graza 2, 52100 Pula,
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Pazin, M.B. Rašana 7, 52 000 Pazin (PP 78)
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Pazin, Odjel inspekcije, M.B. Rašana 7, 52 000 Pazin
- Ministarstvo obrane, Uprava za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zvonimirova 4, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,
- HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
- HERA - Hrvatska energetska regulatorna agencija, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb
- Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Riva 8, 52100 Pula,
- Istarska županija, Upravni Odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, 52100 Pula,
- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje i razvoj studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 Zagreb,
- Hrvatske ceste d.o.o.- Ured Pula, Partizanski put 194, 52100 Pula,
- Županijska uprava za ceste, p.p. 82, M.B. Rašana 2, 52000 Pazin,
- Hrvatske vode d.o.o. VGO Rijeka, Đ. Šporera 3, 51000 Rijeka,
- HEP- ODS d.o.o. „Elektroistra“ Pula, Vergerijeva 6, 52100 Pula,
- Istarski vodovod d.o.o., Ispostava Buje, Most S. Ivan 8, 52420 Buzet,
- KP 6 maj- odvodnja d.o.o., Tribje bb, 52470 Umag."

Članak 10.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu IV ID PPUGN je 30 dana od dana dostave ove Odluke.

Članak 11.

U skladu s odredbama članka 90. ZPU-a, javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju IV ID PPUGN uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na IV ID PPUGN prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 91. ZPU-a ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu IV ID PPUGN određenih ovom Odlukom.

X PLANIRANI ROK ZA IZRADU IV IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA GRADA NOVIGRADA - CITTANOVA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 13.

Ovom Odlukom daju se rokovi za izradu pojedinih faza u postupku izrade IV ID PPUGN:

- Dostava Zahtjeva od strane tijela i osoba, određenih posebnim propisima: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom za dostavu Zahtjeva,
- Odabir izrađivača IV ID PPUGN: 15 dana od objave Odluke u službenom glasilu Grada Novigrada-Cittanova,

- Izrada prijedloga IV ID PPUGN: 15 dana od dana dostave posebne geodetske podloge i Zahtjeva izrađivaču plana,
- Utvrđivanje Prijedloga IV ID PPUGN za javnu raspravu i početak javne rasprave: 5 dana od utvrđivanja prijedloga,
- Javni uvid: 8 dana,
- Izrada Izvješća o javnoj raspravi: 8 dana od okončanja javne rasprave i javnog uvida,
- Izrada konačnog prijedloga IV ID PPUGN: 15 dana od usvajanja Izvješća o javnoj raspravi,
- Pribavljanje mišljenja Zavoda za prostorno uređenje IŽ: 15 dana,
- Pribavljanje suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: 30 dana,
- Donošenje IV ID PPUGN na Gradskom vijeću: 15 dana od zaprimanja suglasnosti,
- Izrada grafičkog dijela IV ID PPUGN, u skladu čl. 113. Zakona: 8. dana

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do produženja ili smanjenja trajanja pojedinog roka, ostali rokovi se pomiču uz obrazloženje, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze sve sukladno ovom članku Odluke. Rokovi određeni odredbama ZPU-a ne mogu se mijenjati.

XI IZVORI FINANCIRANJA IV IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVIGRADA - CITTANOVA

Članak 14.

Izrada IV ID PPUGN financira se iz sredstava proračuna Grada Novigrada - Cittanova za 2022./2023. godinu.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Nositelj izrade IV ID PPUGN ovu Odluku dostavlja: Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Zavodu za prostorni razvoj.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Novigrada - Cittanova".

KLASA: 350-02/22-01/06
URBROJ:2105/03-01-22-02
Novigrad, 12. srpnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA – CITTANOVA PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Vladimir Torbica

35.

Na temelju članka 113. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članaka 39. i 101. Statuta Grada Novigrada - Cittanova (Službene novine Grada Novigrada br. 5/09, 3/13, 2/14, 2/17, 1/18, 2/18, 2/20 i 1/21) nadležno tijelo utvrdilo je dana 12. srpnja 2022. godine, Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu i grafički dio Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Stancija Vinjeri.

Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu obuhvaća: Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Stancija Vinjeri u Novigradu (Službene novine Grada Novigrada - Cittanova br. 5/10) i Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Stancija Vinjeri u Novigradu (Službene novine Grada Novigrada - Cittanova br. 2/22) u kojima je naznačeno vrijeme njihovog stupanja na snagu i početak primjene.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA POSLOVNE ZONE STANCIJA VINJERI U NOVIGRADU

(Službene novine Grada Novigrada - Cittanova br. 5/10 i 3/22)

ODREDBE ZA PROVEDBU

(pročišćeni tekst)

0.1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

/1/ Urbanistički plan uređenja poslovne zone " St. Vinjeri" (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na smjernicama, ciljevima i ograničenjima utvrđenim u okviru Prostornog plana uređenja Grada Novigrada, koji je na snazi. Uređivanje prostora utvrđeno ovim Planom usuglašeno je s navedenim smjernicama i ciljevima, poštujući vrijednosti područja, te posebno ambijentalnih kvaliteta prostora, uz uvažavanje zatečenih uvjeta na Planom razmatranom prostoru.

/2/ Planom se utvrđuju uvjeti za namjenu, korištenje, uređivanje i izgradnju građevina i sadržaja prometne i druge komunalne infrastrukture, koji osiguravaju kvalitetan urbani standard u zoni obuhvata, te okviri za izradu projekata za ostvarenje lokacijskih i građevinskih dozvola kojima se realizira provedba ovog Plana.

/3/ Uređivanje prostora, zahvati na građevinama i izgradnja građevina obavljat će se u svrhu privođenja zemljišta planski definiranoj namjeni. U ostvarivanju osnovnih funkcija i namjena prostora utvrđenih Planom, određeni su parametri koji omogućavaju očuvanje njegovih prirodnih i ambijentalnih karakteristika u skladu s potrebama korisnika ove zone, usklađeno s koncepcijom razvoja šireg područja.

Članak 2.

/1/ Provođenje i realizacija Plana odvijat će se temeljem ovih Odredbi, kojima se definiraju uvjeti namjene i korištenja prostora, način izgradnje, uređenja i obnove dijelova prostora, kao i zaštite svih vrijednosti unutar Planom obuhvaćenog područja. Navedeni uvjeti realizacije buduće izgradnje, detaljno su utvrđeni kroz tekstualni i grafički dio, koji zajedno predstavljaju jedinstvenu cjelinu za tumačenje i primjenu Plana, a s ciljem provedbe predviđenih zahvata izgradnje i uređivanja prostora na dijelu obuhvata Plana.

/2/ Obveza izrade Plana određena je Prostornim planom uređenja Grada Novigrada, a granica obuhvata Plana Odlukom o izradi.

/3/ Svi zahvati na prostoru obuhvata Plana vezani uz izgradnju građevina, uređenje prostora ili realizaciju bilo kakvih radova na površini, ispod ili iznad zemlje, mogu se provoditi samo u skladu s uvjetima uređenja prostora utvrđenim u skladu s postavkama Plana, kao i na temelju svih pozitivnih zakona i drugih propisa.

/4/ Ostvarivanje ciljeva i zadataka, te predviđenog načina uređivanja i korištenja prostora utvrđenog Planom, provodit će se i osiguravati u kontinuiranom procesu, preko nadležnih tijela i ustanova Grada Novigrada i Istarske županije.

/5/ Planom se utvrđuje prostorno-funkcionalna organizacija prostora, namjena i moguće kapacitiranje izgradnje unutar područja obuhvata, uključivo i uvjeti korištenja, uređenja i gradnje unutar građevinskih zona.

/6/ Na području obuhvata Plana ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, neposredno ili potencijalno, ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi odnosno ugrožavale postojeće urbane i prirodne vrijednosti, uključivo i okoliš, iznad dopuštenih vrijednosti, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

Članak 3.

/1/ Površina obuhvata ovog Plana iznosi 8,34 ha (digitalno očitavanje geodetske podloge u HTRS 96 koordinatnom sustavu).

1.0. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

Članak 5.

/1/ Prikaz korištenja i namjene površina dan je u okviru grafičkog dijela Plana u kartografskom prikazu br.1: KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA (mjerilo 1: 2000). Utvrđene su mogućnosti namjenskog korištenja prostora uz njegovo strukturiranje unutar određenih namjenskih kategorija građevinskog područja obuhvata ovog Plana.

/2/ Namjena prostora utvrđena u okviru ovog Plana, kao i strukturiranje na različite korisnike, definirana je na navedenom kartografskom prikazu Plana, koji je, zajedno s pripadajućim tekstualnim dijelom, mjerodavan za utvrđivanje detaljne namjene površina odnosno za utvrđivanje razgraničenja u pogledu namjene površina za pojedine građevne čestice na području obuhvata Plana.

/3/ Funkcionalna organizacija i namjena prostora utvrđuje se sukladno zatečenom stanju, prirodnim i kulturnim vrijednostima prostora, potrebama budućih korisnika prostora, te utvrđenim uvjetima i ciljevima razvoja kroz PPUG Novigrad.

Članak 6.

/1/ U skladu s člankom 16. PPUG-a Novigrad na snazi, kojim je utvrđena osnovna namjena unutar područja obuhvata ovog Plana kao opće poslovna namjena, ovim Planom, unutar područja poslovne,

pretežito uslužne namjene (K1), pretežito trgovačke namjene (K2) te uslužne i/ili trgovačke namjene (K1, K2) određena je mogućnost izgradnje građevina i sadržaja kako slijedi:

- Trgovački
- Ugostiteljski
- Poslovni sadržaji (uredi, predstavništva i sl.)
- Uslužni
- Zanatski (malo poduzetništvo, obrtništvo i sl.)
- Skladišni
- Servisni
- Komunalni
- Infrastrukturni
-

/2/ U skladu s člankom 15a. PPUG-a Novigrad na snazi, kojim je utvrđena osnovna namjena unutar područja obuhvata ovog Plana kao proizvodna (poljoprivredno-stočarska) namjena (I3) određena je mogućnost izgradnje građevina i sadržaja poljoprivredno-stočarske namjene te poslovnih građevina i sadržaja kao pratećih sadržaja osnovnoj namjeni.

Članak 7.

Na prostoru obuhvata Plana mogu se, na samostalnim građevnim česticama ili na građevnim česticama druge namjene, graditi i uređivati i kolne, kolno-pješačke, pješačke, servisne, parkirališne, športsko-rekreacijske i zelene površine. Također se mogu graditi i građevine za smještaj vozila i višetažne garaže.

Članak 8.

Na području obuhvata Plana ne dozvoljava se proizvodnja pijeska, kamenih agregata, postavljanje betonare ili asfaltne baze, kao ni proizvodnja i djelatnosti kod kojih dolazi ili može doći do prekomjerne buke i nekontrolirane emisije štetnih – zagađujućih tvari za ljude i okoliš.

Članak 9.

Planiranim uređenjem prostora u okviru obuhvata Plana, na kartografskom prikazu br.1: KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA označene su sljedeće namjene:

1. Poslovna, pretežito uslužna namjena (K1)
2. Poslovna, pretežito trgovačka namjena (K2)
3. Poslovna, uslužna i/ili trgovačka namjena (K1, K2)
4. Proizvodna, poljoprivredno-stočarska namjena (I3)
5. Javna i društvena namjena – vjerska (D7)
6. Javne zelene površine – (Z1)
7. Površine infrastrukturne namjene (IS)
8. Državna cesta D301
9. Ostale prometnice
10. Trafostanice
11. Zaštitne zelene površine izvan građevinskog područja (Z)

Članak 10.

POSLOVNA, PRETEŽITO USLUŽNA NAMJENA (K1)

/1/ U zoni poslovne, pretežito uslužne namjene (K1), kao osnovnu namjenu moguće je graditi i planirati sljedeće sadržaje i građevine:

- Poslovne (uređi, agencije i sl.)
- Ugostiteljstvo
- Usluge
- Skladišta
- Servisi
- Obrtničko- zanatske usluge
- Istraživački centri
- Edukacijski centri

/2/ Uz navedenu osnovnu namjenu građevna na istoj građevinskoj čestici kao prateću namjenu u sklopu osnovne građevine ili u pratećoj građevini moguće je planirati sljedeće sadržaje:

- trgovačke
- društvene (edukativne i istraživačke)
- izložbeno – prodajne
- sportsko-rekreacijske sadržaje u funkciji korisnika prostora i vanjskih korisnika (SPA , teretana, fitness centar)
- zdravstvene (poliklinike, ambulante i sl.)

Članak 11.

POSLOVNA, PRETEŽITO TRGOVAČKA NAMJENA (K2)

/1/ U zoni poslovne, pretežito trgovačke namjene (K2) moguće je graditi i planirati sljedeće sadržaje i građevine:

- Trgovačke (trgovine i trgovački centri)
- Poslovne (uređi, agencije i sl.)
- Ugostiteljstvo
- Usluge
- Skladišta
- Servisi
- Obrtničko- zanatske usluge

/2/ Uz navedenu osnovnu namjenu građevna na istoj građevinskoj čestici kao prateću namjenu u sklopu osnovne građevine ili u pratećoj građevini moguće je planirati sljedeće sadržaje:

- društvene (edukativne i istraživačke)
- izložbeno – prodajne
- sportsko-rekreacijske sadržaje u funkciji korisnika prostora i vanjskih korisnika (SPA , teretana, fitness centar)
- zdravstvene (poliklinike, ambulante i sl.)

/3/ U sklopu površina poslovne, trgovačke namjene (K2) moguće je urediti prostor eko-otoka. Na prostoru eko-otoka planira se postava posuda za prikupljanje korisnog otpada (staklo, papir, plastiku i aluminij) i uređenje otvorenog parkirališta s min. 15 PM. Za pristup posudama mora se osigurati manipulativni prostor i pristup vozilima za odvoz korisnog otpada.

Članak 11a.

POSLOVNA, USLUŽNA I/ILI TRGOVAČKA NAMJENA (K1, K2)

/1/ U zoni poslovne, uslužne i/ili trgovačke namjene (K1, K2) moguće je graditi i planirati sljedeće sadržaje i građevine:

- Trgovačke (trgovine i trgovački centri)
- Poslovne (uredi, agencije i sl.)
- Ugostiteljstvo
- Usluge
- Skladišta
- Servisi
- Obrtničko- zanatske usluge
- Istraživački centri
- Edukacijski centri

/2/ Uz navedenu osnovnu namjenu građevna na istoj građevinskoj čestici kao prateću namjenu u sklopu osnovne građevine ili u pratećoj građevini moguće je planirati sljedeće sadržaje:

- društvene (edukativne i istraživačke)
- izložbeno – prodajne
- sportsko-rekreacijske sadržaje u funkciji korisnika prostora i vanjskih korisnika (SPA , teretana, fitness centar)
- zdravstvene (poliklinike, ambulante i sl.)

/3/ U sklopu površina poslovne, uslužne i/ili trgovačke namjene (K1, K2) moguće je urediti prostor eko-otoka. Na prostoru eko-otoka planira se postava posuda za prikupljanje korisnog otpada (staklo, papir, plastiku i aluminij) i uređenje otvorenog parkirališta s min. 15 PM. Za pristup posudama mora se osigurati manipulativni prostor i pristup vozilima za odvoz korisnog otpada.

Članak 12.

PROIZVODNA (POLJOPRIVREDNO-STOČARSKA) NAMJENA (I3)

/1/ U zoni proizvodne (poljoprivredno-stočarske) namjene (I3) moguće je graditi i planirati sljedeće sadržaje i građevine:

- poljoprivredno-stočarske

/2/ Uz navedenu osnovnu namjenu građevna na istoj građevinskoj čestici kao prateću namjenu u sklopu osnovne građevine ili u pratećoj građevini moguće je planirati sljedeće sadržaje:

- trgovačke
- zanatske (malo poduzetništvo i sl.)
- skladišne
- ugostiteljske,
- uslužne
- servisne
- komunalne

Članak 12a.

JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA - VJERSKA (D7)

U zoni javne i društvene namjene – vjerske (D7) nalazi se postojeća građevina - Crkvice Sv. Rozalije djm. Koja je u PPUG Novigrad registrirano kulturno dobro. Moguće je zadržati i održavati postojeću

građevinu i krajobrazno urediti građevnu česticu na kojoj se ona nalazi. Nije moguća gradnja novih građevina.

Članak 13.

/1/ Unutar obuhvata Plana nije dozvoljena izgradnja građevina stambene namjene ni stambenih prostora u sklopu osnovne namjene.

/2/ Uz navedenu osnovnu namjenu građevina na istoj građevinskoj čestici u sklopu osnovne građevine moguće je graditi sve prateće građevine ili sadržaje (tehnološke, komunikacijske, energetske - TS, prometne, garaže sa nužnim pratećim uslugama i sadržajima, servisi u funkciji osnovne namjene), distribucijske i telekomunikacijske sadržaje te pomoćne sadržaje u smislu članka 62. PPUG-a Novigrad.

Članak 14.

ZELENE POVRŠINE

ZONA ZAŠTITNOG ZELENILA (Z)

/1/ Planom su određene obvezne zone zaštitnog zelenila rubno uz granicu obuhvata Plana, a izvan građevinskog područja.

/2/ Osim planom određenih zona zaštitnog zelenila (Z), prostor građevnih čestica (planiranih i postojećih), u pojasu uz granicu obuhvata Plana i uz regulacijsku liniju prema državnoj cesti D301, označenom u kartografskim prikazima 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora i 4. Način i uvjeti gradnje, potrebno je urediti kao zaštitnu zelenu površinu – drvored u nizu, širine najmanje 5,0 m. U dijelu drvoreda u nizu uz državnu cestu D301 moguće je uređivati parkirališne površine na način da se na svaka 3 parkirališna mjesta planira jedno stablo. Pristup do parkirališnih površina ne smije se planirati izravno s državne ceste.

/3/ Prostor građevnih čestica (planiranih i postojećih), koji se nalazi u zaštitnom koridoru planirane obilaznice Novigrada (površina označena u grafici) treba urediti kao zaštitnu zelenu površinu s mogućim sadržajima sporta i rekreacije, postave urbane opreme i sl. Na predmetnim česticama mogu se uređivati parkirni prostori, te postavljati infrastrukturni elementi, oprema i sl. U tim dijelovima ne dopušta se izgradnja novih građevina.

ZAŠTITNO-PARKOVNO ZELENILLO (Z1)

/4/ Planom je označena postojeća zelena površina (šuma) na južnom dijelu obuhvata, koja se treba sačuvati u većoj mjeri. Predmetnu površinu je moguće parkovno urediti sa sadržajima za odmor i rekreaciju uz mogućnost smještaja manjih ugostiteljskih sadržaja. Mogu se graditi manji paviljoni, ugostiteljsko rekreativnog sadržaja najveće tlocrtne površine 150 m² (pojedinačno), a sve do max 10% ukupne površine parka unutar građevinskog područja. Dopuštena katnost tih građevina je podrum i prizemlje, s max. visinom 6,0 m.

/5/ Iz razloga što parkovno, urbano i zaštitno zelenilo predstavljaju nužnu bio-ekološku, funkcionalnu i ukrasnu kategoriju u okviru zaštite i uređivanja prostora, moguće je uređivati zelene površine na cijelom obuhvatu Plana u sklopu svih planiranih namjena.

Članak 15.

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

/1/ Na grafičkom prikazu su označeni koridori postojeće i planirane javne prometne mreže koju čine:

- Glavna prometnica - Državna cesta D301
- Ostale prometnice
- Zaštitni koridori i zaštitni pojas prometnica (postojeće D301 i planirane državne ceste «Obilaznica Novigrada»)
- Nogostupi i zelene površine

/2/ Uz označene javne prometne koridore, Planom se omogućava izgradnja i uređenje potrebnih kolnih, pješačkih i parkirališnih površina te infrastrukturnih koridora i na površinama ostalih namjena, prema odredbama Plana.

/3/ U zaštitnom koridoru "obilaznice Novigrada" nije dozvoljena gradnja građevina. Moguće je parterno uređenje (urbana oprema, parkirališne površine, rekreativne otvorene površine i sl.), sadnja zelenila i gradnja infrastrukturne mreže, odnosno prema uvjetima nadležne uprave za ceste. Uvjeti razgraničenja javnih površina dani su u članku 17.

/4/ Širina zaštitnog koridora planirane obilaznice Novigrada iznosi 100 m (50 m obostrano od osi koridora), a određena je sukladno PPUG Novigrada. Širina zaštitnog pojasa postojeće državne ceste D301 iznosi 25 m obostrano od vanjskog ruba postojećeg zemljišnog pojasa, a određena je sukladno važećem Zakonu o cestama i PPUG Novigrada. Na prostor unutar zaštitnog pojasa primjenjuju se ograničenja propisana važećim Zakonom o cestama. Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje u zaštitnom pojasu bez suglasnosti nadležne uprave za ceste.

/5/ Unutar površina infrastrukturnih sustava smještena je postojeća trafostanica TS 1, planirana trafostanica TS 2 te postojeća infrastruktura (kabeli, cijevi, uređaji i dr.) pojedinog infrastrukturnog sustava. U prometnim koridorima treba voditi svu novu infrastrukturu vodovoda, kanalizacije, elektroničkih komunikacija, elektroopskrbe i javne rasvjete te distribucije prirodnog plina.

/6/ U sklopu građevnih čestica javnih prometnih površina moguća je postava urbane opreme u smislu klupa za odmor, koševa za otpad i sl., a prema potrebama namjene budućih korisnika. Koševi za otpad moraju biti postavljeni na vidno mjesto u max razmaku 100 m.

UVJETI RAZGRANIČENJA POVRŠINA

Članak 16.

/1/ Unutar obuhvata Plana moguća je parcelacija zemljišta unutar zone pojedine namjene u svrhu osnivanja građevne čestice, a u skladu s budućim potrebama korisnika prostora i ovim Planom. Ukupno obuhvaćeno zemljište pojedine zone između planiranih ulica i granice obuhvata Plana mora biti uključeno u građevne čestice odnosno planiranu namjenu.

/2/ Osim izgradnje građevinskih struktura, treba preostale dijelove svake pojedine građevne čestice urediti kao ukrasne – zaštitne zelene površine uz javni prostor ulice. Unutar svake građevne čestice moraju se osigurati sve potrebne prometne, parkirališne i manipulativne površine prema posebnom standardu i ovom Planu, te neophodne pješačke, uređene zelene i druge površine.

Članak 17.

Javne i druge namjene se razgraničavaju prema sljedećim pravilima:

Granica građevne čestice postojeće javne površine - državne ceste D301 od zona poslovne namjene određuje se ovim Planom na način da se kod nove izgradnje ili rekonstrukcije, dogradnje ili prenamjene postojećih građevina novi regulacijski pravac odredi minimalno na udaljenosti 10 m od osi ceste, odnosno prema uvjetima nadležne državne uprave za ceste.

Granica građevne čestice planirane državne ceste obilaznice Novigrada unutar zaštitnog koridora od postojećih i planiranih zona poslovne namjene određuje se prema projektnoj dokumentaciji i odobrenjima za gradnju, odnosno prema uvjetima nadležne uprave za ceste, a ne smije iznositi manje od 10 m od osi ceste.

Granice građevnih čestica planiranih ostalih prometnica od drugih namjena se određuju prema kartografskim prikazima br. 1. "Korištenje i namjena površina" te identifikacijom granica katastarskih čestice preko kojih prelazi granica razgraničenja u grafičkom dijelu ovog Plana.

Osim prometnica prikazanih u kartografskim prikazima, moguće je razgraničenje i drugih prometnica kojima se osigurava neposredan pristup budućih građevnih čestica na prometnu površinu u skladu s odredbama ovog Plana.

Članak 18.

Temeljem ovog Plana određivat će se uvjeti za oblikovanje, korištenje, uređenje prostora i elementi zahvata u prostoru unutar zona ako je osigurana osnovna infrastrukturna opremljenost nove građevne čestice:

- neposredni pristup na prometnu površinu
- da se osiguraju priključci na sustav javne odvodnje otpadnih voda, vodovod i sustav elektroopskrbe.

2.0. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 19.

Građevinom se prema ovim odredbama smatra jedna ili više građevina na istoj građevnoj čestici (složene građevine prema odredbama posebnog propisa).

Članak 20.

/1/ U okvirima prethodno iskazane osnovne gospodarske poslovne namjene, u zoni poslovne-pretežito uslužne namjene (K1) mogu se graditi građevine sljedeće osnovne namjene:

- Poslovne građevine (uredske)
- Trgovine u maloprodaji, izložbeno-prodajni saloni
- Ugostiteljske građevine bez smještaja
- Uslužne građevine
- Skladišta
- Servisi
- Građevine za obrtničko - zanatske usluge
- Istraživački centri
- Edukacijski centri
- Informacije – info punkt, ured, agencija i sl.

/2/ U okvirima prethodno iskazane osnovne gospodarske poslovne namjene, u zoni poslovne-pretežito trgovačke namjene (K2) mogu se graditi građevine sljedeće osnovne namjene:

- Trgovina veletrgovina, distributivni centar, trgovine u maloprodaji, izložbeno-prodajni saloni i trgovački kompleksi
- Poslovne građevine (uredske)
- Ugostiteljske građevine bez smještaja
- Uslužne građevine
- Skladišta
- Servisi
- Građevine za obrtničko- zanatske usluge
- Istraživački centri
- Edukacijski centri
- Informacije – info punkt, ured, agencija i sl.

/3/ U okvirima prethodno iskazane osnovne gospodarske poslovne namjene, u zoni poslovne, uslužne i/ili trgovačke namjene (K1, K2) mogu se graditi građevine sljedeće osnovne namjene:

- Poslovne građevine (uredske)
- Trgovina veletrgovina, distributivni centar, trgovine u maloprodaji, izložbeno-prodajni saloni i trgovački kompleksi
- Ugostiteljske građevine bez smještaja
- Uslužne građevine
- Skladišta
- Servisi
- Građevine za obrtničko - zanatske usluge
- Istraživački centri
- Edukacijski centri
- Informacije – info punkt, ured, agencija i sl.

/4/ U svim zonama poslovne namjene, kao prateće građevine na građevnoj čestici s građevinom osnovne namjene mogu se graditi sve građevine kompatibilne osnovnoj namjeni.

Članak 20a.

/1/ U okvirima prethodno iskazane osnovne gospodarske proizvodne namjene, u zoni poljoprivredno-stočarske namjene (I3) mogu se graditi građevine sljedeće osnovne namjene:

- Poljoprivredno-stočarske građevine

/2/ U zoni poljoprivredno-stočarske namjene (I3), kao prateće građevine na građevnoj čestici s građevinom osnovne namjene mogu se graditi sve građevine kompatibilne osnovnoj namjeni, uključujući:

- Trgovine
- Građevine za obrtničko - zanatske usluge
- Skladišta
- Ugostiteljske građevine bez smještaja
- Uslužne građevine
- Servisi
- Komunalne građevine

Članak 21.

Uz navedenu osnovnu namjenu u prethodnim člancima, unutar građevine je dozvoljeno interpoliranje svih pratećih sadržaja, navedeno u poglavlju 1.0. ovih odredbi

Članak 22.

/1/ U okviru naprijed navedenih sadržaja dozvoljene su samo one djelatnosti i tehnologije koje mogu zadovoljiti mjere zaštite okoliša i oblikovanje građevina i zone u cjelini kao posebne kategorije zaštite okoliša tj. koje su obzirne prema okolišu i vrednovanim kategorijama zaštite kulturnog krajolika, a zasnovane su na modernim i novim tehnologijama.

/2/ Građevine svojim položajem na građevnoj čestici ne smiju ugrožavati okolne građevne čestice, građevine ili prometne i druge površine površinskim odnosno krovnim vodama, ili drugim štetnim utjecajima (buka, prašina, mirisi), već sveukupno zbrinjavanje oborinskih voda, te sprečavanje drugih mogućih utjecaja treba provesti u okviru čestice ili građevine.

/3/ Novoformirana građevna čestica mora imati pravilan oblik pogodan za izgradnju planirane namjene te osiguran pristup na prometnu površinu i priključak na infrastrukturu.

/4/ Obavezna infrastrukturna opremljenost građevne čestice podrazumijeva izvedbu energetskih priključaka (struja), komunalnih priključaka (cestovni pristup, odvodnju sa potrebnim uređajem za pročišćavanje, vodovod).

/5/ Nije obavezan priključak na plin elektroničku komunikacijsku mrežu.

UVJETI GRADNJE

Članak 23.

/1/ Veličina i površina građevine određuje se sljedećim elementima:

- površina gradivog dijela građevne čestice
- građevni pravac
- izgrađenost građevne čestice (kig)
- iskorištenost građevne čestice (kis)
- visina građevine
- broj etaža građevine

/2/ Gradivi dio građevne čestice je dio građevne čestice u koji se moraju smjestiti ortogonalne projekcije svih izgradnji na građevnoj čestici i to osnovne građevine i pomoćnih građevina. Sve etaže građevine (podzemne i nadzemne) moraju biti unutar gradivog dijela građevne čestice.

/3/ Osnovna građevina može se sastojati i od više građevina ukoliko su funkcionalno povezane (složena građevina).

/4/ Gradivi dio građevne čestice za gradnju slobodnostojeće zgrade određuje se tako da je zgrada od granice građevne čestice udaljena najmanje za polovicu visine sljemena krova, mjereno od kote konačno uređenog terena na njegovom najnižem dijelu, ali ne manje od 4 m. Gradivi dio građevne čestice za gradnju zgrade može se odrediti i na manjoj udaljenosti od granice susjedne čestice, pa i na samoj granici, ukoliko je susjedna čestica javna, parkovna (zazelenjena), odnosno prometna površina. Iznimno, minimalna udaljenost građevine od granice susjedne građevne čestice također namijenjene gradnji zgrade može biti i manja, odnosno, moguće je graditi i na samoj granici građevne čestice, ukoliko se prema toj čestici ne izvode otvori, te ukoliko se time ne pogoršavaju uvjeti boravka u

susjednim građevinama ili na susjednim česticama. U gradivi dio građevne čestice ne mora se smjestiti izgradnja koja predstavlja uređenje građevne čestice, kao što su nenatkrivene terase koje nisu konstruktivno povezane s građevinom, igrališta, bazeni površine do 24,00 m² i dubine do 2,0 m od razine okolnog tla i cisterne, svi niži od 1 m iznad konačno uređenog terena na svakom pojedinom mjestu neposredno uz građevinu.

/5/ Izgrađenost građevne čestice – kig predstavlja omjer površine zemljišta pod građevinom i površine građevne čestice.

/6/ Zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže. Parkirališta, manipulacijske površine, prilazi građevinama, interni putovi, rampe, cisterne i spremnici, izgradnja koja predstavlja uređenje građevne čestice - popločenja na tlu, nenatkrivene prizemne terase, svi niži od 1 m iznad konačno uređenog terena na svakom pojedinom mjestu neposredno uz građevinu, kamini, roštilji, pergole i sl., te potporni zidovi i nasipi prema konfiguraciji terena, izuzimaju se iz proračuna koeficijenta izgrađenosti građevne čestice.

/7/ Iskorištenost građevne čestice – kis predstavlja omjer ukupne bruto površine građevine i površine građevne čestice.

/8/ Visina građevine mjeri se od konačno uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m. Ukoliko građevina završava ravnim krovom visina se mjeri do gornjeg ruba ravnog krova, odnosno završetka ravnine pročelja (atike). Pod konačno uređenim terenom, u smislu ovih odredbi, ne smatra se ulazna rampa za podzemnu garažu, locirana na optimalnoj udaljenosti između javne prometne površine i garaže, te vanjske stepenice uz građevinu (zgradu) za silazak u podrum.

/9/ Iznad najviše dozvoljene visine može se izgraditi kosa krovna konstrukcija visoka najviše 3,2 m.

Članak 24.

/1/ Sve građevine u obuhvatu Plana mogu imati maksimalno tri nadzemne etaže i maksimalno jednu podzemnu etažu, odnosno maksimalno četiri etaže u bilo kojem presjeku. Suteran se u smislu ovih odredbi smatra nadzemnom etažom.

/2/ Navedene norme daju se kao maksimalne za cijeli obuhvat Plana. Ukoliko su u uvjetima za gradnju građevina u pojedinim zonama navedene drugačije (manje) vrijednosti, mjerodavne su manje vrijednosti.

Članak 25.

/1/ Uvjeti i način gradnje građevina poslovne, pretežito uslužne namjene u zoni (K1):

- Minimalna površina građevinske građevne čestice = 1 000 m²
- Maksimalna veličina građevne čestice nije određena
- Maksimalna izgrađenost kig = 0,60
- Maksimalno iskorištenje kis = 1,50
- Minimalna širina građevne čestice uz javnu prometnu površinu s koje se ostvaruje pristup na građevnu česticu treba biti 20,0 m.
- Minimalna dubina građevne čestice, od javne prometne površine (s koje se ostvaruje Pristup na građevnu česticu) do stražnjeg ruba građevne čestice treba iznositi 30,0 m.

- Nove građevine se mogu graditi kao isključivo slobodnostojeće. Postojeće poluugrađene građevine mogu se zadržati i rekonstruirati u skladu s uvjetima ovog plana za slobodnostojeće građevine.
- Maksimalni broj etaža iznosi jednu podzemnu i tri nadzemne etaže.
- Maksimalna visina građevine osnovne namjene je 12,0 m.
- Iznad najviše dozvoljene visine može se izgraditi kosa krovna konstrukcija visoka najviše 3,20 m
- Izuzetak ograničenja maksimalne visine odnosi se antenske stupove, koji mogu biti visine u skladu sa tehničkim potrebama kao i na strojarnice dizala, strojarske instalacije (rashladne tornjeve za ubacivanje i izbacivanje svježeg zraka), silose te slične građevne elemente i instalacije
- Najviša kota poda prizemlja je 1,5 m od kote konačno uređenog terena. Kota konačno uređenog terena mora biti usklađena s kotom završne obrade pristupne ceste.
- Minimum 30% površine građevne čestice mora se namijeniti estetskom i zaštitnom zelenilu. Iznimno, za postojeće sadržaje udio zelenih površina može biti manji, ali ne manje od 10%
- Minimalna udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje polovicu visine sljemena krova, mjereno od kote konačno zaravnatog terena na njegovom najnižem dijelu, ali ne manje od 4,0 m
- Minimalna udaljenost građevine od granice građevne čestice može se odrediti i na manjoj udaljenosti od granice susjedne čestice, pa i na samoj granici, ukoliko je susjedna čestica javna, parkovna (zazelenjena), odnosno prometna površina.
- Iznimno, minimalna udaljenost građevine od granice susjedne građevne čestice također namijenjene gradnji zgrade može biti i manja, odnosno, moguće je graditi i na samoj granici građevne čestice, ukoliko se prema toj čestici ne izvode otvori, te ukoliko se time ne pogoršavaju uvjeti boravka u susjednim građevinama ili na susjednim česticama.
- Minimalna udaljenost od susjedne građevine mora iznositi 8,0 m odnosno pola prosječne visine građevina $h_1/2+h_2/2$
- Najmanja udaljenost novih građevina do regulacijskog pravca prema državnoj cesti D301 iznosi 10,0 m. Postojeće građevine koje su izgrađene na manjoj udaljenosti, mogu se zadržati, ali se rekonstrukcijom ne smiju približavati regulacijskom pravcu. Iznimno, nadstrešnice s najviše dvije zatvorene strane mogu se graditi i na manjoj udaljenosti od regulacijskog pravca.

/2/ Uvjeti i način gradnje građevina poslovne, pretežito trgovačke namjene u zoni (K2):

- Minimalna površina građevinske građevne čestice = 1 000 m²
- Maksimalna veličina građevne čestice nije određena
- Maksimalna izgrađenost $k_{ig} = 0,60$
- Maksimalno iskorištenje $k_{is} = 1,50$
- Minimalna širina građevne čestice uz javnu prometnu površinu s koje se ostvaruje pristup na građevnu česticu treba biti 20,0 m.
- Minimalna dubina građevne čestice, od javne prometne površine (s koje se ostvaruje Pristup na građevnu česticu) do stražnjeg ruba građevne čestice treba iznositi 30,0 m.
- Nove građevine mogu se graditi isključivo kao slobodnostojeće. Postojeće poluugrađene građevine mogu se zadržati i rekonstruirati u skladu s uvjetima ovog plana za slobodnostojeće građevine.
- Maksimalni broj etaža iznosi jednu podzemnu i tri nadzemne etaže.
- Maksimalna visina građevine osnovne namjene je 12,0 m.
- Iznad najviše dozvoljene visine može se izgraditi kosa krovna konstrukcija visoka najviše 3,20 m
- Izuzetak ograničenja maksimalne visine odnosi se antenske stupove, koji mogu biti visine u skladu sa tehničkim potrebama kao i na strojarnice dizala, strojarske instalacije (rashladne

tornjeve za ubacivanje i izbacivanje svježeg zraka), silose te slične građevne elemente i instalacije

- Najviša kota poda prizemlja je 1,5 m od kote konačno uređenog terena. Kota konačno uređenog terena mora biti usklađena s kotom završne obrade pristupne ceste.
- Minimum 30 % površine građevne čestice mora se namijeniti estetskom i zaštitnom zelenilu.
- Minimalna udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje polovicu visine sljemena krova, mjereno od kote konačno zaravnatog terena na njegovom najnižem dijelu, ali ne manje od 4,0 m
- Minimalna udaljenost građevine od granice građevne čestice može se odrediti i na manjoj udaljenosti od granice susjedne čestice, pa i na samoj granici, ukoliko je susjedna čestica javna, parkovna (zazelenjena), odnosno prometna površina.
- Iznimno, minimalna udaljenost građevine od granice susjedne građevne čestice također namijenjene gradnji zgrade može biti i manja, odnosno, moguće je graditi i na samoj granici građevne čestice, ukoliko se prema toj čestici ne izvode otvori, te ukoliko se time ne pogoršavaju uvjeti boravka u susjednim građevinama ili na susjednim česticama.
- Minimalna udaljenost od susjedne građevine mora iznositi 8,0 m odnosno pola prosječne visine građevina $h_{1/2}+h_{2/2}$
- Najmanja udaljenost novih građevina do regulacijskog pravca prema državnoj cesti D301 iznosi 10,0 m. Postojeće građevine koje su izgrađene na manjoj udaljenosti, mogu se zadržati, ali se rekonstrukcijom ne smiju približavati regulacijskoj liniji.

/3/ Uvjeti i način gradnje građevina poslovne, uslužne i/ili trgovačke namjene u zoni (K1, K2):

- Minimalna površina građevinske građevne čestice = 1 000 m²
- Maksimalna veličina građevne čestice nije određena
- Maksimalna izgrađenost $k_{ig} = 0,60$
- Maksimalno iskorištenje $k_{is} = 1,50$
- Minimalna širina građevne čestice uz javnu prometnu površinu s koje se ostvaruje pristup na građevnu česticu treba biti 20,0 m.
- Minimalna dubina građevne čestice, od javne prometne površine (s koje se ostvaruje Pristup na građevnu česticu) do stražnjeg ruba građevne čestice treba iznositi 30,0 m.
- Nove građevine mogu se graditi isključivo kao slobodnostojeće.
- Maksimalni broj etaža iznosi jednu podzemnu i tri nadzemne etaže.
- Maksimalna visina građevine osnovne namjene je 12,0 m.
- Iznad najviše dozvoljene visine može se izgraditi kosa krovna konstrukcija visoka najviše 3,20 m
- Izuzetak ograničenja maksimalne visine odnosi se antenske stupove, koji mogu biti visine u skladu sa tehničkim potrebama kao i na strojarnice dizala, strojarske instalacije (rashladne tornjeve za ubacivanje i izbacivanje svježeg zraka), silose te slične građevne elemente i instalacije
- Najviša kota poda prizemlja je 1,5 m od kote konačno uređenog terena. Kota konačno uređenog terena mora biti usklađena s kotom završne obrade pristupne ceste.
- Minimum 30 % površine građevne čestice mora se namijeniti estetskom i zaštitnom zelenilu.
- Minimalna udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje polovicu visine sljemena krova, mjereno od kote konačno zaravnatog terena na njegovom najnižem dijelu, ali ne manje od 4,0 m
- Minimalna udaljenost građevine od granice građevne čestice može se odrediti i na manjoj udaljenosti od granice susjedne čestice, pa i na samoj granici, ukoliko je susjedna čestica javna, parkovna (zazelenjena), odnosno prometna površina.
- Iznimno, minimalna udaljenost građevine od granice susjedne građevne čestice također namijenjene gradnji zgrade može biti i manja, odnosno, moguće je graditi i na samoj granici

- građevne čestice, ukoliko se prema toj čestici ne izvode otvori, te ukoliko se time ne pogoršavaju uvjeti boravka u susjednim građevinama ili na susjednim česticama.
- Minimalna udaljenost od susjedne građevine mora iznositi 8,0 m odnosno pola prosječne visine građevina $h1/2+h2/2$
 - Najmanja udaljenost novih građevina do regulacijskog pravca prema državnoj cesti D301 iznosi 10,0 m.
- /4/ Uvjeti i način gradnje građevina proizvodne, poljoprivredno-stočarske namjene u zoni (I3)
- Minimalna površina građevinske građevne čestice = 1 000 m²
 - Maksimalna veličina građevne čestice jednaka je veličini zone I3
 - Maksimalni koeficijent izgrađenosti, $kig = 0,60$
 - Maksimalni koeficijent iskoristivosti, $kis = 1,50$
 - Minimalna širina građevne čestice uz javnu prometnu površinu s koje se ostvaruje pristup na građevnu česticu treba biti 20,0 m
 - Minimalna dubina građevne čestice, od javne prometne površine (s koje se ostvaruje pristup na građevnu česticu) do stražnjeg ruba građevne čestice treba iznositi 30,0 m.
 - Nove građevine mogu se graditi isključivo kao slobodnostojeće. Postojeće poluugrađene građevine mogu se zadržati i rekonstruirati u skladu s uvjetima ovog plana za slobodnostojeće građevine.
 - Maksimalni broj etaža iznosi jednu podzemnu i dvije nadzemne etaže
 - Maksimalna visina građevine osnovne namjene je 9,0 m
 - Iznad najviše dozvoljene visine može se izgraditi kosa krovna konstrukcija visoka najviše 3,20 m
 - Izuzetak ograničenja maksimalne visine odnosi se antenske stupove, koji mogu biti visine u skladu sa tehničkim potrebama kao i na strojarnice dizala, strojarske instalacije (rashladne tornjeve za ubacivanje i izbacivanje svježeg zraka), silose te slične građevne elemente i instalacije
 - Najviša kota poda prizemlja je 1,5 m od kote konačno uređenog terena. Kota konačno uređenog terena mora biti usklađena s kotom završne obrade pristupne ceste.
 - Minimum 30% površine građevne čestice mora se namijeniti estetskom i zaštitnom zelenilu
 - Minimalna udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje polovicu visine sljemena krova, mjereno od kote konačno zaravnatog terena na njegovom najnižem dijelu, ali ne manje od 4,0 m
 - Minimalna udaljenost građevine od granice građevne čestice može se odrediti i na manjoj udaljenosti od granice susjedne čestice, pa i na samoj granici, ukoliko je susjedna čestica javna, parkovna (zazelenjena), odnosno prometna površina.
 - Iznimno, minimalna udaljenost građevine od granice susjedne građevne čestice također namijenjene gradnji zgrade može biti i manja, odnosno, moguće je graditi i na samoj granici građevne čestice, ukoliko se prema toj čestici ne izvode otvori, te ukoliko se time ne pogoršavaju uvjeti boravka u susjednim građevinama ili na susjednim česticama.
 - Minimalna udaljenost od susjedne građevine mora iznositi najmanje 8,0 m odnosno pola prosječne visine građevina $h1/2+h2/2$
 - Postojeće građevine mogu se zadržati i rekonstruirati do uvjeta propisanih ovim Planom, a ukoliko su izgrađene u gabaritima većim od dozvoljenih, mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima.
- /5/ Uvjeti i način gradnje na površini Zaštitnog -parkovnog zelenila (Z1)
- Maksimalna tlocrtna površina pojedinačne zgrade = 150 m².
 - Maksimalno dopuštena ukupna izgrađenost = 10 % ukupne površine parka (šume) unutar građevinskog područja.

- Maksimalni broj etaža je jedna podzemna i jedna nadzemna etaža za sve građevine
- Maksimalna visina građevine je 6,0 m, mjereno od najniže kote uređenog terena uz građevinu do njezinog vijenca
- Iznad najviše dozvoljene visine može se izgraditi krovna konstrukcija visoka najviše 3,20 m
- Najviša kota poda prizemlja je 1,5 m od kote konačno uređenog terena.

Članak 26.

UVJETI UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA NA GRAĐEVNIM ČESTICAMA POSLOVNE I PROIZVODNE NAMJENE

/1/ Na građevnoj čestici obavezna je sadnja zaštitnog zelenila: drvoreda, visokog i niskog raslinja puzavaca i dr. Prostor između regulacijskog i građevnog pravca treba hortikulturno urediti imajući u vidu prije svega autohtone florne vrste.

/2/ Zaštitno zelenilo (visoko zelenilo, drvored u potezu) obavezno se mora formirati uz regulacijsku liniju čestice uz glavnu prometnicu i uz rubove građevne čestice koji su ujedno i granica obuhvata Plana. Širina zaštitnog zelenog koridora je najmanje 5 m. Uz to, u kontaktu proizvodne namjene s drugim sadržajima mora se na građevnoj čestici proizvodne namjene formirati tampon zelenila širine min. 3,0 m. Visoko se zelenilo sadi u funkciji zaštite od buke koju će proizvesti budući kamionski transport.

/3/ Ovo se zaštitno zelenilo uračunava u obveznih najmanje 30% površine prirodnog terena građevne čestice koji mora biti uređen kao parkovno, pejzažno ili zaštitno zelenilo, bez podzemne ili nadzemne gradnje, bez natkrivanja i bez uređenja parkirališta. U pojasu zaštitnog zelenila prema državnoj cesti D301 iznimno je moguće uređivati parkirališne površine na način da na svaka tri parkirališna mjesta planira jedno stablo, ali se tada površina ne uračunava u obveznu površinu prirodnog terena. Sadnja visoke vegetacije predviđa se i uz sve parkirališne prostore kao i na potezima uz planirane građevine.

/4/ Uz navedeno svi neizgrađeni dijelovi građevne čestice se moraju kvalitetno parterno i hortikulturno urediti.

/5/ Zelene površine uređivat će se saniranjem postojećeg biljnog materijala i sadnjom odgovarajućih novih vrsta, uređivanjem pješačkih staza, urbane opreme, reklamnih panoa i sl.

/6/ Na građevnoj čestici potrebno je provesti introdukciju različitim autohtonim vrstama, čiji odabir zavisi od prostorne organizacije i strukture planirane izgradnje.

/7/ Vodovi infrastrukture moraju se ukopati, a trase na pojedinim lokacijama odabrati prilikom izvođenja tako, da se najmanje ugrozi žilje vrjednijih stablašica. Iznad podzemne infrastrukture i u njenoj blizini saditi nisko i srednje visoko grmlje, trajnice i travnjake čiji korijen ne prelazi dubinu 50 cm. Stablašice saditi na udaljenosti većoj od 2 m od podzemne infrastrukture, odnosno 1 m od konstruktivnih građevnih elemenata (temelji, potporni zidovi i slično).

/8/ Na površini zaštitnog pojasa državne ceste D301 i zaštitnog koridora planirane obilaznice Novigrada, koja se preklapa sa površinom poslovne namjene nije dozvoljena gradnja građevina, već se površina mora ozeleniti uz mogućnost postave urbane opreme i uređenja rekreacijskih površina, parkiranih površina i dr. u skladu s Odredbama ovog Plana.

Članak 27.

Uvjeti uređenja prometnih površina na građevnim česticama poslovne i proizvodne namjene

/1/ Aktom za provedbu prostornog plana za građevinu određene namjene potrebno je utvrditi neophodan minimalni broj parkirališnih ili parkirališno-garažnih mjesta za: javna, teretna i osobna vozila u skladu s ovim odredbama.

/2/ Parkirališne i garažne potrebe za pojedine sadržaje moraju se riješiti na predmetnoj građevnoj čestici pojedinog korisnika prostora odgovarajuće namjene. Potreban broj parkirališno-garažnih mjesta (PGM) na građevnoj čestici građevine ovisi o vrsti i namjeni prostora u građevini, a određuje se u skladu sa sljedećim normativima:

- | | |
|---|---------------------------------|
| • za administrativne - uredske sadržaje | 1 PGM / 30 m2 GBP |
| • za trgovačke sadržaje | 1 PGM / 30 m2 GBP |
| • za trgovačke centre i robne kuće | 5 PGM / 100 m2 GBP |
| • za proizvodnu/gospodarsku namjenu u smjeni | 1 PGM / 3-8 zaposlenih u smjeni |
| • za obrte i servise u smjeni | 1 PGM / 3-8 zaposlena u smjeni |
| • za industriju i zanatstvo | 1 PGM / 100 m2 GBP |
| • za ugostiteljstvo(restorani, zdravljak, slastičarnica i sl.) | 1 PGM / 4 sjedećih mjesta |
| • za ugostiteljstvo (osim restorana, zdravljaka, slastičarnica i sl.) | 1 PGM / 10 m2 GBP |

/3/ Minimalne dimenzije parkirališta za parkiranje osobnih vozila su 2,5 m x 5,0 m, za teretna vozila min. dimenzije 3,5 x 10,0 m.

/4/ Od sveukupnog broja parkirališno-garažnih mjesta potrebno je osigurati min. 5% parkirališnog prostora odnosno najmanje 1 PM za potrebe invalidnih osoba na svim parkiralištima, sa dimenzijama u skladu s važećim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

/5/ Svaka građevna čestica mora imati pristup na prometnu površinu. Izdavanje odobrenja za formiranje građevnih čestica za gradnju građevina, uvjetuje se formiranjem čestice i ishođenjem odobrenja za gradnju pristupne prometne površine s infrastrukturnim vodovima (vodovod, odvodnja i ostalo) te započetim radovima temeljem odobrenja. Uvjeti gradnje pristupnih prometnica na površinama poslovne namjene određeni su Člankom 36. ovih Odredbi.

/6/ Širina kolnog ulaza na građevnu česticu preko prometne površine iznosi min 3.0 m, a može biti i širi što ovisi o namjeni građevne čestice, a dužina je minimalno 6 m, visine slobodnog profila min. 4.5 m.

/7/ Uvjeti priključenja građevnih čestica ili pristupnih prometnica na javnu prometnu površinu tj. državnu cestu utvrđuje nadležna uprava za ceste.

/8/ Interne prometnice unutar površine građevnih čestica poslovne namjene definiraju se kao prometnice kojima se povezuju funkcionalni dijelovi, odnosno više građevina na jedinstvenoj čestici. Za interne prometnice nije potrebno formiranje građevinske čestice. Interne prometnice određuju se projektom dokumentacijom, širine ne manje od 3,5 m, visine slobodnog profila min 4,5 m. Kod projektiranja internih prometnica na građevinskim česticama posebnu pozornost treba posvetiti sigurnosti pješaka i pješačkih koridora.

/9/ Pristupne prometnice koje nisu prikazane u kartografskom dijelu plana utvrđuju se aktom za provedbu plana u skladu s člankom 36. ovih Odredbi.

Članak 28.

Uvjeti gradnje pomoćnih građevina na građevnim česticama poslovne namjene

/1/ Uvjeti za izgradnju pomoćne građevine (garaže, skladišta, spremišta, radione, održavanje) koje se grade na građevnoj čestici osnovne građevine su kako slijedi:

- Maksimalna visina iznosi 5,5 m na strani ulaza u građevinu
- Maksimalni broj etaža : 1 nadzemna i 1 podzemna etaža

/2/ Sve potrebne pomoćne građevine i sadržaji trebaju se locirati unutar površine predviđene za gradnju, prislonjeni na građevinu ili u okviru građevine na stražnjem dijelu građ. čestice, udaljeno od javne prometne površine.

/3/ U slučaju gradnje trgovačkog centra ili sličnih građevina s potrebama prihvata većeg broja korisnika, za gradnju pomoćne građevine - garaže u sklopu građevine ili vezano na osnovnu, te za gradnju javne garaže s pratećim sadržajima kao osnovne, poslovno – uslužne građevine, primjenjuju se uvjeti za gradnju poslovnih građevina iz članka 25. Stavak /1/.

Članak 29.

UVJETI URBANISTIČKO–ARHITEKTONSKOG OBLIKOVANJA GRAĐEVINA NA PODRUČJU OBUHVATA PLANA

/1/ Oblikovanje građevine mora biti u skladu s ambijentom, ali su moguća i radikalnija rješenja staklenih fasada u kojem se zrcali priroda. Preporuča se oblikovno rješenje moderne arhitekture uz inspiraciju starih gospodarskih zgrada. Oblikovanje građevina i uređenje građevnih čestica mora biti zasnovano na visokim oblikovnim i gradbenim standardima. Sva pročelja građevina (uključujući i krovove tj. "petu fasadu") moraju se kvalitetno oblikovati. Područje obuhvata Plana potrebno je u cjelini oplemeniti na razini „radnog parka“ gdje zelenilo ima ulogu stvaranja ugodnog radnog ambijenta.

/2/ Obavezno je korištenje tradicionalnih materijala u cijelosti ili u dijelovima gdje je potrebno postići neutraliziranje montažnih hala oblikovanjem kulisa u vizualno izloženim dijelovima građevine.

/3/ Moguća je primjena elemenata za zaštitu od sunca, kao što su škure, grilje, brisoleji, pergole i tipske sklopive tende, kao i natkrivanje ulaza.

/4/ U cilju korištenja dopunskih izvora energije (sunčeve energije) moguća je izvedba konstruktivnih zahvata u svrhu korištenja pasivnih sustava za iskorištavanje sunčeve energije, sve u okviru površine gradivog dijela građevne čestice.

/5/ Reklame, natpisi, izlozi i vitrine, koji se postavljaju, moraju biti prilagođeni građevini odnosno prostoru u pogledu oblikovanja, obujma, materijala i boje.

OGRADE I POTPORNI ZIDOVİ

Članak 30.

/1/ Građevne čestice mogu se ograditi ogradom po bočnim i stražnjim dijelovima maksimalne visine do 2,0 m, dok se prema ulici - javnoj prometnoj površini može izvesti ograda visine do 1,80 m samo u slučaju ako se prizemni dio građevine ne koristi za javnu namjenu.

/2/ Ograda prema javnoj prometnoj površini izvodi se kao prozračna – metalna u kombinaciji sa kamenim podnožjem visine 60-90 cm ili u kombinaciji kamenog podnožja i zelene ograde formirane od oblikovane lokalne vegetacije. Ogradni i potporni zidovi oko građevine izvode se u kamenu ili s kamenom oblogom radi boljeg uklapanja u okruženje (potporni zidovi).

VRSTE KROVA, POKROVA I NAGIB KROVA

Članak 31.

/1/ Krovovi mogu biti kosi, ravni ili kombinirani, uz primjenu kupolastih, paraboličnih ili sličnih vitopernih krovova, terasa, sustava solarnih ćelija i sl. Mogu biti razvedeni, jednostrešni, višestrešni itd.

/2/ Krovište građevina iz stavka 1. ovog članka, a u pravilu i ostalih građevina, izvodi se pokrovom kanalicama, "mediteranom" ili sličnim materijalom, odnosno limom ili sličnim materijalom. Dozvoljeni su i svi pokrovi koji se koriste kod izgradnje tehnološki sofisticirane gradnje.

/3/ Nagib krovnih ploha prema važećim tehničkim propisima i pravilima struke, ali ne veći od 40% (22°).

/4/ Za osvjetljavanje potkrovnih prostorija dozvoljena je ugradnja prozora.

/5/ U cilju korištenja dopunskih izvora energije moguća je izvedba konstruktivnih zahvata - pasivnih sistema za iskorištavanje sunčeve energije, sve u okviru površine unutar koje se može razviti tlocrt osnovne i pomoćnih građevina, kao i na površinama eventualnih nadstrešnica parkinga i sl.

/6/ Na manjem dijelu krovišta moguća je izvedba pomoćnih konstrukcija za postavu sunčevih kolektora, bez obzira na njihov nagib.

3.0. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 32.

/1/ Na području obuhvata Plana nisu planirane društvene djelatnosti - u skladu sa PPUG-om te nije moguće građevine ovih sadržaja kao osnovne namjene građevne čestice graditi u okviru Planom obuhvaćenog područja.

/2/ Iznimno je moguće graditi sadržaje društvenih namjena kao prateće i kada upotpunjuju osnovnu, proizvodnu ili poslovnu namjenu u sklopu osnovne građevine na građevnoj čestici. To mogu biti:

- istraživački centri
- edukacijski centri
- udruga gospodarstvenika
- zdravstvene ustanove ambulanta, poliklinika

4.0. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH I STAMBENO-POSLOVNIH GRAĐEVINA

Članak 33.

U zonama K1, K2 i K1, K2 te I3 obuhvata Plana nije dopuštena gradnja stambenih građevina, niti prostorija stambene namjene.

5.0. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I POVRŠINAMA

5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

PROMETNA MREŽA

Članak 34.

/1/ U kartografskom prikazu 2A: pod naslovom PROMET u mj. 1: 2000, određene su površine za gradnju javnih prometnih koridora. Grafički prikaz tih koridora ujedno predstavlja crte razgraničenja i dodira javnih prometnih površina i površina drugih namjena.

/2/ Unutar granice obuhvata formirana je prometna mreža postojećih i planiranih prometnica kako slijedi :

- Glavna prometnica - Državna cesta D301 min. širina koridora 15,7 m
- Ostale prometnice min. širina koridora 7,5 m
- Zaštitni pojas i koridor prometnica (postojeće D301 i planirane državne ceste «Obilaznica Novigrada»)

Članak 35.

/1/ Granica građevnih čestica javnih prometnih površina određenih ovim Planom utvrđuje se u postupku izdavanja akata za provedbu prostornog plana i građevinskih dozvola na temelju odredbi ovog Plana pri čemu su moguća odstupanja zbog optimizacije i prilagodbe prometnih rješenja (primjena drugačijih radijusa zaobljenja priključenja na državnu cestu, gradnja traka za lijevo skretanje različitih duljina u odnosu na one prikazane grafičkim dijelom Plana i sl.), konfiguracije terena, imovinsko-pravnih odnosa i sl.

/2/ Ovim Planom, osim utvrđenih prometnih koridora za glavnu i ostale prometnice na kartografskom prikazu br. 2A, moguće je, ovisno o investicijskim projektima i potrebi budućih korisnika, planirati i graditi i dodatne ostale prometnice koje nisu javne.

Članak 36.

Kod planiranja i gradnje prometnica iz članka 35. st. /3/ određuju se sljedeći uvjeti:

Realizacija prometnica proizlazi iz potrebe pojedine lokacije ili iz uvjeta zadovoljavanja pristupa na javnu prometnu površinu za građevne čestice koje je moguće formirati prema uvjetima ovog Plana, ali nemaju neposredan postojeći ni planirani pristup.

Točan položaj u prostoru, elementi te način i uvjeti gradnje određuju se u postupku izdavanja akata za provedbu prostornog plana i/ili građevinskih dozvola, a na temelju posebnih uvjeta priključenja.

Neposredni pristup jedne građevne čestice osigurava se pristupnom prometnicom minimalne širine 5,5 m i maksimalne dužine do 30 m.

Neposredni pristup jedne građevne čestice (dužine preko 30 m), te dviju do šest građevnih čestica osigurava se pristupnom prometnicom minimalne širine 6,0 m, s okretištem na kraju, ako udaljenost najdalje građevne čestice od javne prometnice na koju se spaja pristupna prometnica nije veća od 150 m.

Neposredni pristup do građevnih čestica koje se nalaze na udaljenosti preko 150 m od javne prometne površine na koju se spaja pristupna prometnica kao i za sve ostale građevne čestice mora biti min. širine kolnika 6,0 m, s minimalno dvije kolne trake te s minimalno jednim pješačkim nogostupom širine 1,5 m.

Članak 37.

/1/ Glavna prometnica položena je duž središnjeg dijela obuhvata Plana i ujedno je državna cesta D301.

/2/ Planom se određuje proširenje postojećeg profila (koridora) državne ceste D301 na širinu najmanje 15,7 m:

- Kolnik – 10,2 m – prolazni trakovi širine 3,6 m (postojeća širina) + trak za lijevo skretanje širine najmanje 3,0 m
- Nogostup – 1.5 m obostrani
- biciklistička staza - 2,5 m jednostrana,

pri čemu se konačni raspored prethodno navedenih elemenata unutar građevne čestice državne ceste, koja se formira unutar infrastrukturne namjene IS određene u grafičkom dijelu Plana, određuje projektnom dokumentacijom za ishođenje akata za provedbu prostornog plana.

/3/ Regulaciju prometnice potrebno je izvesti postavljanjem, pješačkog prijelaza i prometne signalizacije (treptajućim žutim svjetlom semafora za pješake).

/4/ U zaštitnom pojasu državne ceste (25,0 m obostrano od ruba postojećeg zemljišnog pojasa) i zaštitnom koridoru planirane državne ceste (50,0 m obostrano od osi koridora) primjenjuju se ograničenja koja proizlaze iz važećeg Zakona o cestama, odnosno gradnja je moguća jedino prema uvjetima nadležne uprave za ceste.

/5/ Nakon izgradnje državne ceste «Obilaznica Novigrad» primjenjuje se zaštitni pojas u skladu s važećim Zakonom o cestama i na isti se primjenjuju uvjeti uređenja iz stavka /4/ ovog članka.

Članak 38.

Profili ostalih planiranih prometnica prikazanih su u kartografskom prikazu moraju imati najmanje sljedeće vrijednosti :

- Minimalna širina kolnika: 6.0 m
- Minimalna širina nogostupa: 1,5 m jednostrano,

a grade se na građevnim česticama koje se formiraju unutar infrastrukturne namjene IS određene u grafičkom dijelu Plana prema projektnoj dokumentaciji na temelju koje se ishode akti za provedbu prostornog plana.

Članak 39.

/1/ U funkciji cestovnog motornog prometa predviđena je u svim prometnicama izgradnja asfaltiranih kolnika.

/2/ Prometne površine moraju udovoljiti zahtjevima u pogledu osiguranja minimalnog osovinskog pritiska od 100 kN.

/3/ Ukoliko se prometnica izvodi kao „slijepa“ ne može biti duža od 150 m i treba imati na kraju okretište koja omogućavaju sigurno okretanje vatrogasnih vozila.

/4/ Uzdužni nagib pristupnih prometnica može biti max 10%, a uzdužni nagib internih prometnica može iznositi maksimalno 12%.

/5/ Slobodna visina profila svih pristupnih prometnica kao i internih iznosi 4.5 m.

Članak 40.

/1/ Sve pješačke površine treba izvesti tako da se onemogući stvaranje arhitektonskih i urbanističkih barijera.

/2/ Za potrebe kretanja osoba sa smanjenom pokretljivošću, osoba s djecom u kolicima i sl. na križanjima prometnica u sklopu pješačkih prijelaza obilježenih horizontalnom i vertikalnom signalizacijom moraju se izvesti upušteni nogostupi. Nagibi, kao i površinska obrada skošenih dijelova nogostupa trebaju biti prilagođeni za sigurno kretanje u svim vremenskim uvjetima.

/3/ U raskrižjima i na drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješake, bicikliste i osobe s poteškoćama u kretanju moraju se ugraditi spuštene rubnjaci.

/4/ U cilju unaprjeđenja kvalitete življenja urbani prostor se mora uređivati na način da se za sve građane, bez obzira na dob i vrstu poteškoća u kretanju, osigura nesmetan pristup javnim građevinama, javnim površinama, sredstvima javnog prijevoza i sredstvima javnog komuniciranja. U provedbi Plana primjenjivat će se propisi, normativi i europska iskustva u svrhu smanjenja i eliminiranja postojećih i sprječavanja nastajanja novih urbanističko arhitektonskih barijera.

OSTALE PROMETNE POVRŠINE

Članak 41.

Uvjeti uređenja prometnih površina koje se uređuju na građevinskim česticama gospodarske namjene navedeni su u poglavlju 2.0., članak 27.

5.1.1 PROMET U MIROVANJU

Članak 42.

U obuhvatu Plana nisu planirane javne parkirališne površine, a uvjeti i način gradnje parkirališnih površina na građevnoj čestici dan je u poglavlju 2.0., Članak 27.

5.2. UVJETI GRADNJE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE

Članak 43.

/1/ Na području obuhvata Plana moguće je planirati novi pristupni čvor te se dozvoljava gradnja zgrada ili postavljanje nadzemnih samostojećih ormara za smještaj aktivnih ili pasivnih elemenata nepokretne elektroničke komunikacijske mreže.

/2/ Zgrade za smještaj elektroničke komunikacijske opreme grade se na posebnoj građevinskoj čestici ili se oprema smješta u druge zgrade, a samostojeće ormare moguće je postavljati na česticama drugih građevina ili na javnim površinama izvan kolnika i nogostupa.

Članak 44.

/1/ Izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) sa cijevima kableske kanalizacije položenim uz glavnu državnu cestu koja prolazi sredinom područja plana će se zadržati kao glavna trasa na koju se spajaju novoplanirane sporedne trase. Na kartografskom prikazu 2B "Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Elektroničke komunikacije" prikazani su glavni i sporedni pravci planirane kableske kanalizacije EKI. Točan položaj cijevi i zdenaca u odnosu na ostale građevine infrastrukture definirati će se u postupku ishoda akata za provedbu plana, odnosno glavnim i izvedbenim projektima.

/2/ Potrebno je graditi jedan sustav kableske kanalizacije koji će zadovoljiti sadašnje i buduće potrebe svih operatera za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga te prilikom izrade glavnih i izvedbenih projekta EKI uvažiti potrebe svih operatera i svim operatorima omogućiti pristup EKI uz ravnopravne i ne diskriminirajuće uvjete.

/3/ Kableska EKI mreža se gradi ili rekonstruira isključivo podzemno uz ugradnju rezervnih cijevi (za procijenjene buduće potrebe), ali ne manje od dvije rezervne cijevi u trasi. Dubina ukopavanja elemenata kableske mreže je najmanje 0,7m od gornjeg ruba cijevi ili kabela na površinama predviđenim za promet vozilima te 0,6m na ostalim površinama. Elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) gradi se od PEHD cijevi promjera \varnothing 50 mm, a na prekopima ceste polaže se cijev PVC \varnothing 110 mm. Uz sve planirane javne ceste treba predvidjeti gradnju EKI, potreban broj i promjer cijevi utvrditi će se glavnim i izvedbenim projektima. U točkama grananja trase i skretanja kanalizacije te na krajevima prekopa kolnika smještaju se tipizirani montažni zdenci (MZ). U cijevi će se naknadno uvlačiti kabeli ili mikro cijevi za uvlačenje optičkih kabela.

/4/ Pri projektiranju i izgradnji dijelova telekomunikacijske mreže dozvoljena je ugradnja samo materijala koji su atestirani za ugradnju u javnu elektroničku komunikacijsku mrežu. Prilikom paralelnog vođenja i križanja EKI s ostalim instalacijama treba se pridržavati propisanih minimalnih udaljenosti. Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguće postići potrebno je primijeniti odgovarajuće zaštitne mjere. Planirati razvoj mreže u skladu sa suvremenim tehnološkim rješenjima radi kompatibilnosti sustava na duži vremenski period i u cilju pružanja što većeg broja usluga koje digitalne mreže omogućavaju. Pretplatničke kabele, kablesku kanalizaciju te priključak građevine na elektroničku komunikacijsku mrežu potrebno je izvoditi u skladu s pozitivnim propisima, pravilima tehničke struke te odgovarajuće tehničke dokumentacije, ali i standardima i pravilnicima Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti - HAKOM.

/5/ Postojeću mrežu postepeno treba zamjenjivati optičkim podzemnim vodovima postavljenim u cijevima u zemlji i optičkim kabelima doći bliže krajnjim korisnicima korištenjem neke od FTTx (optika do lokacije x) optičkih mreža kojima će se optičkim vlaknom zamijeniti cijelu ili dio bakrene lokalne petlje.

Članak 45.

Brisan.

Članak 46.

Izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura te postavljena elektronička komunikacijska mreža i pripadajuća oprema mora omogućiti svim vlasnicima zgrade slobodan izbor operatora, a svim operatorima pristup zgradi uz ravnopravne i nediskriminirajuće uvjete.

Članak 47.

Unutar područja obuhvata na u tu svrhu najpogodnijim lokacijama, a prema normativima za njihovu gradnju, biti će postavljene javne telefonske govornice. Javne govornice osim unutar čestica i/ili zgrada

predviđeno je postavljati i na javnim površinama, kako bi se osigurala njihova cjelodnevna dostupnost. Lokacije javnih govornica treba uskladiti s mjestima sadržaja veće koncentracije ljudi.

Članak 48.

/1/ Na području obuhvata ovog plana moguća je izgradnja i postavljanje osnovnih postaja (baznih stanica) pokretnih komunikacija smještanjem na samostojeće antenske stupove i na građevine druge namjene. Postavljanje osnovnih postaja pokretne komunikacije na infrastrukturne građevine drugih namjena moguće je uz suglasnost vlasnika te građevine. Osnovne postaje moraju se postavljati sukladno zakonima i propisima koje uređuju njihovo postavljanje u Republici Hrvatskoj.

/2/ Planom se dozvoljava postavljanje baznih stanica više operatora samo ukoliko to dozvoljavaju tehnički i imovinsko-pravni uvjeti, sukladno PPUG-u Novigrad.

/3/ Na području obuhvata plana moguće je i korištenje radio linkova.

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE

Članak 49.

/1/ Komunalnu infrastrukturu treba graditi unutar koridora prometnica u ovim Planom osiguranim pojasevima za svaku vrstu infrastrukture, a u skladu s poprečnim presjecima prometnica.

/2/ Aktom za provedbu prostornog plana i/ili građevinskom dozvolom odrediti će se točan položaj vodova komunalne infrastrukturne mreže. Izgradnja treba biti usklađena s posebnim uvjetima javnih komunalnih poduzeća, koja su nadležna za gradnju i održavanje pojedine mreže.

/3/ Vodovi mreže infrastrukture u naseljima polažu se prema načelu:

- u gabaritu ceste smještava se tzv. fiksna infrastruktura: odvodnja otpadnih i oborinskih voda;
- ispod nogostupa i u zaštitnom zelenom neizgrađenom pojasu smještavaju se instalacije vodovodne i hidrantske mreže (prema uvjetima komunalnog poduzeća);
- vodovi elektroopskrbe odvajaju se od telekomunikacijske mreže;
- na sustav površinske odvodnje cesta priključuju se i odvodnje s krovnih ploha i s površina prilaza stambenih i javnih građevina.

/4/ Izgradnja sustava infrastrukture ostvarivat će se u skladu s ovim Planom te programima i projektima pravnih osoba s javnim ovlastima (komunalna poduzeća i dr.).

/5/ Pojedini dijelovi sustava infrastrukture mogu se izvoditi po fazama realizacije, s time da sve faze moraju u okviru jedinstvenog projekta činiti funkcionalnu cjelinu.

5.3.1. VODOOPSKRBA

Članak 50.

Rješenje vodoopskrbne mreže definirano je na kartografskom prikazu 2D ovog Plana pod naslovom "Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodoopskrba" u mjerilu 1 : 2000.

Članak 51.

Vodoopskrba korisnika unutar obuhvata Plana predviđa izgradnju novog vodovoda, te po potrebi rekonstrukciju postojećeg cjevovoda. Novoplanirana vodovodna mreža na lokaciji zone spojiti će se na postojeći vodovod, a koji je vezan na vodospremu Bužinija kapaciteta 1300 + 650 m³, kote gornje vode 76,75 m.n.m.

Članak 52.

/1/ Prilikom formiranja novih ulica te u koridoru postojećih prometnica na području Plana potrebno je osigurati koridor za vodoopskrbu za potrebe izgradnje novih ili izmještanja postojećih vodoopskrbnih cjevovoda.

/2/ Za izgradnju novih cjevovoda potrebno je predvidjeti kvalitetne materijale te profil prema hidrauličkom proračunu i prema posebnim uvjetima koje izdaju stručne službe Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet.

Članak 53.

Ukoliko se na predmetnom području dogode značajne promjene u smislu većih potreba za vodom iz javnog vodoopskrbnog sustava, svaki od takvih zahtjeva potrebno je zasebno razmatrati.

Članak 54.

U svrhu zaštite postojećih cjevovoda propisuju se njihovi zaštitni pojasevi u širini od ukupno 10,0m (5+5m od osi cjevovoda) za magistralni cjevovod te 6,0 m (3+3m od osi cjevovoda) za ostale cjevovode. Unutar ovih pojaseva zabranjen je smještaj građevina visokogradnje. U postupku ishoda akta za provedbu prostornog plana i građevinske dozvole za građevinu visokogradnje na građevnoj čestici preko koja se nalazi unutar navedenih zaštitnih pojaseva ili neposredno graniči s istima, potrebno je zatražiti posebne uvjete od strane pravne osobe s javnim ovlastima koja tim cjevovodom gospodari.

Članak 55.

Vodovodna mreža se postavlja na dubini iznad fekalne i oborinske kanalizacije. Cjevovodi se postavljaju na pješćanu posteljicu od min 10 cm i zatrpavaju probranim materijalom iz iskopa u slojevima od 20 cm i nabijaju do zbijenosti 50 MN/m².

Članak 56.

/1/ Ovim Planom određuje se obveza priključenja svih građevina na javnu vodovodnu mrežu. Priključak na vodovodnu mrežu izvodi se ugradnjom tipskog šahta ili vodomjerne niše s vodomjerom uz rub građevne čestice te priključivanjem na najbliži cjevovod sukladno posebnim propisima i posebnim uvjetima Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet.

/2/ Prikazane trase vodoopskrbnih cjevovoda su orijentacijske točnosti i mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, obilježjima prostora, imovinsko-pravnim odnosima i sl. prilikom izrade projektne dokumentacije i usklađenja sa drugim infrastrukturnim sustavima pri čemu promjene ne mogu biti takve da narušavaju opću koncepciju Plana. Na zapadnom dijelu obuhvata Plana, gdje će se interne prometnice po potrebi utvrđivati posebnim projektima, vodoopskrbni cjevovodi smještavaju se unutar koridora tih prometnica. U postupku izgradnje i uređenja planskih koridora javnih prometnih površina

unutar područja obuhvata potrebno je položiti vodoopskrbne cjevovode sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke.

Članak 57.

/1/ Razvodna mreža treba biti prstenasta, gdje god je moguće. Granati sistem može se primijeniti samo na pojedinim dionicama, gdje bi postavljanje prstenastog sistema iziskivalo velika materijalna ulaganja i neracionalnost.

/2/ Cjevovode vodovodne mreže u principu treba polagati u zeleni pojas javne površine, a gdje to nije moguće u pješačke nogostupe ili u trup prometnice. Dubina postavljanja cijevi mora biti veća od granice smrzavanja ili zagrijavanja. Principijelno dubina polaganja bi trebala biti oko 1,2-1,5 m od površine terena.

/3/ Na križanjima i odvojcima pojedinih cjevovoda trebaju se ugraditi zasuni kojima se pojedini dijelovi mreže mogu izdvojiti iz pogona. Zasuni se moraju postavljati u zasunske komore.

Članak 58.

/1/ Potrebne količine vode za gašenje požara treba osigurati u skladu s odredbama važećeg Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara.

/2/ Mreža vodoopskrbnih cjevovoda treba osigurati potrebne količine sanitarne i protupožarne vode, te imati izgrađenu vanjsku nadzemnu hidrantsku mrežu. Hidrante u pravilu treba projektirati kao nadzemne i postavljati izvan prometnih površina. Najveća dozvoljena udaljenost između pojedinih hidranata je 150 m. Novi cjevovodi zbog mjera protupožarne zaštite ne mogu imati profil manji od \varnothing 100 mm.

5.3.2. ODVODNJA

Članak 59.

Rješenje odvodnje, kanalizacijska mreža i uređaji definirani su na kartografskom prikazu 2E Plana pod naslovom "Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Odvodnja", u mjerilu 1 : 2000.

Članak 60.

/1/ Odvodni sustavi izgradit će se i koristiti u skladu s odredbama Zakona o vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluci o odvodnji voda, Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu i Smjernicama za izvedbu interne kanalizacije, te prema utvrđenim vodopravnim uvjetima.

/2/ Planom je predviđena izgradnja kanalizacijske mreže razdjelnog tipa koja podrazumijeva odvajanje sanitarne i tehnološke vode od oborinskih voda, a u skladu sa Prostornim planom uređenja grada Novigrada.

/3/ Sanitarno - potrošne vode Poslovne zone odvođe se postojećom kanalizacijom u sustav s pročišćavanjem otpadnih voda na uređaj u Novigradu.

/4/ Nivelete odvodnih kanala treba polagati prema uvjetima u priključnim točkama, ali gdje je god moguće treba omogućiti odvodnju suterenskih etaža.

/5/ Prikazane trase kanalizacijskih cjevovoda su orijentacijske i mogu se mijenjati radi prilagodbe projektne dokumentacije.

/6/ Područje zahvata poslovne zone "Stancije Vinjeri" nalazi se van područja zone sanitarne zaštite prema važećoj "Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji".

/7/ Može se predvidjeti fazna izgradnja planiranog zahvata u prostoru, pod uvjetom da svaka faza čini jednu funkcionalno-tehničko-tehnološku cjelinu prihvat, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda.

Članak 61.

/1/ Onečišćene oborinske vode s prometnica, parkirališta, manipulativnih i drugih površina prije ispusta u sustav oborinske odvodnje ili upoj u terenu treba pročistiti na separatorima ulja, masti i pijeska. Iznimno, s parkirališta, manipulativnih i drugih površina veličine do 300 m² moguće je oborinske vode odvesti raspršeno u okolni teren.

/2/ Oborinske vode sa krovova zgrada i uređenih okućnica prikupljaju se i zbrinjavaju unutar predmetne čestice, korištenjem upojnih građevina, a iste se ne smiju priključiti na sustav javne oborinske odvodnje.

/3/ Oborinske vode unutar područja Plana mogu se rješavati pojedinačno ili rješavanjem cijelog sliva sukladno važećem Zakonu o vodama.

/4/ Građevine oborinske odvodnje poslovnih i drugih prostora grade i održavaju njihovi vlasnici dok građevine oborinske odvodnje kojima se prikupljaju oborinske i površinske vode s javnih površina i građevina grade i održavaju jedinice lokalne samouprave.

Članak 62.

/1/ Kanalizacijska mreža se postavlja na dubini ispod vodovodne mreže. Kanalizacijske cijevi se postavljaju na pješčanu posteljicu od min 10 cm i zatrpavaju pijeskom odnosno probranim materijalom iz iskopa u slojevima od 20 cm i nabijaju do zbijenosti 50 MN/m².

/2/ Obavezno je ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava razmatrane zone radi zaštite okoliša na toj lokaciji i šire.

/3/ Trase kolektora planirati u javnim prometnicama, iznimno ako su zbog tehničkih ili ekonomskih razloga opravdani drugi pravci.

/4/ Tehničko-tehnološki uvjeti za izgradnju infrastrukturnih sustava fekalne i oborinske odvodnje:

minimalna dubina polaganja fekalne kanalizacije je 1,20 m,

minimalna dubina polaganja oborinske kanalizacije određena je promjerom cijevi tako da nadsloj iznad tjemena cijevi ne bude manji od 1,00 m

Članak 63.

/1/ Profili cijevi za odvodnju fekalnih voda utvrđivat će se hidrauličkim proračunom. Na grafičkom prikazu dane su minimalne vrijednosti profila.

/2/ Na svim lomovima trase obavezno je predvidjeti revizionna okna. Revizionna okna treba predvidjeti također i na mjestima priključaka pojedinih građevina.

/3/ Visinskim položajem i uzdužnim padovima cjevovoda treba u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti gravitacijsku odvodnju te minimalizirati moguću pojavu uspora u mreži.

/4/ Preporučljivo je da cijevi budu okruglog presjeka i izrađene od poliestera armiranog staklenim vlaknima ili drugog materijala uz uvjet potpune nepropusnosti sistema. Spajanja naglancima s integriranom brtvom od elastomera osigurat će vodonepropusnost, trajnost te brzu montažu i ugradnju. Poklopce revizijskih okana u kolnim površinama ulica treba postavljati u sredini prometnog traka. Ukoliko to iz određenih razloga nije moguće onda ih treba postavljati u sredini kolnika. Sabirna okna treba postavljati unutar čestice neposredno uz regulacijsku liniju prometnice.

/5/ Idejnim projektima odvodnje biti će određeni profili i nivelete javnih kanala, kote usporne vode, te način priključenja na glavni transportni cjevovod.

Članak 64.

U javni odvodni sustav ne smiju se upuštati:

- vode koje sadrže koncentracije agresivnih i štetnih tvari veće od maksimalno dozvoljenih,
- vode koje sadrže materije koje razvijaju opasne ili upaljive plinove,
- vode koje imaju temperaturu veću od 30° C,
- vode onečišćene sa većom količinom krutih tvari koje bi mogle oštetiti kanal i ugroziti sustav za odvodnju.

Članak 65.

/1/ Planom je predviđena izgradnja kanalizacijske mreže razdjelnog tipa koja podrazumijeva odvajanje sanitarne i tehnološke vode od oborinskih voda, a u skladu sa Prostornim planom uređenja grada Novigrada.

/2/ Fekalna kanalizacija unutar Poslovne zone planira se izgraditi u trupu novih prometnica sa izvedbom gravitacionih kanala i spojem na kolektor poslovne zone, odnosno na javnu kanalizaciju grada Novigrada.

/3/ Na lokaciji zone ukoliko nije moguće spojiti fekalne otpadne vode gravitacijskim putem izvest će se crpne stanice s tlačnim vodom.

Članak 66.

/1/ Tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje građevine na javni sustav odvodnje, sukladno Odluci o uvjetima priključenja na sustav odvodnje (Službene novine grada Novigrada br. 3/05) i posebnim uvjetima Komunalnog poduzeća 6. maj d.o.o. Umag, su sljedeći:

- poslovne i stambene građevine bruto razvijene površine preko 400m² ili s više od 4 funkcionalne jedinice moraju za svoju normalnu funkciju biti priključene na sustav javne odvodnje, odnosno nije dozvoljena takva gradnja sve do ispunjenja uvjeta za priključenje na javni sustav odvodnje otpadnih voda,
- na javni sustav odvodnje otpadnih voda ne smiju se priključivati oborinske vode, septičke jame, niti prazniti sadržaj septičkih jama.

/2/ U sustav javne odvodnje, odnosno prijemnik mogu se ispustiti samo otpadne vode čije granične vrijednosti pokazatelja i dopuštena koncentracija opasnih i drugih tvari ne prelaze vrijednost određene važećim "Pravilnikom o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama" , u suprotnom je potrebno predvidjeti odgovarajući predtretman (tehnološke otpadne vode).

/3/ Prema važećoj "Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš" utvrditi da li je za predmetni zahvat u prostoru potrebna izrada Studija utjecaja na okoliš ili Elaborata zaštite okoliša.

/4/ U skladu s važećim Zakonom o vodama Investitor je, ovisno o namjeni građevine, dužan ishoditi vodopravne uvjete prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih zahvata u prostoru unutar obuhvata Plana.

5.3.3. ELEKTROOPSKRBA I JAVNA RASVJETA

Članak 67.

U kartografskom prikazu 2C "Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Elektroopskrba" u mjerilu 1: 2000 prikazana je elektroenergetska mreža na području Obuhvata Plana.

Članak 68.

/1/ Na području ovog plana ne predviđa se izgradnja novih dalekovoda naponskog nivoa 35-110-220-400kV.

/2/ Napajanje električnom energijom postojećih i planiranih potrošača na području ovog plana osigurano je iz trafostanice 35/10 kV "Novigrad" .

/3/ Distribucija električne energije obavlja se preko distributivnih trafostanica 10(20)/0,4 kV odgovarajućeg tipa i kapaciteta, koje su sa TS 35/10 kV "Novigrad" povezane s 10(20) kV nadzemnim i podzemnim kabelskim vodovima.

/4/ Distribucija električne energije vršiti će se i nadalje na 10 kV naponskom nivou, a postepeno se predviđa i prijelaz na 20 kV naponski nivo, preko postojeće i buduće 10 (20) kV mreže.

Članak 69.

/1/ Postojeću 10 kV mrežu koja ne zadovoljava uvjete za prelazak na 20 kV potrebno je rekonstruirati ili zamijeniti 20 kV kabelima

/2/ Postojeće trafostanice moguće je po potrebi rekonstruirati ili zamijeniti na istoj lokaciji novom trafostanicom 10(20)/0.4 kV drugog tipa i većeg kapaciteta.

/3/ Buduće trafostanice 10(20)/0.4 kV graditi će se na lokacijama načelno označenim u grafičkom dijelu plana ili će se lokacije naknadno odrediti po definiranju konkretnih potreba potrošača. Mikro lokacije trafostanica 10(20)/0.4 kV odredit će se aktom za provedbu prostornog plana i/ili građevinskom dozvolom. Moguće odstupanje od lokacija predviđenih ovim planom, biti će posebno obrazloženo kroz projektnu dokumentaciju. Trafostanice će se graditi kao ugrađene u građevinu ili kao slobodno stojeće građevine na zasebnim građevnim česticama. Čestice trebaju imati pristup iz javne prometne površine koji će omogućiti neposredan pristup vozilima u svrhu izgradnje i održavanja. Uklapanje novih TS u postojeću SN mrežu potrebno je izvesti tako da se osigura dvostrano napajanje planiranih TS.

/4/ Ukoliko se trafostanice grade na zasebnim građevnim česticama, najmanja veličina građevne čestice iznosi 7,0x5,0 m pri čemu je duža strana građevne čestice orijentirana prema prometnoj površini. Najmanja udaljenost građevine trafostanice prema regulacijskoj liniji iznosi 2,0 m, a od susjednih građevnih čestica 1,0 m.

Članak 70.

/1/ Za one potrošače električne energije koji zahtijevaju vršnu snagu koja se ne može osigurati iz postojećih i planiranih trafostanica 10(20) kV iz ovog plana, treba osigurati lokaciju trafostanice 10(20) kV (kao slobodno stojeću ili kao ugrađenu u građevinu) unutar njegove građevinske čestice, odnosno zahvata u prostoru.

/2/ Unutar građevinskih područja budući 10(20) kV vodovi izvoditi će se podzemnim kabelskim vodovima, a postupno će se podzemnim kabelima zamijeniti i postojeći nadzemni vodovi. Budući 10(20) kV vodovi izvoditi će se po načelnim trasama prikazanim u grafičkom prilogu. Moguća odstupanja trasa biti će obrazložena kroz projektnu dokumentaciju. Gdje god je to moguće gradnju novih 10(20)kV kabelskih vodova treba izvoditi u sklopu gradnje ostale komunalne infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacija, eki).

/3/ Postojeći 10(20) kV nadzemni vodovi koji prolaze kroz područje plana, zadržavaju se za sada u funkciji koju imaju i danas. Izgradnja građevina ispod njega ili u njegovoj blizini, ograničena je posebnim propisima i za takve slučajeve neophodna je prethodna suglasnost vlasnika voda.

Članak 71.

Niskonaponsku mrežu treba razvijati podzemnim kabelima, osim u dijelu gdje je već danas izvedena kao nadzemna i ne planira se zbog nadzemnih priključaka postojećih građevina zamijeniti podzemnom mrežom. Trase buduće niskonaponske mreže odrediti će se zasebnim projektima.

Članak 72.

/1/ Prilikom planiranja određenih zahvata u prostoru oko elektroenergetske mreže, a naročito nadzemnih mreža svih naponskih nivoa (110kV, 35kV i 10(20)kV) obavezno je pridržavati se važeće zakonske regulative kao i ostalih važećih propisa (zaštitni koridori i sl.).

/2/ Širina zaštićenog pojasa određuje se na temelju posebnih propisa nadležnog operatora distribucijskog sustava.

/3/ Izgradnja i izvođenje radova unutar zaštićenog pojasa moguća je samo temeljem suglasnosti odnosno posebnih uvjeta građenja i nadzora operatora distribucijskog sustava.

Članak 73.

/1/ Ovim se Planom određuje obveza izvedbe javne rasvjete na svim javnim površinama, jačine i rasporeda ovisno o sadržajima pojedinih lokacija odnosno zona.

/2/ Javna rasvjeta će se izvoditi kao samostalna, izvedena na zasebnim stupovima ili dograđivati u sklopu postojeće rasvjete.

U zoni planirane izgradnje, javnu rasvjetu izgraditi u skladu s arhitektonskim rješenjem i prema Projektu priključka javne rasvjete na distribucijsku mrežu.

/3/ Javna rasvjeta ulica, pristupnih cesta i pješačkih staza unutar zone plana riješiti će se zasebnim projektima, koji će definirati napajanje i upravljanje, odabir stupova, armatura i žarulja, njihov razmještaj u prostoru, te traženi nivo osvijetljenosti.

/4/ Javna rasvjeta će se dograđivati u sklopu postojeće i buduće nadzemne niskonaponske mreže ili kao samostalna izvedena na zasebnim stupovima povezanim podzemnim kabelima.

/5/ Uvjeti uređenja za javnu rasvjetu utvrđuju se lokacijskom dozvolom, a kako je predviđeno stavkom /1/. Obvezatna je suglasnost, odnosno posebni uvjeti uređenja koje izdaje HEP.

/6/ Rasvijetljenost prometnih površina treba uskladiti s klasifikacijom rasvijetljenosti u Preporukama za rasvjetu cesta s motornim i pješačkim prometom.

/7/ Napajanje javne rasvjete realizira se iz planiranih trafostanica preko zasebnih kabelskih razvodnih ormara smještenih uz trafostanicu, u kojima se provodi regulacija rasvjete i mjerenje potrošnje.

/8/ Niskonaponski kabeli javne rasvjete postavljaju se u rovu sa drugim VN i NN kabelima.

Članak 74.

Pri projektiranju i izvođenju elektroenergetskih građevina obavezno se mora pridržavati svih tehničkih propisa, a naročito o sigurnosti i zaštiti. Obavezno se pridržavati propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih građevina, te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

5.3.3. PLINOOPSKRBA

Članak 75.

/1/ Planom je predviđena plinifikacija čitavog područja obuhvata ovog Plana. Sustav plinoopskrbe gradi se u koridorima prikazanim na kartografskom prikazu 2F "Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Plinoopskrba" u M 1: 2 000.

/2/ Prikazane trase plinovodnih cjevovoda su orijentacijske i mogu se mijenjati radi prilagodbe projektne dokumentacije i usklađenja sa drugim infrastrukturnim sustavima. Na zapadnom dijelu obuhvata Plana, gdje će se interne prometnice po potrebi utvrđivati posebnim projektima, plinovodni cjevovodi smještavaju se unutar koridora tih prometnica.

/3/ Unutar područja obuhvata Plana u koridorima planiranih prometnica predviđeni su pojasi minimalne širine 1,0 m za polaganje srednjetačnih plinovoda, tako da će se omogućiti plinifikacija svih postojećih i planiranih građevina.

Članak 76.

/1/ Polaganje plinoopskrbnih cjevovoda obavezno je uskladiti s uvjetima za provođenje mjera zaštite od požara i uz poštivanje obaveznih udaljenosti od različitih građevina i drugih vrsta komunalne infrastrukture pri paralelnom vođenju odnosno na mjestima križanja s drugim vodovima. Minimalne sigurnosne udaljenosti (svijetli razmak) srednjetačnog plinovoda od postojećih i projektiranih instalacija i građevina iznose:

- min. 2,00 m od građevina,
- min. 1,50 m od nasada visokog zelenila,
- min. 1,50 m od okana drugih vrsta komunalne infrastrukture i stupova javne rasvjete,
- i od drugih vrsta komunalne infrastrukture kako slijedi :
- min. 1,00 m od elektroenergetskih kabela odnosno min. 0,40 m od drugih instalacija pri paralelnom polaganju
- min. 0,50 m od elektroenergetskih kabela (dodatno i u zaštitnoj cijevi) odnosno od drugih instalacija na mjestima prijelaza po vertikali
- min. 1,20 nadsloja iznad plinoopskrbnog cjevovoda.

Članak 77.

Svi zahvati i postupci pri trasiranju i polaganju plinovoda moraju biti usklađeni s postojećim propisima i zakonskim aktima iz područja zaštite od požara.

Članak 78.

/1/ Prvi korak prema realizaciji plinoopskrbnog sustava područja radne zone "Stancija Vinjeri" je izgradnja plinske distributivne mreže primarno namijenjene ciljanom konceptu plinifikacije Županije prirodnim plinom, ali koja podržava prijelaznu mogućnost upotrebe zamjenskog plina (UNP-zrak) do njegovog dolaska.

/2/ Sustav plinoopskrbe prirodnim plinom radne zone "Stancija Vinjeri.", kao i cijelog područja Grada Novigrad čine redukcijaska stanica (izvan obuhvata ovog UPU-a), plinska mreža do potrošača i priključak na građevinu. Prihvat prirodnog plina za područje Grada Novigrad biti će iz Mjerno redukcijske stanice MRS Kovri.

/3/ Sustav plinoopskrbe zamjenskim plinom (UNP-zrak) radne zone čine sustav plinoopskrbe srednjeg tlaka, plinska mreža do potrošača i priključak na građevinu.

Članak 79.

/1/ Za potrebe realizacije lokalne plinske mreže na navedenim građevinskim područjima potrebna je izgradnja distributivne mreže namijenjene ciljanom konceptu plinifikacije Županije prirodnim plinom. Kod izgradnje plinskog sustava treba maksimalno koristiti tipska i standardna rješenja koja će zadovoljiti potrebe korištenja zamjenskog (ukapljenog naftnog plina) plina do dolaska prirodnog plina, tako da prijelaz na prirodni plin bude omogućen uz minimalne radove i zahvate na instalaciji.

/2/ Plin se do potrošača distribuira u cjevovodima (plinovodi) položenim u terenu. Plinovodi se polažu uglavnom po javnim površinama, odnosno prometnicama. Za osiguranje potrebne mehaničke zaštite plinovoda debljina nadsloja određuje se prema lokalnim uvjetima.

/3/ Tijekom projektiranja potrebno je izabrati odgovarajuća tehničko – tehnološka rješenja pravilnim odabirom položaja plinovoda u odnosu na građevine i drugu komunalnu infrastrukturu, izbor osnovne i prateće opreme, kvalitetu materijala i ugradnju sigurnosnih uređaja u plinovode, te kućne priključke. Projektom je potrebno utvrditi količinu plina potrebnog za svakog potrošača, a time i profil cjevovoda.

Članak 80.

/1/ Minimalni radni tlak u plinovodu ispred kućnog priključka, ne smije biti manji od 50 mbar, odnosno mora u potpunosti zadovoljavati potrebe potrošača.

/2/ Materijal plinovoda određuje se temeljem razine tlaka plina, vrste distribuiranog plina, te njegove kakvoće i sadržaja primjesa, sukladno odgovarajućim propisima.

/3/ Neposredno prije ulaska plinovoda u građevinu ugrađuje se zaporna i regulacijska armatura, kojom se određuje tlak plina za pripadajućeg potrošača.

Članak 81.

/1/ Podržati planove za izgradnju „lokalne male energetike“ čime se ostvaruje mogućnost otvaranja novih radnih mjesta.

/2/ Urbanističkim uvjetima i planovima nižeg reda stvarati preduvjete za propulziju učinkovitih i čistih tehnologija.

6.0. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 82.

/1/ Cijeli obuhvat Plana treba tretirati kao radni park s ciljem ostvarenja ugodnog radnog ambijenta uz osiguranje komunalnog standarda i zaštite okoliša u smislu zabrane onečišćenja.

/2/ Površine zaštitnog – parkovnog zelenila s rekreativnim sadržajem, potrebno je brižljivo planirati u skladu s odredbama Plana i ciljem očuvanja prirodnog raslinja, naročito postojećih stablašica, te je planirane ugostiteljske i rekreativne sadržaje potrebno je smjestiti na način da se uklope u okoliš sa što manje devastiranog raslinja.

/3/ Planom je označena postojeća zelena površina (šuma) na južnom dijelu obuhvata, koja se treba sačuvati u većoj mjeri. Predmetnu površinu je moguće parkovno urediti sa sadržajima za odmor i rekreaciju uz mogućnost smještaja manjih ugostiteljskih sadržaja u skladu s Odredbama ovog Plana.

7.0. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA, GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 83.

/1/ Na području obuhvata ovog Plana, prema podacima Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Puli ne postoje registrirana kulturna dobra.

/2/ Prema PPUG Novigrad, na području obuhvata Plana postoji evidentirano kulturno dobro-sakralna građevina, Crkvice Sv. Rozalije djm. Prilikom provedbe Plana potrebno je sačuvati i održavati navedenu građevinu i uklopiti ju u plansko rješenje sve dok ona zadržava status evidentiranog kulturnog dobra.

/3/ Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova, koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo, Konzervatorski odjel u Puli, a sve sukladno važećem Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobra Republike Hrvatske.

Članak 84.

/1/ Očuvanje ambijentalnih vrijednosti ustanovljeno je odrednicama ovog Plana i to na razini uvjeta uređenja zone u cjelini, uvjeta uređenja građevne čestice i uvjeta gradnje građevina.

/2/ Unutar obuhvata ovog Plana zatečene građevine i sadržaji građeni su kao suvremena gradnja relativno primjerenog oblikovanja te se očekuje da će planirane građevine i sadržaji biti građeni u sličnom oblikovnom izrazu, a kako je ovim odredbama propisano.

/3/ Planskim se rješenjem kao mjera zaštite ovim Planom, a u skladu s odredbama PPUG-a Novigrad, uvodi visok postotak ozelenjivanja zone u cjelini i to kako slijedi :

- osigurava se zaštitni zeleni pojas duž granice obuhvata Plana
- obavezna je sadnja drvoreda duž internih prometnica u sklopu površine građevnih čestica.

- obavezno je ozelenjivanje građevnih čestica u relativno visokom postotku (min. 30% ovisno o namjeni)

/4/ Provedbenim odrednicama uvjeta gradnje i oblikovanja te upotrebom materijala osigurava se kao mjera zaštite ambijentalno vrijedan kultivirani krajolik.

8.0. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 85.

/1/ Na prostoru obuhvata ovoga Plana postupanje s otpadom mora biti u skladu s odredbama važećeg Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnika o gospodarenju otpadom, važećim Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske te Planom gospodarenja otpadom Grada Novigrada.

/2/ Gospodarenje otpadom mora biti sukladno osnovnim načelima gospodarenja otpadom (IVO - izbjegavanje, vrednovanje, uporaba/obrada) i primijenjenoj metodologiji šireg lokalnog područja.

/3/ Potrebno organizirati odvojeno prikupljanje korisnog (otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada) i opasnog (problematičnog) otpada iz komunalnog otpada ili proizvodnog otpada sličnog komunalnom otpadu.

/4/ Zbrinjavanje komunalnog i gospodarskog/proizvodnog otpada bit će organizirano odvozom, prema komunalnom redu javnog komunalnog poduzeća na predviđeno odlagalište.

Članak 86.

/1/ U skladu s PPUG-a Novigrad regulirano je zbrinjavanje tehnološkog i komunalnog otpada koji se odvoze na područje odlagališta otpada Donji Picudo (Grad Umag), a po određenju lokacije koja se utvrđuje PPŽ-om Istarske županije odlagat će se na novu lokaciju za cijelu županiju.

Članak 87.

/1/ Sustav zbrinjavanja industrijskog otpada na području Grada Novigrada provodit će se u okviru sustava gospodarenja otpadom Istarske županije.

/2/ Proizvođači gospodarskog/proizvodnog otpada moraju u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (zavisno o količini i vrsti otpada) predati sakupljaču otpada prateći list s podacima o vrsti, mjestu nastanka, količini i načinu pakiranja otpada.

/3/ Industrijski otpad može se prije organiziranog odvoza na odlagalište skladištiti na građevinskoj čestici u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i uredbi o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom i uz odobrenje nadležnog tijela Državne uprave. Proizvođač industrijskog otpada koji proizvede više od 150 t neopasnog otpada te 200 kg opasnog otpada mora u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom izraditi plan gospodarenja otpadom.

/4/ Zabranjene su djelatnosti koje proizvode infektivne, kancerogene i toksične otpade te otpade koji imaju svojstva nagrizanja, ispuštanja otrovnih plinova te kemijsku ili biološku reakciju.

Članak 88.

Građevni otpadni materijal i drugi korisni otpad zbrinjavat će se na lokaciji odlagališta građevnog otpada Salveta, definiranoj granicama građevinskog područja poslovne - komunalno servisne namjene Salveta (K3) u skladu s PPUG-om Novigrad. Na toj će se lokaciji, u okviru budućeg odlagališta građevnog otpadnog materijala i reciklažnog dvorišta s kompostanom i transfer stanicom, obrađivati građevni otpadni materijal i drugi korisni otpad.

Članak 89.

Na području obuhvata Plana će se organizirati i urediti prostor za selektivno prikupljanje otpada – eko otok. Za eko otoke predvidjeti kolni pristup vozilima za odvoz selektiranog otpada.

9.0. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 90.

Mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš provodit će se u skladu s važećim Zakonom o zaštiti okoliša i to:

- Pažljivim izborom i lociranjem namjena koje svojom uporabom i opremljenošću ne djeluju nepovoljno na okoliš (zrak, vodu, tlo) zdravlje ljudi ili na razvoj drugih djelatnosti
- Potpunom komunalnom opremljenošću svih čestica i građevina
- Ozelenjivanjem građevinskih čestica te sadnjom drvoreda u koridoru ulice
- Sustavom organiziranog prikupljanja i selektivnog odlaganja otpada.

Članak 91.

/1/ Plan utvrđuje prostorne preduvjete za unapređenje uvjeta života i rada, zaštite okoliša te zaštite od prirodnih i tehničkih nepogoda.

/2/ Na području obuhvata Plana ne mogu se obavljati zahvati u prostoru, na površini zemlje, ispod ili iznad površine zemlje ili graditi građevine koje bi mogle svojim postojanjem ili uporabom ugrožavati život, rad i sigurnost ljudi i imovine, odnosno vrijednosti čovjekova okoliša, ili narušavati osnovna obilježja krajobraza i kulturnih dobara.

/3/ Prilikom izdavanja akata za provedbu prostornog plana i/ili građevinskih dozvola, kao i prilikom gradnje, a potom i korištenja građevina, neophodno je uvažavati osobitosti okoliša i primjenjivati mjere kojima se neće ugroziti njegovo zatečeno (nulto) stanje. U slučaju da već zatečeno stanje okoliša ne odgovara minimalnim dopuštenim uvjetima treba ga dovesti u granice prihvatljivosti, definirane važećim propisima i standardima.

/4/ Neophodno je što više koristiti takve energente koji će ekološki poboljšati stanje obuhvaćenog područja, što podrazumijeva upotrebu plina ili alternativnih energetske izvora (solarna energija, vjetar – izvan zaštićenog obalnog područja mora i sl.).

Članak 92.

/1/ Nepovoljan utjecaj na okoliš sprječava se uvjetima korištenja prostora, posebnim mjerama utvrđenim u okviru Zakona koji tretiraju predmetnu problematiku i odredbama za provođenje ovog Plana.

/2/ Prostor prolaza prometnica mora biti tako uređen da se postigne sigurnost učesnika u prometu i zaštita od buke (zeleni pojasevi, odmicanje izgradnje od regulacijske linije prometnice, režimska ograničenja za teški promet i brzinu odvijanja prometa i dr.), te onemogućiti nastanak buke iznad zakonom i pravilnikom uvjetovane razine.

/3/ Zaštita zraka od onečišćenja iz područja gospodarskih aktivnosti unutar i izvan zone postići će se formiranjem zelenih pojaseva između radne zone i stambenog područja, zelenim pojasevima unutar zona. Zagađivanje zraka od strane prometa sprječava se izvedbom zelenih pojaseva, ograničenjem za kretanje teretnih vozila.

/4/ Kod gradnje javne rasvjete na cjelokupnom području obuhvata ovog Plana moraju se ugrađivati isključivo rasvjetna tijela izrađena prema standardima koji odgovaraju suvremenim zahtjevima za sprječavanje efekata svjetlosnog zagađenja.

/5/ Protupožarna zaštita provodi se kroz osiguranje protupožarnih - vatrogasnih putova s omogućavanjem pristupa u sva područja. Drugu mjeru zaštite treba ostvariti kroz izgradnju hidrantske protupožarne mreže, a posebno u sklopu pojedinog gospodarskog subjekta s većim požarnim potencijalom. Mjere protupožarne zaštite postižu se i kroz realizaciju Planom uvjetovanih udaljenosti između građevina.

/6/ Ovim Planom uvjetuje se uspostavljanje mjera zaštite stanovništva u uvjetima elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti. Elementarne nepogode odnose se na moguće seizmičke aktivnosti - potrese, odnosno nastanak klizišta. Mjere zaštite uspostavljaju se pravilnim oblikovanjem i čvrstoćom konstruktivnog sustava građevina, dovoljnim razmakom između građevina, odnosno građevina i javnih prometnica, kako bi iste ostale izvan zona ruševina, te bile prohodne za evakuaciju.

/7/ Sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara, osigurava se u zaklonima na područjima većih naselja (preko 2000 st).

Članak 93.

/1/ Prostornim planom utvrđena je seizmička zona, koju treba uvažavati prilikom proračuna stabilnosti građevina. Cjelokupno područje Grada Novigrada pripada zoni jačine 7oMCS.

/2/ U postupku uređivanja prostora i građenja treba poštivati uvjete kojima se sprečava erozija tla, odnosno onemogućavanju zahvati u prostoru kojima se uzrokuje nestabilnost tla i stvaranje klizišta. Svakom građenju na potencijalno nestabilnom terenu treba prethoditi inženjersko-geološka ekspertiza.

Članak 93a.

/1/ Jedna od najvažnijih mjera sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš odnosi se na realizaciju kanalizacijskog sustava kako je ovim Planom predviđeno.

/2/ Zaštitu okoliša na području ove zone treba dodatno postići zahvatima na uređenju i oblikovanju građevina, kao i visoko kvalitetnom uređenju svih zelenih površina.

/3/ Oblikovanje okoliša na ovom području predstavlja značajan zahvat radi očuvanja ambijentalnih vrijednosti i kategorije kultiviranog krajolika kao i neposrednog okruženja. Obzirom da prema ovom Planu veći dio površina dobiva status uređenog urbanog prostora, to će i kvalitetno oblikovanje okoliša predstavljati jedan od preduvjeta za formiranje cjelovite suvremene i visoko standardne urbane strukture.

/4/ Sprečavanje negativnog utjecaja na okoliš, odnosno urbani izgled i oblikovanje postići će se adekvatnim uređenjem zone obuhvata Plana i oblikovanjem kako slijedi :

oblikovanje građevina s razvedenim volumenima u horizontalnom i vertikalnom smislu, izbjegavanje glomaznih volumena

primjena autohtonih materijala, izvedba drugih detalja na građevini svojstveno ovom podneblju i tradicionalnoj arhitekturi

ozelenjivanje i vrtno-tehničko uređenje građevinske čestice (posebno prostora uz javno-prometnu površinu)

9.1. ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Članak 94.

/1/ U smislu zaštite prema važećem Zakonu o zaštiti od požara i Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe, te Procjeni zaštite od požara i tehnoloških eksplozija i Planu zaštite od požara Grada Novigrada - Cittanova ovim Planom propisani su pristupni putovi za vatrogasna vozila, te vozila za spašavanje ljudi i imovine. Požarna površina mora biti potpuno pokrivena vodoopskrbom, hidrantskom mrežom i instalacijama - rješenja u skladu s navedenim zakonskim i podzakonskim aktima.

/2/ Pridržavajući se odredbi propisa, Planom su osigurani vatrogasni prilazi do svih zona po planiranim prometnim površinama čime je omogućen pristup do svake građevne čestice.

/3/ U postupku daljnje razrade ovog Plana, te prilikom projektiranja i izvođenja treba primjenjivati odredbe zakonske i podzakonske regulative na snazi.

/4/ Građevine treba projektirati na način da se osigura propisana otpornost na požar, spriječi širenje požara na susjedne građevine, spriječi širenje vatre i dima unutar građevine, omogući da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da se osigura njihovo spašavanje i zaštita spašavatelja.

Članak 95.

/1/ Planirane cjevovode za količine vode potrebne za gašenje požara treba izvesti u skladu s odredbama važećeg Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara.

/2/ Protupožarna zaštita zahtjeva odgovarajuće dimenzioniranje javne vodovodne mreže, uz uvjete osiguranja dovoljnih količina protupožarne vode, te mrežu vanjskih hidranata na maksimalnoj propisom dozvoljenoj međusobnoj udaljenosti i s vodovodnim priključkom ne manjeg profila od \varnothing 100 mm./3/ Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža predvidjeti vanjsku hidrantsku mrežu za gašenje požara sa nadzemnim hidrantima.

/4/ U hidrantskoj mreži za gašenje požara, ovisno o broju stanovnika i računskom broju i istovremenih požara, planirati potrebne protočne količine vode za gašenje požara uz najmanji potrebni tlak na izlazu iz hidranata vanjske hidrantske mreže.

Članak 96.

/1/ Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara u građevini i otvorenom prostoru, mora se osigurati vatrogasni prilaz i površinu za operativni rad vatrogasnog vozila određenu prema propisu gdje je moguće obzirom na specifičnost izgradnje, te vanjsku hidrantsku mrežu.

/2/ Vatrogasne pristupe planirati tako da omogućavaju kretanje vatrogasnog vozila vožnjom naprijed;

/3/ Slijepe vatrogasne pristupe duže od 100 m planirati tako da na svom kraju imaju okretišta koja omogućavaju sigurno okretanje vozila.

Članak 97.

U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od granice građevinske čestice najmanje 4,0 m.; ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m neposredno ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

Članak 98.

/1/ Postava podzemnih ili nadzemnih spremnika zapaljivih tekućina i plinova treba se planirati i projektirati u skladu s odredbama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima.

/2/ Gradnju ili rekonstrukciju postrojenja u kojima se koriste ili proizvode zapaljive tekućine, zapaljivi plinovi ili eksplozivne tvari i postrojenja s povećanim rizikom od nastanka požara i eksplozija planirati na način da se poštuju sigurnosne udaljenosti na razini predmetne lokacije.

9.2. ZAŠTITA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA**Članak 99.**

/1/ Sklanjanje stanovništva u slučaju potrebe osigurati izgradnjom zaklona, te prilagođavanjem prirodnih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja stanovništva.

/2/ Potrebno je voditi računa o širini i prohodnosti te održavanju evakuacijskih puteva, a kako bi se u slučaju potrebe evakuacija stanovništva mogla neometano i učinkovito provoditi.

Članak 100.

/1/ Područje obuhvata Plana nalazi se u zoni očekivanog potresa intenziteta 7° MCS ljestvice. Građevine moraju biti projektirane najmanje na očekivani intenzitet potresa.

/2/ Mjere zaštite od seizmičkog djelovanja obuhvaćaju pridržavanje Planom uvjetovanih minimalnih međusobnih udaljenosti građevina te njihovog odmicanja od prometnih površina.

Članak 101.

Temeljem važećih Zakona o sustavu civilne zaštite i Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva, obvezuju se vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istovremeno boravi više od 250 ljudi te

trgovački centri, proizvodni prostori i slično, u kojima se zbog buke ili akustičke izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost sustava za javno uzbuđivanje, da uspostave i održavaju odgovarajući interni sustav za uzbuđivanje i obavješćivanje te da preko istog osiguraju provedbu javnog uzbuđivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti.

Članak 101a.

/1/ Kod razvoja javne vodovodne mreže (vodovodnih ogranaka) nastaviti sa započetom praksom izgradnje hidrantske mreže. Obvezati investitore da prilikom izgradnje objekta vode računa o obaveznom priključenju objekata na sustav javne vodovodne mreže.

/2/ Prilikom gradnje objekata u kojima će boraviti ranjive skupine ili veći broj ljudi voditi računa o izboru građevnog i drugog materijala, te planirati izradu odgovarajućih sjenila u cilju zaštite od izravnog utjecaja sunčeva zračenja i štetnog djelovanja toplinskog vala.

/3/ Kod gradnje nezaštićenih vanjskih objekata, te naročito šetnica voditi računa o izboru protukliznih materijala (razni tlakovci, kubete, grubo klesani kamen) kako bi se spriječilo klizanje. Kod sanacije starih i izgradnji novih prometnica svih razina voditi računa o njihovom nagibu i zaštitnim ogradama.

9.3. PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 102.

Potreba izrade procjene utjecaja na okoliš utvrdit će se i provesti prema posebnim propisima, odredbama Prostornog plana Istarske županije, a ovisno o vrsti i veličini gospodarskih djelatnosti koje će se smjestiti unutar obuhvata ovog Plana.

10.0. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 103.

/1/ Realizacija i provođenje Plana vršit će se etapno, vezano uz potrebe uređenja urbanog područja te pripremanje za izgradnju i opremanje komunalnom infrastrukturom pojedinih lokacija unutar razmatranog područja obuhvata Plana. Način i dinamiku provedbe ovog Plana utvrdit će tijela Grada Novigrada, a zavisit će o prioritetima koji će se utvrditi, obavezama preuzetim temeljem njegovih odredbi, te vrstama i karakteristikama zahvata u prostoru.

/2/ Provedba ovog Plana, unutar ukupnog gospodarenja, zaštite i upravljanja prostorom Grada Novigrada, odvijat će se kontinuirano, što obavezuje na stalnu suradnju sve subjekte u prostorno-planerskom postupku, pripremi i uređenju zemljišta za izgradnju, izgradnji infrastrukture i komunalnom opremanju, te drugim mjerama politike uređenja prostora. Ostvarivanje ciljeva razvoja i koncepcije korištenja prostora provodit će se kroz trajno praćenje stanja u prostoru obuhvata ovog Plana.

/3/ Svi zahvati na pojedinoj građevnoj čestici mogu se izvoditi fazno, do konačne realizacije predviđene Planom, odnosno prostornim planom užeg područja.

/4/ U cilju osiguranja potrebnih preduvjeta treba odmah započeti s pripremnim radovima za buduću realizaciju ovog Plana, unutar kojih treba utvrditi ukupni opseg radova i prioritete koje treba ostvariti radi

efikasne provedbe Plana. Započeti s pripremom dokumentacije na temelju koje se može pristupiti radovima na uređenju i opremanju građevinskog zemljišta za njegovu buduću namjenu.

Članak 104.

Brisan.

10.1. REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA NAMJENA KOJIH JE PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI ILI URBANIM PRAVILIMA

Članak 105.

Brisan.

Članak 106.

/1/ Za postojeće građevine čija je namjena protivna namjeni utvrđenoj ovim Planom, može se do privođenja prostora planiranoj namjeni izdati akt za provedbu plana za rekonstrukciju i to za:

- Saniranje i zamjena dotrajalih dijelova konstrukcije u postojećim gabaritima
- Prenamjena i funkcijske preinake kojima se građevina usklađuje s utvrđenom namjenom
- Dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija
- Priključak na građevine i uređaje infrastrukture
- Dogradnja i zamjena građevina infrastrukture i rekonstrukcija javno prometnih površina.

Članak 107.

/1/ Kod rekonstrukcije postojeće građevine najveći dozvoljeni tlocrtni i visinski gabariti ne mogu biti veći od najvećih dozvoljenih gabarita koje je ovaj Plan propisao za gradnju građevina u građevinskim područjima gospodarske namjene. Postojeća građevina koja premašuje najveće dozvoljene tlocrtne i visinske gabarite može se rekonstruirati samo u okviru postojećih tlocrtnih i visinskih gabarita.

/2/ Kod rekonstrukcije postojeće građevine čiji se dio nalazi izvan granica građevinskog područja, građevina se ne može povećavati na području izvan građevinskog područja. Građevine se mogu rekonstruirati u dijelu koji se nalazi unutar građevinskog područja u okviru uvjeta propisanih ovim planom. Građevna čestica za gradnju građevina gospodarske namjene može se utvrditi za dio zemljišta koji se nalazi unutar građevinskog područja.

KLASA: 350-02/20-01/11
URBROJ: 2163-5-06/02-22-37
Novigrad, 12.07.2022. godine

**GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA**

Vladimir Torbica

36.

Na temelju članka 113. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), i članaka 39. i 101. Statuta Grada Novigrada - Cittanova (Službene novine Grada Novigrada br. 5/09, 3/13, 2/14, 2/17, 1/18, 2/18, 2/20 i 1/21) Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova, na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2022. godine, donosi

DETALJNI PLAN UREĐENJA RADNE ZONE SV.VIDAL U NOVIGRADU-CITTANOVA

(„Službene novine Grada Novigrada“ br.05/01, 07/10, 03/22)

ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA

(pročišćeni tekst)

Članak 1.

(1) Planom se detaljno razrađuju uvjeti za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru, osobito u odnosu na njihovu namjenu, položaj, veličinu, opće smjernice oblikovanja i način priključivanja na komunalnu infrastrukturu te određuju mjere za zaštitu okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturnopovijesnih i drugih vrijednosti na području obuhvata Plana.

(2) Plan se temelji na smjernicama i ciljevima Prostornog plana uređenja Grada Novigrada ("Službene novine Grada Novigrada" broj 1/08, 04/11, pročišćeni tekst 04/11, ispravak 06/11, 04/12, ispravak 01/14, 07/14, pročišćeni tekst 09/14, 08/15, 10/20, 02/21, 06/21 i pročišćeni tekst 07/21).

(3) Plan sadrži način i oblike korištenja i uređenja prostora, način uređenja prometne, odnosno ulične i komunalne mreže te druge elemente od važnosti za područje obuhvata Plana.

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 2.

(1) Namjena površina u obuhvatu Plana prikazana je na kartografskom prikazu br. 1 DETALJNA NAMJENA POVRŠINA u mjerilu 1:1000, a tabelarnim iskazom iz članka 10. dati su kvantificirani pokazatelji u svezi s postojećim stanjem i planiranom namjenom građevinskog zemljišta i građevina u obuhvatu Plana.

(2) Planom se osigurava pretežito gospodarska namjena zone, a određene su površine sljedećih namjena:

- površina gospodarske/proizvodne namjene (oznaka: I1) ,
- površina gospodarske/poslovne namjene - komunalno - servisne (oznaka: K3),
- površina mješovite namjene, pretežito stambene (oznaka: M),
- zaštitnih zelenih površina:
- unutar građevinskog područja (oznaka: Z),
- izvan građevinskog područja (oznaka: Zi)
- površine prometnih i infrastrukturnih građevina i uređaja (oznake: IS, TS).

(3) Planom određene namjene utvrđuju se osnovnim ili pretežitim, što znači da je u okviru njih moguće razvijati i ostale kompatibilne djelatnosti odnosno druge namjene prema važećim propisima, ukoliko to nije detaljnije razrađeno ili zabranjeno odredbama ove Odluke.

Članak 3.

(1) Površine gospodarske/proizvodne namjene (oznaka: I1) namijenjene su razvoju proizvodnih - industrijskih i zanatskih djelatnosti (proizvodnja, prerađivačka djelatnost, obrtništvo, servisi i sl.), kao i smještaju građevina trgovačkih djelatnosti (skladišta, hladnjače, trgovina na veliko i sl.), uslužnih i komunalno servisnih djelatnosti, uz potrebnu infrastrukturnu mrežu i infrastrukturne građevine. Unutar površina gospodarske/proizvodne namjene ne mogu se graditi nove građevine stambene niti javne i društvene namjene.

(2) Površine gospodarske/poslovne namjene - komunalno - servisne (oznaka: K3) namijenjene su smještaju poslovnih sadržaja komunalne i servisne namjene, uključujući sezonske ili prigodničarske sajmenne aktivnosti, te kao površine za skladištenje proizvoda na otvorenom, sa pripadajućim građevinama i/ili opremom smještenim u gradivom dijelu građevne čestice, izvan zaštitnog pojasa dalekovoda ili unutar njega, ali isključivo uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima HEP-a.

(3) Površine mješovite - pretežito stambene namjene (M) namijenjene su smještaju građevina pretežito stambene namjene. Površina prostora za prateće sadržaje ne smije biti veća od udjela stambene namjene u građevinskoj (bruto) površini građevine, odnosno udio stambene namjene mora biti veći od 50% građevinske (bruto) površine građevine. Na građevnim česticama ove namjene mogu se graditi i pomoćne građevine poput garaža, spremišta, bazena površine do 100m² i tankova ukopanih u tlo i sl.

(4) Infrastrukturna namjena (oznaka: IS, TS) odnosi se na površine za cestovni prometni sustav koji se sastoji od koridora javnih prometnica (glavna gradska ulica, sabirne i ostale ulice), javnog parkirališta, pješačkih staza te površine za trafostanicu.

(5) Zaštitne zelene površine (oznaka: Z, Zi) uključuju zaštitno zelenilo, smješteno izvan građevinskog područja i unutar građevinskog područja (površine u koridoru energetskog voda s posebnim režimom korištenja).

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVINSKIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Članak 4.

(1) Građevne čestice i građevine određene ovim Planom mogu se uređivati, graditi i koristiti samo sukladno planskim odredbama, ako važećim propisima nije drugačije određeno.

(2) Građevinom se, u smislu ovih odredbi, smatra i više građevina na istoj građevnoj čestici, ukoliko važećim propisima nije drugačije određeno.

(3) Postojeća građevina je građevina izvedena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema propisima s njom izjednačena.

(4) Uvjeti za gradnju novih te rekonstrukciju postojećih građevina i uređaja su pojedinačno razrađeni tekstualno i tabelarno, a prikazani su na kartografskom prikazu br. 4. UVJETI GRADNJE.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 5.

(1) Identifikacija građevnih čestica u obuhvatu Plana vrši se prema zatečenim katastarskim oznakama katastarskih čestica.

(2) Ukoliko izvod iz katastarskog operata tijela državne uprave nadležnog za katastar i geodetske poslove ima drugačiju identifikaciju brojeva u odnosu na grafički prikaz iz plana, adekvatno će se primjenjivati podaci nadležnog tijela.

(3) Sve građevne čestice označene su odgovarajućom planskom oznakom iskazanom u grafičkom prikazu i tablicom u članku 10.

(4) Iznimno, za neke građevne čestice prometnica koje se vežu na postojeće čestice izvan obuhvata Plana, iskazane površine odnose se na dio čestice u obuhvatu plana, a ne na cijelu česticu.

(5) Parcelacija, odnosno formiranje novih građevnih čestica u obuhvatu Plana može se izvršiti samo prema odredbama ovog plana.

(6) Oblik građevnih čestica utvrđen je na kartografskim prikazima ovog Plana.

(7) Izgrađenost čestice određena je u tablici u postocima u odnosu na planiranu površinu čestice, a znači odnos izgrađene površine zemljišta pod svim građevinama i ukupne površine građevne čestice, pri čemu iskazani koeficijent izgrađenosti (kig) znači najveću dopuštenu izgrađenost čestice.

(8) Zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže. Parkirališta, manipulacijske površine, prilazi građevinama, interni putevi, rampe, podzemne cisterne i spremnici, bazeni površine do 100m² ukopani u tlo, izgradnja koja predstavlja uređenje okućnice (građevne čestice) - popločenja na tlu, kamini, roštilji, pergole i sl., te potporni zidovi i nasipi prema konfiguraciji terena, izuzimaju se iz proračuna koeficijenta izgrađenosti građevne čestice.

(9) Uvjeti gradnje pomoćnih građevina na građevnoj čestici pretežito stambene namjene (osim bazena) određuju se na način određen za garaže, pri čemu njihova zbirna ukupna bruto razvijena površina ne može premašiti 50 m².

(10) Iznimno, za česticu (oznaka: IS/15) na kojoj je predviđeno širenje trafostanice, koeficijent izgrađenosti nije iskazan jer će se izgradnja vršiti sukladno režimu određenim posebnim zakonima (posebna oznaka: IZGR).

(11) Iskorištenost čestice određena je u tablici u postocima u odnosu na planiranu površinu građevne čestice, a znači odnos građevinske (bruto) površine građevine i ukupne površine građevne čestice.

(12) U slučaju kada je koeficijent izgrađenosti ili koeficijent iskorištenosti postojeće građevine veći od onog utvrđenog tablicom u čl. 10., zadržava se postojeći koeficijent izgrađenosti ili koeficijent iskorištenosti.

(13) Uvjeti za rekonstrukciju i gradnju zamjenskih građevina dani su u čl. 38.

2.2. Gradivi dio građevne čestice

Članak 6.

(1) Gradivi dio građevne čestice je dio građevne čestice u koji se moraju smjestiti ortogonalne projekcije svih izgradnji na građevnoj čestici i to osnovne građevine i pomoćnih građevina.

(2) Granica gradivog dijela građevne čestice prema regulacijskom pravcu (crti) je građevni pravac i definira se kao u članku 11.

(3) Građevine visokogradnje se grade na udaljenost od $H/2$ (polovine svoje najveće visine) od granice građevne čestice, ali ne manje od njihovih minimalnih udaljenosti od granica građevne čestice definiranih na kartografskom prikazu br. 4. UVJETI GRADNJE.

(4) Polovina visine građevine mjeri se projekcijom stvarne visine svakog pojedinog dijela građevine pod kutem od 45° prema predmetnoj granici susjedne građevne čestice.

(5) Na stranama građevina sa kojih se ostvaruju vatrogasni pristupi, udaljenosti gradivog dijela građevine se određuju prema odredbama posebnog propisa o vatrogasnim pristupima.

(6) Izgrađeni dijelovi postojećih građevina se mogu zadržati na postojećim udaljenostima od granica građevnih čestica i ako su od granica udaljeni manje od $H/2$, pod uvjetom da ne otvaraju nove otvore prema istim stranama.

(7) Sve etaže građevine (podzemna i nadzemne) moraju biti unutar gradivog dijela građevne čestice.

(8) U gradivi dio građevne čestice moraju se smjestiti i sve pomoćne građevine, uključujući bazene, a ne mora se smjestiti izgradnja koja predstavlja uređenje građevne čestice, kao što su nenatkrivene terase koje nisu konstruktivno povezane s građevinom i sl..

2.3. Veličina i površina građevina

Članak 7.

(1) Veličina građevina u obuhvatu Plana određena je u tablici u čl. 10., koeficijentom izgrađenosti i iskorištenosti građevne čestice, najvećim brojem etaža te najvišom visinom građevine, a njihov međusobni odnos pobježe je određen ovim odredbama.

(2) Građevinska (bruto) površina građevine je zbroj površina mjerenih u razini podova svih etaža građevine (Po, S, P, K, Pk), uključivo površine lođa, balkona i terasa, određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se obračunavaju obloge, obzidi, parapeti i ograde.

2.4. Broj etaža i visina građevina

Članak 8.

(1) U tablici je za svaku građevinu utvrđen najveći dopušteni broj etaža koje je moguće izgraditi, a polazeći od načela da:

- građevine mješovite, pretežito stambene namjene (M) mogu imati najviše 3 nadzemne etaže, te 1 podzemnu etažu. Najveća dopuštena visina za građevine mješovite, pretežito stambene namjene određena je u članku 10.,
- gospodarske/proizvodne građevine mogu imati najviše 3 nadzemne etaže, te 1 podzemnu etažu. Najveća dopuštena visina za gospodarsko/proizvodne građevine određena je u članku 10.
- građevine za smještaj vozila koje se grade na građevnoj čestici a koji nisu sastavni dio osnovne građevine mogu imati najviše 1 nadzemnu etažu i 1 podzemnu etažu,
- nadstrešnice i slične pomoćne građevine mogu imati najviše 1 nadzemnu etažu. Najveća dopuštena visina pomoćnih građevina, osim garaža, iznosi 5,5 m.
- pomoćne građevine - garaže, ne mogu imati visinu višu od 2,5m na strani ulaza u garažu, uz najviše 1 nadzemnu i 1 podzemnu etažu. Pri tome razlika u visini poda garaže i najviše točke s unutrašnje strane sljemena krova, kao i visina mjerena od konačno zaravnatog terena na najnižoj koti do visine vijenca na istom mjestu, može iznositi najviše 3,5m.

(2) Ako se u istoj građevini zbog različitih visina gospodarskih, odnosno poslovnih etaža ukaže potreba za izvedbom ili se uspije organizirati u istim visinskim gabaritima gospodarskih etaža više poslovnih međуетаža (galerija), isto se neće smatrati odstupanjem od odredbi ovog Plana, uz uvjet da se to odnosi na manji dio (do 30% građevinske (bruto) površine) građevine gospodarske namjene. Navedena odredba odnosi se na osnovne građevine gospodarske - proizvodne namjene, ne i na pomoćne građevine.

(3) Suteran je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena.

(4) Podrum (Po) je dio građevine ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterana, pri čemu visinska razlika između stropa podruma i najniže točke konačno zaravnatog terena neposredno uz građevinu može biti jednaka ili manja od 1,5 metar,

(5) Nadzemne etaže su prizemlje (P) i kat (K, označeno max.brojem - 2) te suteran (S) ukoliko se ne smatra podzemnom etažom prema odredbama prethodnog stavka. Prizemlje je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnatog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterana (ispod poda kata ili krova). Kat je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja.

(6) Visina građevine mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata.

(7) Pod konačno zaravnatim terenom ne smatra se ulazna rampa za podzemnu garažu, locirana na optimalnoj udaljenosti između javne prometne površine i garaže, te vanjske stepenice uz građevinu (zgradu) za silazak u podrum.

(8) Ograničenja iz prethodnih stavaka ne odnose se na strojarnice dizala, strojarske instalacije (rashladne tornjeve za ubacivanje i izbacivanje svježeg zraka), te slične građevne elemente i instalacije.

(9) Najveća visina nadzemnih i podzemnih etaža je:

- 4,0 m za etaže građevina mješovite namjene,

- 5,5 m za etaže građevina gospodarske namjene i nadstrešnice.

2.5. Namjena građevina

Članak 9.

(1) Pretežita namjena građevina pojedinačno je utvrđena tablicom u čl. 10. a pobliže je opisana ovim odredbama.

(2) Izgradnja stambenih obiteljskih zgrada nije predviđena u obuhvatu Plana.

(3) Građevinom gospodarsko/proizvodne namjene (oznaka: I1), u smislu ovih odredbi, smatra se građevina koja je namijenjena obavljanju gospodarskih i poslovnih djelatnosti, što znači da se u građevini može odvijati više proizvodnih (industrijskih, zanatskih, itd.) ili poslovnih djelatnosti istovremeno uz zadovoljenje uvjeta kompatibilnosti ili odvojenosti djelatnosti.

(4) U gospodarskim građevinama moguće je uređenje dijela površina za sve prateće sadržaje vezane uz proizvodno/poslovne funkcije osim za stanovanje.

(5) Građevinom mješovite-pretežito stambene namjene (oznaka: M) prema ovim odredbama smatra se građevina koja je većim dijelom (više od 50% građevinske (bruto) površine građevine) namijenjena stanovanju, a koja ima najviše 5 funkcionalnih jedinica (stambenih ili poslovnih). Izuzetno, unutar građevine na građevnoj čestici oznake M/31, moguće je izgraditi najviše 4 funkcionalne jedinice.

(6) Pomoćnom građevinom, prema ovim odredbama, smatra se garaža, spremište, nastrešnica i slična građevina koje ne predstavlja uređenje čestice, a koja se, kao samostalna gradi na građevnoj čestici namijenjenoj gradnji osnovne građevine.

(7) U obuhvatu Plana nalazi se postojeća trafostanica TS 110/20 kv na k.č. 2578 k.o. Novigrad (oznaka:IS/15) koja planom zadržava svoju infrastrukturnu namjenu, a predviđenim rezervacijom površina za proširenje građevne čestice omogućuje se dogradnja tog infrastrukturnog postrojenja s ciljem osiguranja elektroenergetskih potreba za šire područje Novigrada.

(8) Postojeća građevina mješovite namjene (oznaka: M/29) zadržava ovim Planom mješovitu namjenu pretežito stambenog karaktera s mogućnošću realizacije poslovnih sadržaja u dijelu površine građevine..

(9) Prenamjena građevina moguća je u skladu s odredbama Plana.

(10) Ovim Planom nisu utvrđene građevine predviđene za rušenje.

Članak 10.

(1) Na građevnim česticama gradi se u skladu s namjenom određenom ovim Planom, te u skladu s uvjetima u slijedećoj tablici:

PLANSKA OZNAKA ČESTICE	PLANSKA NAMJENA ČESTICE/ GRAĐEVIN	IZGRAĐENOS T ČESTICE	ETAŽNOST GRAĐEVINE E max	VISINA GRAĐEVINE V (m) max	ISKORIŠTE - NOST ČESTICE	POSEBNE ODREDBE
------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------

	E	kig (%)			kis	
1	IS	-	-	-	-	cesta/izgr.
2	IS	-	-	-	-	cesta/izgr.
3	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
4	I1	60	PO+P+2	15,0	2,4	-
5	I1	60	PO+P+2	15,0	2,4	izgrađeno
6	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
7	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	izgrađeno
8	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	izgrađeno
9	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	izgrađeno
10	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
11 a	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
11 b	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
12	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	izgrađeno
13	IS	-	-	-	-	cesta/izgr.
14	IS	-	-	-	-	cesta/izgr.
15	IS	PREMA POSEBNIM PROPISIMA				TS, URG, izgr.
16	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	* izgrađeno
17	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
18	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
19	IS	-	-	-	-	Javno parkirište
20	IS	-	-	-	-	cesta/izgr.

21	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	izgrađeno
22	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	izgrađeno
23	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
23 a	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
24	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
25	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	izgrađeno

26	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	dijelom izgrađeno
27	K3	60	P	5,5	0,6	gradnja u zašt. pojasu DV moguća uz suglasnost HEP - a
28	Z	-	-	-	-	ZG
29	M	40	Po+P+2	8,5	1,5	izgrađeno
30	I1	60	Po+P+2	10,0	2,4	izgrađeno
31	M	30	Po+P+2	8,5	1,4	-
32	Zi	-	-	-	-	-
33	Zi	-	-	-	-	-
34a	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	izgrađeno
34b	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
34c	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
35a	Z	-	-	-	-	-
35b	Zi	-	-	-	-	-
36	K3	-	-	-	-	-
37	K3	60	P	5,5	0,6	gradnja u zašt. pojasu DV moguća

						uz suglasnost HEP - a
38	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
39	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
40	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
41	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
42	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	* izgrađeno
43	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	izgrađeno
44	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
45	IS	-	-	-	-	cesta/izgr. D301
46	IS	-	-	-	-	cesta/izgr.
47	IS	-	-	-	-	cesta/izgr.
48	IS	-	-	-	-	cesta/izgr.
49	IS	-	-	-	-	cesta
50	IS	-	-	-	-	cesta
51a	IS	-	-	-	-	cesta/izgr.
51b	IS	-	-	-	-	cesta
52	IS	-	-	-	-	cesta
53	IS	-	-	-	-	cesta
54	IS	-	-	-	-	cesta
55	Z	-	-	-	-	-
56	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
57	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
58	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-

59	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
60	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
61	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
62	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
63	I1	60	Po+P+2	15,0	2,4	-
64	Z	-	-	-	-	-

* ZATEČENA GRAĐEVINA, IZGRAĐENA PO ODREDBAMA VAŽEĆE PROSTORNO – PLANSKE DOKUMENTACIJE

2.6. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 11.

(1) Na kartografskom prikazu br. 4. UVJETI GRADNJE prikazani su uvjeti smještaja građevina na čestici sa iskazanim minimalnim udaljenostima građevine od granice čestice, prema susjednim građevnim česticama i prema regulacijskom pravcu (crti)..

(2) Regulacijski pravac jest granica građevne čestice prema pristupnoj javnoj prometnoj površini. Građevna čestica može imati 1 ili više regulacijskih pravaca.

(3) Građevni pravac jest pravac kojim se određuje položaj osnovne građevine na građevnoj čestici prema regulacijskom pravcu (crti), na način da se na njega naslanjaju najmanje dvije najistaknutije točke pročelja.

(4) Najmanja moguća udaljenost građevina, odnosno građevinskih pravaca od granice građevne čestice određena je na kartografskom prikazu br. 4. UVJETI GRADNJE.

(5) Površina koju građevni pravci omeđuju, a koja je određena ovisno o obliku i veličini građevne čestice, je gradiva površina koja ne mora biti u cjelosti izgrađena, već omogućuje da se građevina locira na onu stranu koja pruža najpovoljnije smještajne uvjete u odnosu na pogled, osunčanje i sl., ako je to moguće u odnosu na maksimalnu dozvoljenu izgrađenost čestice.

(6) Utvrđena najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice ne može biti veća od utvrđenog gradivog dijela građevne čestice. Ukoliko je utvrđena najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice veća od utvrđenog gradivog dijela građevne čestice, tada je mjerodavan utvrđeni gradivi dio građevne čestice.

(7) Elementi urbane opreme ne mogu se postavljati iznad kolnika, a svojim postavljanjem ne smiju ometati nesmetan prolaz vozila, pješaka i, općenito, ne smiju ugrožavati sigurnost prometa, a uz pješačke prometnice isti elementi mogu biti istaknuti s obje strane prometnice do granice kojom se osigurava nesmetan prolaz interventnih i dostavnih vozila, odnosno ne ugrožava sigurnost prometa.

(8) Iznimno, za česticu (oznaka: IS/15) na kojoj je predviđeno širenje trafostanice, udaljenosti od granica čestice nisu iskazane jer će se izgradnja vršiti sukladno režimu određenim posebnim zakonima.

2.7. Oblikovanje građevina

Članak 12.

(1) Svaka intervencija u prostoru mora biti izvedena uz uvjet poštovanja postojeće strukture u arhitektonskom i urbanističkom smislu, odnosno mora biti u suglasju s istim.

(2) Gabariti novih građevina moraju se oblikovati u odnosu prema pripadajućoj građevnoj čestici te prema susjednim postojećim građevinama i prevladavajućom kvalitetnom organizacijom vanjskih površina.

(3) Kod oblikovanja građevina mješovite namjene moraju se uvažavati karakteristike kvalitete i tradicije gradnje na području Novigrada, te upotrebljavati i primijenjivati kvalitetni detalji, proporcije i materijali karakteristični za klimu i tradiciju istarskih naselja.

(4) Moguća je primjena elemenata za zaštitu od sunca, kao što su škure, grilje, brisoleji, pergole i tipske sklopive tende, kao i natkrivanje ulaza.

(5) Reklame, natpisi, izlozi i vetrine moraju biti prilagođeni građevini odnosno prostoru u pogledu oblikovanja, materijala i boja.

(6) Krovovi mogu biti ravni i kosi, izvedeni od jednostrešnih, dvostrešnih ili višestrešnih ploha, uz nagib krovnih ploha prema važećim tehničkim propisima i pravilima struke.

(7) Istak krovnog vijenca može biti maksimalno 30 cm mjereno od ruba fasade u slučaju ravnog vijenca, odnosno do 50 cm u slučaju profiliranog vijenca.

(8) Ograničenja iz prethodnog stavka ne odnose se na strojarnice dizala, strojarske instalacije (rashladne tornjeve za ubacivanje i izbacivanje svježeg zraka), te slične elemente.

(9) Za osvijetljavanje potkrovnih prostorija dozvoljena je ugradnja krovnih prozora uz uvjet da sljemena krovnih prozora ne smiju biti viša od sljemena krova na kojem se prozori nalaze.

(10) Na cijeloj površini krovišta moguća je izvedba pomoćnih konstrukcija za postavu sunčevih kolektora, bez obzira na njihov nagib, sve u okviru površine unutar koje se može razviti tlocrt građevine osnovne namjene.

(11) Kod garaža i pomoćnih građevina koje se grade na građevnim česticama izvan osnovne građevine, krovovi mogu biti ravni i kosi, uz nagib krovnih ploha prema važećim tehničkim propisima i pravilima struke.

(12) Za sve novoplanirane građevine gospodarsko/proizvodno/poslovne namjene dozvoljavaju se, obzirom na funkciju i vrstu građevina, elementi oblikovanja, upotreba materijala i obrada ploha u duhu moderne arhitekture.

(13) Namjena građevina, lokalni građevinski materijali i tradicionalne tehnologije uvjetuju izbor oblikovanja ograda i ogradnih zidova, te otvorenih površina, a oblik, detalji i boje pročelja moraju se prilagoditi karakteristikama tipa građevina u radnoj zoni.

2.8. Uređenje građevnih čestica

Članak 13.

(1) Građevne čestice mogu biti ograđene, a parterno moraju biti uređene i ozelenjene. Preporuča se sadnja visokog zelenila uz prmetnice, na mjestima gdje to ne ometa pristup na česticu, odnosno sigurnost odvijanja prometa.

(2) Ograde je moguće riješiti kao zidane, žbukane, kamene, betonske, zelene živice, uz kombinaciju niskog punog zida i zelene živice, ili uz kombinaciju niskog punog zida i transparentne metalne ograde. U pravilu, građevne čestice poslovnih građevina ograđuju se u kombinaciji niskog punog zida i transparentne metalne ograde.

(3) Česticu trafostanice treba ograditi odgovarajućom ogradom u cilju zaštite opreme od oštećenja i nedozvoljenog pristupa opremi koja je pod naponom.

(4) Ograde oko javnih površina u pravilu nisu dozvoljene, izuzev ukrasnih ili funkcionalnih ograda radi zaštite ljudi od pada sa visine.

(5) Građevinske čestice zaštitnih zelenih (oznaka: Z, Zi) i prometnih površina (oznaka: IS) ne mogu biti ograđene, ali mogu biti opremljene elementima urbane opreme za zaštitu pješaka od vozila te drugom opremom.

(6) Visina ogradnog zida može iznositi maksimalno 1,5m, osim u slučaju kada se ograda izvodi uz kombinaciju niskog punog zida (do 1,0m visine) i transparentne metalne ograde, kada takva ograda može imati ukupnu visinu do 2,0 m. Visina ogradnog zida mjeri se od konačno zaravnatog terena na svakom pojedinom mjestu uz ogradni zid.

(7) Građevna čestica s namjenom zaštitnog zelenila (oznaka: Z/28) može se koristiti i u gospodarske svrhe (npr: skladište na otvorenom) i shodno tome urediti, ako je to moguće glede režima kojeg se treba poštivati u infrastrukturnom koridoru.

(8) Javno parkiralište na građevnoj čestici planske oznake IS-9 može se natkriti nadstrešnicom na kojoj je moguće postaviti solarne panele odnosno pasivne sisteme za iskorištavanje sunčeve energije.

(9) Cisterne, rezervoari za vodu i gorivo (naftu, plin), pasivni sistemi za iskorištavanje sunčeve energije mogu biti izgrađeni ili postavljeni bilo gdje u okviru građevne čestice ukoliko visina građevinskog dijela nije viša od 1 metar od najniže točke konačno zaravnatog terena neposredno uz tu pomoćnu građevinu ili uređaj.

(10) Smještaj vozila kod svih gospodarskih građevina koje imaju neposredni kolni pristup s javne prometne površine predviđa se u sastavu građevine osnovne namjene, u skupnim garažama koje moraju biti smještene unutar gradivog dijela građevne čestice ili na otvorenom parkiralištu unutar građevne čestice.

(11) Propisani broj parkirališnih mjesta određuje se na vlastitoj čestici, kod građevina mješovite namjene s prostorijama za obavljanje poslovnih djelatnosti na način da za svaku stambenu jedinicu treba osigurati najmanje 1,5 parkirališno/garažno mjesto na čestici, a za poslovne djelatnosti prema slijedećoj tablici:

NAMJENA - DJELATNOST	BROJ PARKIRALIŠNIH / GARAŽNIH MJESTA
Proizvodna, poslovna–veletrgovina, zanatska i sl.	1 PM na 100 m2 brutto površine građevine
Poslovna - uredi, trgovina, pošta i sl.	1 PM na 30 m2 brutto površine građevine
Ugostiteljska /restorani, zdravljak, slastičarnica i sl/	1 PM na 4 sjedeća mjesta
Ugostiteljska / osim restorana, zdravljaka, slastičarnica i sl/	1 PM na 10 m2 brutto površine građevine
Stambena (na površini mješovite namjene)	1,5 PM na stambenu jedinicu (stan, apartman, studio)

(12) Parkirna površina (izvan i unutar gradivog dijela čestice) može biti pokrivena laganom nadstrešnicom pokrivenom zelenilom, trstikom, platnom, mrežom, solarnim panelima i sl., visine 2.2 do 3.0 metra.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

Članak 14.

(1) Ovim Planom utvrđeni su trase i koridori prometne, telekomunikacijske i elektroenergetske mreže te vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, čime je osigurano opremanje zemljišta i priključak postojećih i planiranih građevina.

(2) Idejna rješenja trasa prikazana u grafičkim prikazima br. 2a. - 2d. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA mogu varirati u ovisnosti od tehničkih zahvata koje je potrebno izvesti za osiguranje priključka građevina prema uvjetima nadležnih poduzeća odnosno institucija.

(3) Svaka građevna čestica graniči sa javnom cestom ili drugom javnom prometnom površinom kojom joj je omogućen pristup, a mjesto priključenja čestice na javni put je u pravilu sa granične strane čestice i javnog puta kako je prikazano u grafičkom prikazu br. 4. UVJETI GRADNJE.

(4) Mjesto i način priključivanja građevine na komunalnu infrastrukturu prikazan je u grafičkim prikazima br. 2a. - 2d. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, a mogućnost, točno mjesto i način priključivanja građevine na komunalne infrastrukturne

građevine putem odgovarajućih priključnih ormarića ili šaftova, odredit će se uz primjenu odgovarajućih važećih propisa, kao i uobičajenih pravila graditeljske struke prema posebnim uvjetima koja će odrediti nadležna poduzeća odnosno institucije.

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 15.

(1) Rješenje prometne mreže sa pripadajućim prometnim površinama (građevnim česticama) prikazano je na grafičkom prikazu br. 2a. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometna mreža.

(2) Režimi korištenja prometnica te elementi signalizacije određuju se posebnim pravilnicima.

(3) Uzdužni nagib pristupne prometnice ne smije biti preko 12%.

(4) Visina slobodnog profila pristupne prometnice ne smije biti manja od 4,5m.

(5) Planom je određen potez ozelenjivanja prometnog koridora u sastavu čestice oznake IS/45 stablašicama (posebna odredba: ZP) koje se treba izvršiti u skladu s pravilima struke.

(6) U slučaju kada su između građevne čestice i javno prometne površine izvedene odnosno planirane druge javne površine (zeleni pojas, odvodni jarak i drugo) kolni i pješački pristup se omogućava preko tih javnih površina.

(7) Kod građevnih čestica uz križanje ulica, kolni pristup mora biti udaljen od početka križanja ulica najmanje 5 metara.

Članak 16.

(1) Sustav prometnica razvrstanih prema njihovoj važnosti, odnosno funkcionalnosti za plansko područje i karakteristični presjeci ulica određeni su na kartografskom prikazu br. 2a. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometna mreža.

(2) Ulice koje čine uličnu mrežu unutar planskog područja razvrstane su na glavne mjesne ulice (GU), sabirne ulice (SU) i ostale ulice (OU).

3.1.1. Glavne gradske ulice

Članak 17.

(1) Ovim Planom se glavnom mjesnom ulicom tretira obodna cesta uz sjeverozapadni dio obuhvata Plana, državna cesta (D 301) Novigrad – Bužinija – Nova Vas - Ponte Porton (oznaka:IS/45)

(2) Elementi trase i mjesta priključka prometnica manjeg značaja na tu cestu prikazani su na grafičkom prikazu br:2a. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometna mreža.

(3) Režim zaštite glavne gradske ulice određen je utvrđivanjem zaštitnog pojasa državne ceste u širini 25m od vanjskog ruba zemljišnog pojasa iste prometnice.

(4) Ako se za građenje građevina i instalacija unutar zaštitnog pojasa D301 izdaje akt za provedbu plana te građevinska dozvola sukladno posebnom propisu, prethodno se moraju zatražiti uvjeti nadležne uprave za ceste.

(5) Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje u zaštitnom pojasu javne ceste bez suglasnosti pravne osobe koja upravlja javnom cestom ako bi ti radovi ili radnje mogli nanijeti štetu javnoj cesti, kao i ugrožavati ili ometati promet na njoj te povećati troškove održavanja javne ceste. U suglasnosti se određuju uvjeti za obavljanje tih radova ili radnji.

(6) Uz sjeverozapadni rub obuhvata Plana prolazi trasa planirane državne ceste - obilaznice Novigrada, koja spaja D301 sa D75 kod Antenala. Radi zaštite prostora za ovu planiranu cestu određen je zaštitni koridor širine 100m, čiji dio obuhvaća građevinsko područje Radne zone Sv.Vidal. U tom dijelu zaštitnog koridora akt za provedbu plana, te građevinska dozvola izdaju se uz prethodnu suglasnost nadležne uprave za ceste.

3.1.2. Sabirne i ostale ulice

Članak 18.

(1) Sabirnim ulicama smatraju se prometnice čije se trase protežu građevnim česticama oznaka: IS/1, 2, 14, 20 45, 46, 47, 48, 49, 52.

(2) Ostalim ulicama u funkciji pristupa do građevina smatraju se kolno - pješačke površine koje predstavljaju pristupe do pojedinih građevina unutar obuhvata Plana.

(3) Situacijski i visinski elementi trasa i križanja i poprečni profil s tehničkim elementima sabirnih i ostalih ulica prikazani su na grafičkom prikazu br: 2a. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometna mreža.

3.1.3. Površine za javni prijevoz

Članak 19.

(1) U obuhvatu Plana nije predviđeno uređenje površina za javni prijevoz.

3.1.4. Javna parkirališta

Članak 20.

(1) Rješenje prometa u mirovanju sa javnim parkiralištem prikazano je na grafičkom prikazu br. 2a. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometna mreža.

(2) Javno parkiralište predviđeno je na građevnoj čestici planske oznake IS/19. Javno parkiralište može se natkriti nadstrešnicom na kojoj je moguće postaviti solarne panele odnosno pasivne sisteme za iskorištavanje sunčeve energije.

3.1.5. Javne garaže

Članak 21.

(1) Izgradnja samostalnih javnih garaža Planom nije predviđena.

3.1.6. Biciklističke staze

Članak 22.

(1) Biciklističke staze mogu se projektom uređenja prometnica predvidjeti u sastavu građevne čestice svake prometnice, ako to širina dopušta.

(2) S ciljem razvoja mreže biciklističkih staza preporuča se da se biciklistička staza uredi u sastavu koridora slijedećih prometnica (oznaka: IS/45,46).

3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 23.

(1) U obuhvatu Plana nema površina s izrazitim karakteristikama trga.

(2) Osim pješačkih staza (nogostupa) u sastavu prometnica Planom nije predviđeno uređenje izrazito pješačkih koridora, iako su na grafičkom prilogu br. 2a. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometna mreža prikazani pravci (trase) na kojima se mora osigurati pješačka komunikacija.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

Članak 24.

(1) Građevne čestice infrastrukturne namjene koje nemaju samo prometnu funkciju (oznaka: IS/2,47,50,51) graditi će se, uređivati i opreмати adekvatno standardu i prema pravilima struke koji vrijede za prometne površine, s time da se treba težiti ozelenjivanju takvih površina.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 25.

(1) Rješenje telekomunikacijske mreže prikazano je na grafičkom prikazu br. 2b. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - Telekomunikacijska mreža.

(2) Točan položaj i kapaciteti svake pojedine dionice DTK odredit će se izvedbenim projektima koje treba izraditi u sklopu projektiranja novih i rekonstrukcija postojećih prometnica.

(3) Telekomunikacijska mreža graditi će se ili rekonstruirati po zahtjevu investitora drugih građevina, gradskih tijela ili temeljem planova nadležnih institucija koje upravljaju istima.

(4) DTK mreža treba biti u pravilu podzemna, osim ako to nije moguće iz tehničkih razloga, a treba težiti realizaciji po segmentima (fazama), uz istovremenu izvedbu kompatibilnih vodova radi racionalnosti i ekonomičnosti izvedbe.

(5) Sve građevine priključuju se na nepokretnu DTK mrežu gradnjom cijevi (min dvije) do priključne točke te opremaju telekomunikacijskom instalacijom kapaciteta i izvedbe prilagođene njihovoj veličini i namjeni, a u skladu s posebnim i općim propisima iz ovog područja.

(6) Na području obuhvata Plana planiran je novi čvor.

(7) Telekomunikacijske instalacije unutar građevina treba graditi tehnologijom strukturnog kabliranja (standard ISO/IEC 11801). Koncentracija instalacije mora biti u priključnoj kutiji ili izvodnom ormaru, koji se obvezno uzemljuje na temeljni uzemljivač građevine. Preporuča se izrada optičkih instalacija ili ostavljanje koridora za prodor optičkih instalacija.

(8) Poklopce priključnih šaftova ili mjerna mjesta treba locirati na lako dostupnim mjestima, ali ne na pročeljima zgrada prema ulici.

(9) Kod rekonstrukcija podzemnih vodova na uređenom zemljištu uvjetuje se povrat parternog uređenja u prijašnje stanje.

(10) Investitor ili izvođač radova dužan je osigurati geodetski premjer TT-vodova prije zatrpavanja rova i izradu elaborata katastra vodova prema posebnom zakonu.

Pokretne (mobilne) telekomunikacije

Članak 26.

(1) U cilju razvoja postojećeg infrastrukturnog sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija (UMTS i sustavi sljedećih generacija). U skladu s navedenim planovima, na području obuhvata ovog Plana moguća je izgradnja i postavljanje osnovnih postaja (baznih stanica) pokretnih komunikacija smještanjem na antenske prihvate na građevinama, uz suglasnost vlasnika građevine, uz uvjet da ne ugrožavaju sigurnost ljudi i okolnih građevina.

(2) Osnovne postaje moraju se postavljati sukladno zakonima i posebnim propisima koje uređuju njihovo postavljanje u Republici Hrvatskoj (zaštita zdravlja i dr). Planom se dopušta postavljanje

baznih stanica više operatora na isti prihvat na građevini samo ukoliko to dozvoljavaju tehnički i imovinsko-pravni uvjeti.

(3) Nosači antenskih sustava postavljaju se sukladno propisima.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 27.

(1) Rješenje komunalne infrastrukturne mreže, koja obuhvaća opskrbu pitkom vodom, odvodnju otpadnih i oborinskih voda, elektroopskrbu i javnu rasvjetu prikazano je na kartografskom prikazu br.2c. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - Elektroenergetska mreža i plinoopskrba i 2d. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda.

(2) Prikazani su osnovni pravci za izgradnju komunalne infrastrukturne mreže, s time da se kod razrade projekata trase mogu korigirati sukladno stanju na terenu i ostalim tehničkim uvjetima.

(3) Komunalna infrastruktura treba biti u pravilu podzemna, osim ako to nije moguće iz tehničkih razloga, a treba težiti realizaciji po segmentima (fazama), uz istovremenu izvedbu kompatibilnih vodova radi racionalnosti i ekonomičnosti izvedbe.

(4) Poklopce priključnih šaftova ili mjerna mjesta treba locirati na lako dostupnim mjestima, ali ne na pročeljima zgrada prema ulici.

(5) Kod rekonstrukcija podzemnih vodova na uređenom zemljištu uvjetuje se povrat parternog uređenja u prijašnje stanje.

(6) Investitor ili izvođač radova dužan je osigurati geodetski premjer vodova prije zatrpavanja rova i izradu elaborata katastra vodova prema posebnom zakonu.

3.4.1. Vodoopskrba

Članak 28.

(1) Na kartografskom prikazu br. 2d. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda prikazani su osnovni pravci za izgradnju mreže vodoopskrbe.

(2) Vodoopskrbna mreža i zamjena postojećih dionica gradit će se za potrebe vodoopskrbe potrošača i korisnika prostora, kao i za protupožarne potrebe, a prema tehničkim uvjetima koje će odrediti Istarski vodovod d.o.o. Buzet). Za protupožarne potrebe predviđena je ugradnja nadzemnih hidranata usvaja se minimalni profil planirane vodovodne mreže koji zadovoljava propisanu protupožarnu zaštitu u pogledu minimalne količine vode i minimalnog potrebnog tlaka (NN 08/06).

(3) Tehničko-tehnološki uvjeti za izgradnju sustava vodoopskrbe su:

- prosječna dubina polaganja vodovodnih cjevovoda je 1,20 m od postojećeg terena,
- izvedba vodovodne mreže načelno TRM – Ductile ili PVC cijevima, sa zračnicima i muljnicima, uz spajanje s lijevano-željeznim fazonskim komadima i armaturom,

- vodovodne cijevi, gdje god je to moguće, voditi po javnim površinama, odnosno smjestiti ih u trup prometnice.

(4) U svrhu zaštite cjevovoda, propisan je zaštitni koridor od ukupno 10 m širine za magistralne cjevovode te zaštitni koridor od ukupno 6 m širine za ostale cjevovode. Unutar koridora zabranjen je smještaj građevina visokogradnje. U postupku ishoda provedbenih akata za građevine visokogradnje na česticama preko koje prolazi navedeni koridor ili neposredno graniči s njim, potrebno je zatražiti posebne uvjete od pravne osobe koja tim cjevovodom gospodari - "Istarski vodovod" d.o.o. Buzet.

(5) Sukladno Gradskoj Odluci o uvjetima priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom priključenje treba izvesti na način da svaki posebni dio građevine, odnosno svaki potrošač, ima poseban vodomjer. Priključenje građevine na sustav opskrbe pitkom vodom izvodi se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- vodovodni priključak mora imati svoje vlastito posebno ili zajedničko okno za ugradnju vodomjera, prema uvjetima nadležnog poduzeća,
- vodovodni priključak se polaže na lako pristupačno mjesto prema utvrđenim uvjetima nadležnog poduzeća,
- vodovodne priključke treba u pravilu izvoditi okomito na os cjevovoda,
- kućne spojnice – ogrlice ne smiju slabiti poprečni presjek cijevi, niti se smiju postavljati na manjem međusobnom razmaku od 5m,
- ispred i iza vodomjera obavezno predvidjeti usmjerivač ulaza – ravnu dionicu cjevovoda (ulaznu i izlaznu) prema napatku proizvođača vodomjera,
- minimalni presjek vodovodnog priključka određuje se na temelju hidrauličnog proračuna i u pravilu ne može biti manji od profila 25mm,
- najmanja dubina vodovodnog priključka je 0,6m i zavisi o mjestu i presjeku priključka; dubinu vodovodnog priključka određuje nadležno poduzeće,
- križanje priključka s drugim instalacijama gradi se u pravilu pod pravim kutom, pri čemu se vodovodni priključak mora položiti iznad kanalizacije; minimalna međusobna udaljenost na mjestu križanja iznosi od 30 do 50cm, ovisno o instalaciji infrastrukture (mjereno vertikalno na mjesto križanja),
- ukoliko se, osim korištenja vode za sanitarne potrebe, zahtijeva i korištenja vode za protupožarnu zaštitu, u vodomjernom se oknu ugrađuju zasebni vodomjeri ili jedan kombinirani vodomjer,
- vodomjer se u pravilu ugrađuje uz regulacijski pravac, na zemljištu koje pripada građevini,
- ako se regulacijski pravac poklapa s građevnim pravcem, vodomjer se u pravilu ugrađuje na javnoj površini; iznimno, kada postoje tehničke mogućnosti, može se odobriti ugradnja vodomjera u građevini,
- vodomjer s ventilima ugrađuje se u okno; vodomjerno okno održava potrošač o svom trošku i brine se da uvijek budu ispravno, čisto i pristupačno,
- nadležno poduzeće dužno je voditi kartoteku priključaka iz koje je vidljiv položaj, presjeci, dužine, tip i presjek vodomjera, dan ugradnje, vrijednost priključka i sl.,
- nadležno poduzeće održava vodomjere po kojima ispostavlja račune, kontrolira ih, popravlja, baždari u zakonskom roku i zamjenjuje u slučaju istrošenosti ili kvara.

3.4.2. Odvodnja otpadnih voda

Članak 29.

(1) Na kartografskom prikazu br. 2d. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda prikazani su osnovni pravci za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda.

(2) Način zbrinjavanja otpadnih voda (oborinske, sanitarne i tehnološke) provodit će se prema posebnom propisu Grada Novigrada o zbrinjavanju otpadnih voda (Odluka o uvjetima priključenja na sustav odvodnje).

(3) Infrastrukturni sustav odvodnje područja obuhvata Plana treba projektirati kao razdjelni sustav sukladno Zakonu o vodama (NN 66/19).

(4) Sustav odvodnje unutar obuhvata Plana je dio javnog sustava odvodnje područja Grada Novigrada koji vode odvodi do glavnog kolektora gradske kanalizacije koji fekalne otpadne vode iz područja Novigrada odvodi prema centralnom pročišćivaču na Kastaniji (Pineta).

(5) Područje obuhvata Plana nalazi se izvan područja zona sanitarne zaštite prema "Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji" (Sl. 12/05 i 02/11).

(6) Sve postojeće građevine spojene su na sustav javne odvodnje sanitarnih i oborinskih otpadnih voda, a glavni kolektor prolazi uz državnu cestu D301.

(7) Na kanalizacijski sustav mogu se priključiti samo otpadne vode čije granične vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije opasnih i drugih tvari koje ne prelaze vrijednosti određene člankom 3. Tablica 1 za ispuštanje u sustav javne odvodnje prema "Pravilniku o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama" (NN 94/08).

(8) Tehnološke otpadne vode, ukoliko postoje, moraju se razdvojiti od ostalih otpadnih voda, lokalno pročititi na parceli na kojoj su i nastale te upustiti u sistem sanitarne odvodnje. Prije upuštanja u sistem sanitarne odvodnje, tehnološke vode moraju se svesti na nivo otpadnih voda u skladu s važećim Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

(9) Svi kanalizacijski objekti moraju biti potpuno vodonepropusni. Predviđa se ugradnja plastičnih kanalizacijskih cijevi odgovarajuće krutosti i nosivosti. U cilju obavljanja potrebnih revizija, čišćenja i priključenja predviđeni su revizijski šahtovi kao tipska nepropusna okna. Revizijski šahtovi će se izvoditi na prosječnim udaljenostima oko 70 m, te na svim vertikalnim i horizontalnim lomovima.

(10) Trase kanalizacije odvodnje sanitarnih otpadnih voda određene su orijentaciono, te će se prilikom izrade glavnih i izvedbenih projekata odrediti točan položaj svih instalacija infrastrukture. U pravilu od sredine prometnice, s jedne strane predviđa se sanitarna kanalizacija a s druge vodovodna mreža (eventualno unutar pločnika).

(11) Tehničko-tehnološki uvjeti za izgradnju infrastrukturnih sustava odvodnje otpadnih voda su:

- minimalna dubina polaganja cijevi sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda je 1,20m,
- minimalna dubina polaganja oborinske kanalizacije određena je promjerom cijevi tako da nadsloj iznad tjemena cijevi ne bude manji od 1,00 m,
- dubina polaganja kolektora javnog sustava odvodnje otpadnih voda određena je maksimalnom dubinom kućnih priključaka od 0,80m koji će se spojiti gravitacijski na kanalizacijske kolektore (prema posebnim uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća); odvodnja nižih etaža rješavat će se internim prepumpavanjem, cijevi za sanitarnu i tehnološku kanalizaciju treba načelno smjestiti u os prometnog traka, a oborinsku kanalizaciju u os prometnice; predvidjeti mogućnost izvođenja u zajedničkom rovu.

Članak 30.

(1) Tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje građevine na javni sustav odvodnje, sukladno Gradskim odlukama (Odluka o uvjetima priključenja na sustav odvodnje, SN Grada Novigrada 3/05) i posebnim uvjetima Komunalnog poduzeća 6. maj d.o.o. Umag, su sljedeći:

- poslovne i stambene građevine brutto razvijene površine preko 400m² ili s više od 4 funkcionalne jedinice moraju za svoju normalnu funkciju biti priključene na sustav javne odvodnje, odnosno nije dozvoljena takva gradnja sve do ispunjenja uvjeta za priključenje na javni sustav odvodnje otpadnih voda,
- na javni sustav odvodnje otpadnih voda ne smiju se priključivati oborinske vode, septičke jame, niti prazniti sadržaj septičkih jama.

Članak 31.

(1) Prilikom projektiranja odvodnje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda ograničenja i smjernice za smještaj infrastrukturnih građevina za odvodnju sanitarnih i tehnoloških voda uvrđit će se temeljem odredbi ovog Plana te temeljem zaključaka Studije o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje grada Novigrada (Interplan d.o.o. za ekološki inženjering, Karlovac, kolovoz 2004.g.).

(2) Smjernice za projektiranje sustava kanalizacije sanitarnih i tehnoloških voda izdaje nadležna pravna osoba i Hrvatske vode, a sve u skladu s Idejnim rješenjem kanalizacijskog sustava Novigrada i usvojenom Studijom o utjecaju na okoliš iz stavka 1. ovog članka.

Članak 32.

(1) Onečišćene oborinske vode s prometnica, parkirališta, manipulativnih i drugih površina prije ispusta u kolektore treba pročistiti na separatorima ulja i pijeska. Iznimno, s parkirališta, manipulativnih i drugih površina veličine do 300m² moguće je oborinske vode odvesti raspršeno u okolni teren.

(2) Oborinske vode sa krovova zgrada i uređenih okućnica prikupljaju se i zbrinjavaju unutar predmetne čestice, korištenjem upojnih građevina, a iste se ne smiju priključiti na sustav javne oborinske odvodnje.

(3) Oborinske vode unutar prostora PZ Vidal mogu se rješavati pojedinačno ili rješavanjem cijelog sliva, sukladno čl. 73 Zakona o vodama (NN 66/19).

(4) Investitor je obavezan ishoditi vodopravne uvjete prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata Plana, u ovisnosti o namjeni građevine, sukladno čl. 158 Zakona o vodama (NN 66/19).

(5) Sva oborinska kanalizacija planira se izgraditi u trupu postojećih i budućih prometnica, a usvojeni minimalni promjer cjevovoda je DN 250. Kanalizacija će se izvesti kao vodonepropusna, s maksimalnim uzdužnim padom od 5%. Predviđene su plastične PVC UKC cijevi, odgovarajuće krutosti i nosivosti. Također na svim lomovima, križanjima i duž trase izvesti će se odgovarajući vodonepropusni PE šahtovi.

(6) Prilikom izrade glavnih i izvedbenih projekata odrediti će se točan položaj svih instalacija infrastrukture. U pravilu oborinska kanalizacija predviđa se voditi sredinom prometnice, pri čemu se s jedne strane predviđa voditi sanitarna kanalizacija i s druge vodovodna mreža (eventualno u pločniku ili zelenom pojasu). Za mjerodavni intenzitet oborina koristiti će se ITP krivulja DHMZ Zagreb za dvogodišnji povratni period, vodeći računa o ukupnoj slivnoj površini.

3.4.3. Opskrba plinom

Članak 33.

(1) Osnovni pravci plinovoda za potrebe potrošača prikazani su na kartografskom prikazu br.2c. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - Elektroenergetska mreža i plinoopskrba.

(2) Realizacija plinoopskrbnog sustava područja obuhvata Plana podrazumijeva izgradnju plinske distributivne mreže namijenjene opskrbi prirodnim plinom.

(3) Sustav plinoopskrbe čini plinska mreža do potrošača i priključak na građevinu. Unutar područja obuhvata Plana nema redukcijskih stanica. Navedeno područje opskrbljivat će se plinom iz MRS Kovri, smještene na području Općine Brtonigla.

(4) Do donošenja domaćih normi pri gradnji lokalnih i distributivnih plinovoda koristiti DIN i ISO norme, za zaštitu čeličnih cjevovoda DIN i DVGW norme, a za kućne instalacije DIN norme.

(5) Tehničko-tehnološki uvjeti za izgradnju infrastrukturnih sustava plinoopskrbe:

- dubina polaganja lokalnih plinovoda iznosi 0,8 do 1,5m ovisno da li se radi o srednjetačnom ili niskotlačnom plinovodu,
- plinovod je potrebno smjestiti u prometnicu odnosno u zeleni pojas prometnice,
- pri gradnji plinovoda, plinovodnih mreža i kućnih instalacija, ovisno o uvjetima eksploatacije, koriste se cijevi od čelika i polietilena (PE-HD); plinovode srednjeg i niskog tlaka izvesti iz PE-HD cijevi,
- sakupljače kondenzata na najnižim točkama plinovoda potrebno je predvidjeti u ovisnosti da li je plin dehidriran ili nije i ovisno pod kojim tlakom se plin transportira,
- u blizini uličnog plinovoda nije dopuštena gradnja građevina, prema datim koridorima,
- kada trase plinovoda prate prometnice, minimalna udaljenost za županijske, lokalne i ostale ceste iznosi 5m od vanjskog ruba cestovnog pojasa,
- instalacije kanalizacije polagati ispod nivoa plinovoda zemnog plina,
- pri polaganju ostalih instalacija komunalne infrastrukture uz plinovod, pridržavati se minimalnih propisanih udaljenosti koje propisuje lokalna plinara,
- glavne napojne plinovodne vodove potrebno je spajati u prstenove,
- plinovode je potrebno projektirati do kraja ulica ili odvojaka ukoliko je u njima moguća izgradnja novih građevina,
- zaporne organe na plinovodima odrediti na mjestima koje isti zahtijeva u cjelini.

Članak 34.

(1) Profile priključaka pojedinih građevina na plinovodnu mrežu kao i zaporne ventile kućnih priključaka, mjesto priključenja na ulični plinovod, smještaj fasadnih ormarića, te smještaj regulacijskog

seta, ukoliko se priključak vrši na srednjetačni plinovod, odredit će lokalna plinara zadužena za predmetno područje, obzirom na količinu potrošnje.

(2) Priključke treba po mogućnosti predvidjeti okomito na ulični plinovod, s padom prema istom.

3.4.4. Elektroopskrba

Članak 35.

(1) Osnovni pravci elektroopskbnne mreže prikazani su na kartografskom prikazu br.2c. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - Elektroenergetska mreža i plinoopskrba.

(2) Planom je predviđeno proširenje postojeće trafostanice TS 35/10(20) kV Novigrad, zbog potrebe gradnje buduće TS 110/x kV Novigrad, s priključnim dalekovodom DV 2x110kV.

(3) Planom se dopušta mogućnost gradnje zasebnih trafostanica na površinama građevnih čestica proizvodne namjene, odnosno u sklopu građevina, u skladu s posebnim propisima i uvjetima HEP- a. Trafostanice se mogu graditi i izvan građivog dijela građevne čestice.

(4) Ovim se Planom određuju infrastrukturni koridori planiranih dalekovoda i kabela:

- Planirana neizgrađena mreža - koridor rezervacije prostora za dalekovod

a) 110 kV - 35 m obostrano od osi, ukupno 70 m (ukupno 50 m za već projektirani dalekovod).

b) 2x110 kV - 35 m obostrano od osi, ukupno 70 m (ukupno 60 m za već projektirani dalekovod)

- Planirana neizgrađena mreža - koridor rezervacije prostora za kabel

a) 110 kV - 7,5 m obostrano od osi, ukupno 15 m (ukupno 10 m za već projektirani kabel).

b) 2x110 kV - 7,5 m obostrano od osi, ukupno 15 m (ukupno 12 m za već projektirani kabel)

(5) Ovim se Planom određuju zaštitni pojasi planiranih izgrađenih dalekovoda i kabela:

- Planirana izgrađena mreža - zaštitni pojas za županijski dalekovod

a) 110 kV - 20 m obostrano od osi, ukupno 40 m

b) 2x110 kV - 25 m obostrano od osi, ukupno 50 m

- Planirana izgrađena mreža - zaštitni pojas za županijski kabel

a) 110 kV - 2 m obostrano od osi, ukupno 4 m

b) 2x110 kV - 3 m obostrano od osi, ukupno 6 m

(6) Prostor unutar zaštitnog koridora/zaštitnog pojasa dalekovoda ili kabela, u pravilu, se osim za smještaj elektroenergetske infrastrukture može koristiti za vođenje prometne i ostale infrastrukture i u

druge svrhe u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i standardima, te uz prethodnu suglasnost i prema uvjetima nadležnog tijela.

(7) Kod izdavanja akata za provedbu Plana i/ili građevinskih dozvola u zaštitnom koridoru/zaštitnom pojasu dalekovoda ili kabela, te u okruženju transformatorske stanice, potrebno je zatražiti posebne uvjete gradnje od nadležnog tijela elektroprivrede (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava) u čijoj se nadležnosti nalazi postojeći ili planirani dalekovod/kabel ili transformatorska stanica.

(8) Ukoliko postoje tehničke, prostorne, ekonomsko financijske i imovinsko vlasničke pretpostavke izvedivosti, postojeći dalekovodi napona 10 kV, 20 kV, 35 kV, i 110 kV mogu se rekonstrukcijom, preoblikovati u dalekovode ili kabele više naponske razine i povećane prijenosne moći, a da se pri tome njihove trase, na pojedinim dijelovima ovisno o zatečenoj razvijenosti i stanju prostora mogu kroz postupak pribavljanja prethodnog mišljenja / rješenja o potrebi ili izostanku potrebe ishođenja lokacijske dozvole, prilagoditi novom stanju prostora i rekonstruirati / izgraditi sukladno tehničkim propisima koji reguliraju način i uvjete izgradnje elektroenergetskih građevina.

(9) Transformatorske stanice TS 35/x kV s pripadnim raspletom vodova, mogu ukoliko postoje tehničke, prostorne, ekonomsko financijske i imovinsko vlasničke pretpostavke izvedivosti biti proširene i dograđene kao transformatorska stanica TS 110/x kV.

(10) Elektroenergetska infrastruktura (kabelska) se polaže u cijevima u prometnicu, zajedno s ostalim infrastrukturnim vodovima, u rasporedu prema pravilima struke. Propisane dubine polaganja kabela su načelno od 80 – 120cm.

(11) Srednjenaponsku i niskonaponsku mrežu graditi kabelski, tipiziranim distribucijskim kabelima 10 (20)kV, odnosno 0,4kV.

(12) Građevine se u načelu priključuju podzemnim kabelima. Priključno mjesto građevine je na granici građevne čestice, gdje se postavlja KPO ili KPMO, ovisno o broju funkcionalnih jedinica u građevini. NN kabeli, kao i priključni kabeli, se u načelu postavljaju u PEHD cijevi Ø125mm.

(13) Javna rasvjeta treba biti izvedena prema pravilima struke.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 36.

(1) Površine koje su Planom predviđene kao zaštitne zelene površine (oznaka:Z/ 28, 35a i 55, te Zi/32, 33, 35b) se moraju hortikulturnom obradom dovesti u predviđenu funkciju koja parternim uređenjem u funkciji obavljanja gospodarskih djelatnosti ne smije biti ugrožena.

5. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I /ILI OSJETLJIVIH CJELINA I GRAĐEVINA

Članak 37.

(1) U obuhvatu Plana nema posebno vrijednih građevina ili cjelina koje bi potpadale pod poseban režim uređenja i gradnje propisan posebnim propisom.

6. UVJETI I NAČIN GRADNJE

Članak 38.

(1) Uvjeti izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih građevina prikazani su grafički na prikazu br:4 UVJETI I NAČIN GRADNJE te određeni u tablici u članku 10., a posebne odredbe utvrđene su ovim Planom i odredbama posebnih propisa.

(2) Rekonstruirati se mogu sve postojeće građevine, a kod utvrđivanja uvjeta rekonstrukcije postojećih građevina odgovarajuće se primjenjuju odredbe za izgradnju novih građevina utvrđene ovim Planom.

(3) Rekonstrukcija postojećih građevina čiji su visinski ili tlocrtni gabariti, koeficijent izgrađenosti ili koeficijent iskorištenosti veći od onih utvrđenih čl. 10., moguća je isključivo u postojećim gabaritima građevine (tlocrtno i visinski). Zamjenske građevine grade se u skladu s odredbama ovog Plana.

(4) Pomoćne građevine mogu se graditi samo unutar gradivog dijela čestice.

(5) U građevinama u obuhvatu Plana ne planira se izgradnja javnih skloništa, već se sklanjanje ljudi i materijalnih dobara vrši u podrumima objekata i putem zaklona koji se grade u neposrednoj ratnoj opasnosti, a eventualne druge uvjete u svezi sklanjanja ljudi i materijalnih dobara utvrđuje tijelo nadležno za izdavanje lokacijskih ili građevnih dozvola sukladno posebnim propisima.

(6) Vatrootpornost građevina mora iznositi najmanje 2 sata.

(7) Zapaljive tekućine i plinovi moraju se držati u objektima i posudama koje odgovaraju propisanim tehničkim uvjetima i standardima.

(8) Zatvoreni prostor koji se koristi za skladištenje zapaljivih tekućina i plinova mora imati odgovarajuće provjetranje.

(9) Rezervoari i drugi objekti, te posude koje se koriste za skladištenje zapaljivih tekućina i plinova mogu se graditi odnosno držati samo na mjestu koje odobri nadležno tijelo državne uprave za protupožarnu zaštitu.

Članak 39.

(1) Područje obuhvata Plana nalazi se na području sedmog (7° MCS) stupnja seizmičnosti.

(2) Kod građevina sa javnom namjenom tehnička dokumentacija mora biti usklađena sa propisima o prostornim standardima i urbanističko tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko urbanističkih barijera.

(3) Realizacija poslovnih sadržaja u građevinama mješovite namjene uvjetovana je osiguranjem parkirnih mjesta na čestici odnosno uređenjem parkirališta na čestici.

(4) Na građevnim česticama namijenjenim zaštitnim zelenim površinama (oznaka: Z/28, 35a) izgradnja građevina nije dozvoljena, a korištenje tih površina uvjetovano je poštivanjem režima infrastrukturno-energetskog koridora (posebna oznaka: ZG).

(5) Na građevnoj čestici namijenjenoj proširenju trafostanice (oznaka: 15) rekonstrukcija ili gradnja novih građevina ili postrojenja uvjetuje se formiranjem jedinstvene čestice i reguliranjem imovinskih odnosa, a ostali uvjeti proizlaze iz odredaba posebnih propisa (posebna oznaka: URG).

(6) Građevna čestica br.36, poslovne namjene, komunalno servisne djelatnosti, može se koristiti u planiranu svrhu, ali bez mogućnosti gradnje građevina visokogradnje (za vanjsko skladištenje i sl.), prema uvjetima HEP-a.

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 40.

(1) Na području obuhvata Plana nema registriranih spomenika kulture. U neposrednoj blizini planskog područja, sjeverno od granice obuhvata (na udaljenosti od cca 60 metara), nalazi se evidentiran arheološki objekt - crkva Sv. Vidala.

(2) Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo.

MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 41.

(1) Planska rješenja ostvarivati i provodit će se temeljem programa unapređenja i zaštite okoliša odnosno drugih programa i projekata koje će donositi tijela jedinice lokalne samouprave, kao i putem izgradnje građevina u vlasništvu građana i drugih pravnih osoba.

(2) Nove građevine mogu se realizirati samo sukladno odredbama ovog plana uz uvjet osiguranja i uređenja prometnica kojima im se osigurava pristup.

(3) Sve prometnice i ostale građevine mogu se graditi fazno i etapno. Prometnice se mogu graditi na manjim građevinskim česticama koje čine dio Planom određenih građevnih čestica prometnica, ili se mogu spajati u veće građevne čestice, koje se sastoje od više planom određenih cjelina - građevnih čestica prometnica. Prometnice u obuhvatu Plana mogu biti sastavni dio građevnih čestica većih prometnih površina, čiji zahvat izlazi iz okvira obuhvata ovoga Plana (DC i sl.)

(4) Postojeće građevine mogu se rekonstruirati ukoliko komunalni priključci nisu uvjet rekonstrukcije, te ako nema drugih zapreka određenih ovim Planom.

(5) Nakon izgradnje u skladu s ovim Planom, sve građevine izgrađene u obuhvatu ovoga Plana mogu se rekonstruirati u skladu s Planom.

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

9.1. Postupanje s otpadom

Članak 42.

(1) Prikupljanje i zbrinjavanje svih vrsta otpada provodit će se u skladu sa propisima o otpadu i zaštiti okoliša, planovima gospodarenja otpadom te općim aktima Grada Novigrada.

(2) Principi ekološkog i ekonomskog postupanja s otpadom određeni su zakonima i drugim propisima. Prema njima pri postupanju s otpadom potrebno je težiti:

- primarnom smanjenju količine otpada, ostvarivanju manje količine otpada u tehnološkom procesu i smanjivanju opasnih svojstava otpada,
- reciklaži odnosno odvojenom skupljanju i preradi otpada – podrazumijeva odvajanje otpada na mjestu nastanka, skupljanje i preradu pojedinih vrsta otpada,
- zbrinjavanju ostatka otpada – podrazumijeva da se preostali otpad tretira odgovarajućim postupcima i
- sanaciji otpadom onečišćenog okoliša.

(3) Otpad se prikuplja na mjestu određenom i uređenom u tu svrhu. Mjesto za spremnike za više vrsta otpada može se urediti uz dodirnu javno prometnu površinu.

(4) Proizvođač otpada namijenjenog uporabi ili zbrinjavanju može vlastiti proizvedeni otpad privremeno skladištiti na za to namijenjenom prostoru unutar svojeg poslovnog prostora, na način i u rokovima određenim propisima o otpadu.

(5) Oporaba i/ili zbrinjavanje otpada planira se izvan područja Grada Novigrada, u prvom redu u Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštjun, kao i putem drugih osoba registriranih za obavljanje djelatnosti skupljanja, uporabe i/ili zbrinjavanja otpada, odnosno za djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

(6) Svi zahvati u prostoru moraju uvažavati važeće propise iz oblasti postupanja s otpadom, a naročito:

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19),
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 81/20)
- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. (NN br.03/17)
- Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN br.66/11, 47/13),

(7) U slučaju promjene navedenih propisa, kod provedbe Plana primjenjivat će se odgovarajući važeći propis.

9.2. Čuvanje i poboljšanje kvalitete voda

Članak 43.

(1) Područje obuhvata Plana nalazi se izvan područja zona sanitarne zaštite prema "Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji" (Sl. 12/05).

(2) Pri izdavanju odobrenja za zahvate u prostoru zbog gradnje građevina i uređivanja zemljišta te kod korištenja postojećih građevina i slobodnih površina treba se pridržavati propisa kojima se osigurava propisana kategorizacija voda.

(3) Mjere zaštite voda koje se moraju primjeniti na području Grada Novigrada su:

- u razdoblju do 2010. god., a sukladno Zakonu o vodama, nužno je kakvoću svih površinskih vodotoka dovesti na kategoriju ili vrstu planiranu Prostornim planom uređenja Grada Novigrada
- cisterne i spremnici za vodu, septičke jame te nadzemni i podzemni spremnici za goriva mogu se realizirati isključivo ukoliko je to omogućeno važećom odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće.

9.3. Zaštita i poboljšanje kakvoće zraka

Članak 44.

(1) Osnovna je svrha zaštite i poboljšanja kakvoće zraka očuvati zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet te kulturne i druge materijalne vrijednosti. Za prostor u obuhvatu plana definira se obveza održanja prve kategorije kakvoće zraka.

(2) Mjere za zaštitu zraka podrazumijevaju štednju i racionalizaciju energije uvođenjem plina kao energenta, a ložišta na kruta i tekuća goriva treba koristiti racionalno i upotrebljavati gorivo s dozvoljenim postotkom sumpora (manje od 0,55 g/MJ).

(3) Stacionarni izvori (tehnološki procesi, uređaji i objekti iz kojih se ispuštaju u zrak onečišćujuće tvari) onečišćenja zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni, rabljeni i održavani na način da ne ispuštaju u zrak tvari iznad graničnih vrijednosti emisije, prema zakonu i posebnom propisu o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

9.4. Zaštita od prekomjerne buke

Članak 45.

(1) Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke (NN 20/03) i provedbenim propisima koji se donose temeljem Zakona.

(2) Za nove građevine primjenom mjera zaštite od buke kod projektiranja, građenja i odabira tehnologije, osigurati što manju emisiju zvuka.

9.5. Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Članak 46.

(1) Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti temelje se na polazištima i ciljevima Plana, pri čemu je organizacija i namjena prostora planirana integralno s planiranjem sklanjanja ljudi koje se osigurava privremenim izmještanjem korisnika zone, prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih građevina za funkciju sklanjanja ljudi.

(2) U svrhu efikasne zaštite od potresa neophodno je konstrukcije svih građevina planiranih za gradnju uskladiti s posebnim propisima za predmetnu seizmičku zonu (7° MCS).

(3) Do izrade nove seizmičke karte Županije i karata užih područja, protivpotresno projektiranje i građenje treba provoditi u skladu s postojećim seizmičkim kartama, zakonima i propisima.

(4) Projektiranje, građenje i rekonstrukcija važnih građevina mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres, te će se za njih, tj. za konkretnu lokaciju obaviti detaljna seizmička, geomehanička i geofizička istraživanja.

(5) Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18, 31/20) i Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN br. 69/16), obvezuju se vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istovremeno boravi više od 250 ljudi, te ustanove, trgovački centri, poslovni prostori i sl., u kojima se zbog buke ili akustičke izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost sustava za javno uzbunjivanje, da uspostave i održavaju odgovarajući interni sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje, te da preko istog osiguraju provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti. (6) U postupku provođenja plana potrebno je poštivati Zakon o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18, 31/20), Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN br. 29/83, 36/85 i 42/86), Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN br. 69/16).

Evakuacija ljudi

(7) Planirana mreža prometnica na području obuhvata Plana te njihova povezanost međusobno i sa vanjskim prometnim pravcima, omogućava nesmetano izvlačenje ljudi, prolaz žurnim službama i dopremu snaga.

(8) Pridržavanje planirane izgrađenosti zemljišta, međusobne udaljenosti građevina, te udaljenosti neizgrađenih površina za sklanjanje i evakuaciju od susjednih objekata i od ruba javne površine, osigurati će da kod urušavanja građevina pri eventualnim nesrećama nezatrpan ostane evakuacijski pravac.

(9) Održavanje širine i prohodnosti evakuacijskih putova će osigurati da se evakuacija može nesmetano i učinkovito provoditi.

Zaštita i spašavanje od ostalih prirodnih opasnosti

(10) Proračun stabilnosti i otpornosti na olujno i orkansko nevrijeme, tuču, snijeg i druge prirodne utjecaje, pri projektiranju građevina mora uvažiti sve eventualne utjecaje koji bi mogli ugroziti bitne zahtjeve za građevine. Izbor građevnog materijala, a posebno za izgradnju krovništa i nadstrešnica treba prilagoditi jačini vjetra.

(11) Potrebno je osigurati efikasnu zaštitu područja od štetnog djelovanja olujnog i orkanskog nevremena. Kod hortikulturnog uređenja prostora i građevina treba birati autohtono bilje dubljeg korijena i otporno na vjetar.

(12) Na prijetnje i rizike od ekstremnih temperatura potrebno je odgovoriti mjerama:

- za ekstremno visoke temperature (suša, toplinski val) važno je nastaviti sa gradnjom hidrantske mreže u naselju, u čijem će doseg biti cijela PPZ Stanica Istok, te obavezno priključivati sve objekte na javnu vodovodnu mrežu; prilikom gradnje poslovnih građevina voditi računa o zaštiti korisnika i zaposlenika od izravnog utjecaja sunčeva zračenja i štetnog djelovanja toplinskog vala kreiranjem prirodno zasjenjenih prostora, ugradnjom odgovarajućih sjenila (brisoleta, pergola, grilja itd.), te biranjem građevnih materijala koji ne akumuliraju toplinu na mjestima gdje dolazi do ljudskog kontakta

- za ekstremno niske temperature (poledica, snježne oborine), kod gradnje nezaštićenih vanjskih objekata, te naročito kod izloženih površina za pješачku komunikaciju (staze, stepeništa), voditi računa o izboru protukliznih materijala (razni tlakovci, kubete, grubo klesani kamen i sl.), kako bi se spriječilo klizanje. Kod sanacije postojećih i izgradnji novih prometnica svih razina voditi računa o njihovom nagibu i zaštitnim ogradama.

Zaštita od tehničko-tehnoških katastrofa izazvanih nesrećama u gospodarskim objektima

(13) Ukoliko se na građevnoj čestici građevina osnovne namjene grade/ugrađuju rezervoari ili slične pomoćne građevine, potrebno je voditi računa da se načinom gradnje i izborom građevnog materijala mogućnost nesreće sa opasnim tvarima i njihove posljedice svedu na minimum.

(14) Kod svih rezervoara ili mjesta za manipulaciju opasnim tvarima treba osigurati prihvatilišta za slučaj ispuštanja ili akcidenta (tankvane). Projektnom dokumentacijom treba osigurati propisani razmak između građevina, te osigurati prohodnost svih žurnih službi. Kod planiranja gradnje voditi računa o utjecaju vjetrova na moguću disperziju opasnih tvari u obliku aerosola (plinovi, štetni dim i sl.).

(15) Ukoliko se grade objekti koji će poslovati s opasnim tvarima i kod kojih će postojati mogućnost nastanka domino efekta, potrebno je uspostaviti sustav javnog uzbuđivanja (sirena), kao i njegovo uvezivanje u jedinstveni sustav putem Županijskog centra 112 Pazin.

9.6. Mjere zaštite od požara

Članak 47.

(1) Projektiranje s aspekta zaštite od požara provodi se po pozitivnim hrvatskim zakonima i na njima temeljenim propisima i prihvaćenim normama iz područja zaštite od požara, te pravilima struke.

(2) U cilju zaštite od požara potrebno je:

- osigurati vatrogasne prilaze i površine za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s posebnim propisima; koridori prometnih površina kako su prikazani na grafičkom prikazu list br.2.1. Promet, služe kao vatrogasni pristup do svih građevina
- osigurati potrebne količine vode za gašenje požara u skladu s posebnim propisima, prilikom gradnje vodoopskrbne mreže potrebno je planirati vanjsku hidrantsku mrežu; do izgradnje vodoopskrbne mreže, voda za gašenje požara se može osiguravati iz drugih izvora
- u svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, međusobne udaljenosti građevina, kao i njihova udaljenost od susjednih građevinskih čestica određuju se u skladu s Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN br. 29/13 i 87/15).

(3) Zaštita od požara temelji se na zakonima, propisima i normama koje uređuju tu problematiku, a provodi se u skladu s Procjenama ugroženosti od požara, Planovima zaštite od požara i kategorijama ugroženosti od požara građevina, građevinskih dijelova i otvorenih prostora, odgovarajućim ustrojem motriteljsko-dojavne službe te profesionalnim i dobrovoljnim vatrogastvom.

(4) Mjere zaštite od požara provode se u skladu s odredbama koje propisuju važeći zakoni i propisi s tog područja, te Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara Grada Novigrada-Cittanova.

(5) Važeći zakoni i propisi iz stavka 4. su:

1. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10),
2. Zakon o zapaljivim plinovima i tekućinama (NN br. 108/95 i 56/10),
3. Zakon o eksplozivnim tvarima (NN br. 178704, 109/07, 67/08 i 144/10),
4. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN br. 29/13),
5. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03),
6. Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN br. 54/99),
7. Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN br. 117/07),
8. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje od požara (NN br. 8/06) – predvidjeti vanjsku hidrantsku mrežu,
9. Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN br. 93/98, 116/07 i 141/08),
10. Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN br. 100/99),
11. Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN br. 93/08),

12. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (NN br. 26/09),
13. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN br. 146/05),
14. Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN br. 33/14),
15. Pravilnik o zahvatima u prostorima u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (NN br. 115/11).

KLASA: 350-02/17-01/18

URBROJ: 2163-5-06/02-22-32

Novigrad-Cittanova, 12.07.2022. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA

Vladimir Torbica

37.

Na temelju članka 101. Statuta Grada Novigrada - Cittanova ("Službene novine Grada Novigrada", broj 5/09, 3/13, 2/14, 2/17, 1/18, 2/18, 2/20 i 1/21) i članka 3. Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke (Službene novine Grada Novigrada br. 3/12) Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2022. godine donosi

**PLAN MANIFESTACIJA
NA PODRUČJU GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA ZA 2022. GODINU**

Članak 1.

Plan manifestacija na području Grada Novigrada-Cittanova za 2022. godinu glasi:

DATUM	SAT ORGANIZATOR	MJESTO	dB	NAZIV I OPIS MANIFESTACIJE
04.06.	TZG	20-24 h Starogradska jezgra	65	GLAZBA NA SVAKOM KUTKU Akustični glazbeni program na više lokacija Glazbeni program uživo
15.06.	TZG	20-24 h Starogradska jezgra	65	GLAZBA NA SVAKOM KUTKU Akustični glazbeni program na više lokacija Glazbeni program uživo
18. - 19.06.	TZG	19-24 h Starogradska jezgra	80	Čarobni NoviGrad
15.06.	TZG	20-24 h Starogradska jezgra	65	GLAZBA NA SVAKOM KUTKU Akustični glazbeni program na više lokacija Glazbeni program uživo
22.06.	Aminess	20-24 h Aminess Punto Mare	80	Cubismo
24.06.	Aminess	19-24 h Restaurant Oliveto – Aminess Maestral Hotel	65	Aminess Wine & Gourmet Nights chef David Skoko & Melkior Bašić Damjanić wines Gourmet event
24. - 25.06.	TZG	21-24 h Veliki trg	80	Cittanova Blues Zero
24. – 25.06.		Dajla		Fešta Sv. Ivana Krstitelja Tradicionalna proslava svetog Ivana Krstitelja zaštitnika Dajle

26.06.	Lapidarium	19-24 h Muzej 65	Too old to die festival	Muzej
02.07.	TZG	21-24 h Veliki trg 80	Piazza grande Music Nights	
03.07.	TZG	20-24 h Starogradska jezgra 80	Kids' day Program uličnih umjetnika, žonglera i dr.	
06.07.	TZG	20-24 h Starogradska jezgra 65	GLAZBA NA SVAKOM KUTKU Akustični glazbeni program na više lokacija Glazbeni program uživo	
09.07.		19-24 h Veliki trg 80	Istria Folk Fest	TZG
10.07.	TZG	20-24 h Starogradska jezgra 80	Kids' day Program uličnih umjetnika, žonglera i dr.	
13.07.	TZG	20-24 h Starogradska jezgra 65	GLAZBA NA SVAKOM KUTKU Akustični glazbeni program na više lokacija Glazbeni program uživo	
15.07.		21-24 h Prolaz Boško Petrović 80	Live@Jazz Corner	TZG
16.07.	Aminess	19-24h Aminess Maravea Camping 80	Backstreet Boys – tribute band	
17.07.	TZG	20-24 h Starogradska jezgra 80	Kids' day Program uličnih umjetnika, žonglera i dr.	
20.07.	TZG	20-24 h Starogradska jezgra 65	GLAZBA NA SVAKOM KUTKU Akustični glazbeni program na više lokacija Glazbeni program uživo	
21.07.	Aminess	20-24 h Aminess Punto Mare 80	Queen – tribute band	
23.07.		19-24 h Veliki trg 80	Istria Folk Fest	TZG
24.07.	TZG	20-24 h Starogradska jezgra 80	Kids' day Program uličnih umjetnika, žonglera i dr.	
27.07.	TZG	20-24 h Starogradska jezgra 65	GLAZBA NA SVAKOM KUTKU Akustični glazbeni program na više lokacija Glazbeni program uživo	

28.07.	19-24 h	Atrij Zajednice Talijana	Wine & Beer Fest „Che Gusto!“	ZT
	80			
29.07.	21-24 h	Prolaz Boško Petrović	Live@Jazz Corner	TZG
	80			
29.07.	19-24 h	Restaurant Ohalf 8–	Aminess Wine & Gourmet Nights	
	Aminess	65	chef David Skoko & Ivana Bekavac, Igor Gudec, Ivana Čulo	
30.07.	21-24 h	Veliki trg	Piazza grande Music Night	
	TZG	65		
31.07. - 01.08.	20-24 h	Veliki trg & Park	Astro Party Lunasa	
	TZG	65 Novigradske biskupije		
03.08.	20-24 h	Starogradska jezgra	GLAZBA NA SVAKOM KUTKU	
	TZG	65	Akustični glazbeni program na više lokacija Glazbeni program uživo	
05.08.	19-24 h		Atelier Fashion & Gourmet Night – Designer Ivica Aminess	
Skoko,			Chefs David Skoko & Richard Gruica 65	
06.08.	21-24 h	Veliki trg	Piazza grande Music Nights	
	TZG	80		
06.08.	20-24 h	Aminess Punto Mare	Queen – tribute band	
	Aminess	65		
07.08.	20-24 h	Starogradska jezgra	Kids' day	
	TZG	80	Program uličnih umjetnika, žonglera i dr.	
10.08.	20-24 h	Starogradska jezgra	GLAZBA NA SVAKOM KUTKU	
	TZG	65	Akustični glazbeni program na više lokacija Glazbeni program uživo	
11.08.	21-24 h	Prolaz Boško Petrović	Live@Jazz Corner	TZG
	80			
13.08.	21-24 h	Veliki trg	Piazza grande Music Nights	
	TZG	80		
14.08.	20-24 h	Starogradska jezgra	Kids' day	
	TZG	80	Program uličnih umjetnika, žonglera i dr.	
15.08.	19-24h	Aminess Maravea Camping	Bruno Mars – tribute band	
	Aminess	80		

17.08.	TZG	20-24 h Starogradska jezgra 65	GLAZBA NA SVAKOM KUTKU Akustični glazbeni program na više lokacija Glazbeni program uživo	
18.08.		21-24 h Prolaz Boško Petrović 80	Live@Jazz Corner	TZG
20.08.	TZG	21-24 h Veliki trg 80	Piazza grande Music Nights	
21.08.	TZG	20-24 h Starogradska jezgra 80	Kids' day Program uličnih umjetnika, žonglera i dr.	
24.08.	TZG	20-24 h Starogradska jezgra 65	GLAZBA NA SVAKOM KUTKU Akustični glazbeni program na više lokacija Glazbeni program uživo	
25.08.		19-24 h Veliki trg 80	Istria Folk Fest	TZG
25.08. - 28.08.	TZG/GN	Novigrad-Cittanova 95	Fešta svetog Pelagija	
26.08.	Aminess	19-24 h Restaurant Ohalf 8– 65	Aminess Wine & Gourmet Nights chef David Skoko Jorg Zupan, Benvenuti wines	
31.08.	TZG	20-24 h Starogradska jezgra 65	GLAZBA NA SVAKOM KUTKU Akustični glazbeni program na više lokacija Glazbeni program uživo	
02.09.	TZG	19-24 h Veliki trg 80	Knappenmusikkappelle Bad Häring	
03.09.	TZG	21-24 h Veliki trg 80	Piazza grande Music Nights	
07.09.	TZG	20-24 h Starogradska jezgra 65	GLAZBA NA SVAKOM KUTKU Akustični glazbeni program na više lokacija Glazbeni program uživo	
10.09.	TZG	20-24 h Starogradska jezgra 65	GLAZBA NA SVAKOM KUTKU Akustični glazbeni program na više lokacija Glazbeni program uživo	
30.09.	Aminess	19-24 h Restaurant Oliveto 65 Aminess Maestral Hotel	Aminess Wine & Gourmet Nights chef David Skoko & Matija Bogdan, Franc Arman vina	

Članak 2.

Ovaj Plan manifestacija za 2022. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Novigrada-Cittanova.

KLASA: 610-01/22-01/07

URBROJ: 2163-5-01-22-1

Novigrad-Cittanova, 12.07.2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Vladimir Torbica

38.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("NN" br. 87/08, 136/12, 15/15) te članka 102. Statuta Grada Novigrada - Cittanova ("Službene novine Grada Novigrada - Cittanova", broj 5/09, 3/13, 2/14, 2/17, 1/18, 2/20., 1/21., 6/21., 7/21.- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2022. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVIGRADA - CITTANOVA
ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine (u daljnjem tekstu Godišnji izvještaj) sastoji se od :

1. Općeg dijela proračuna koji sadrži
 - sažetak A. Računa prihoda i rashoda
 - sažetak B. Računa financiranja,
 - sažetak C: Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina,
 - Rezultat – višak/manjak proračuna
2. Realizacija posebnog dijela Proračuna Grada Novigrad-Cittanova po organizacijskoj, programskoj, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka (četvrta razina).
3. Realizacija Proračuna Grada Novigrad-Cittanova po funkcijskoj klasifikaciji
4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala odnosno Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
5. Analitički prikaz izvršenih izdataka po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru,
6. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
7. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
8. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci Proračuna kao i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, Raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina te Računu financiranja/zaduživanja za 2021. Godinu, kako slijedi:

	2020 REALIZIRANO	2021 PLANIRANO	2021 REALIZIRANO	plan/real INDEX	real/real INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	36.482.649,92	41.844.239,00	45.358.505,85	108,40	124,33
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.472.523,73	3.895.000,00	3.138.568,78	80,58	126,94
Rashodi poslovanja	39.886.884,10	39.593.470,00	39.510.322,42	99,79	99,06
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.753.940,82	13.379.093,00	13.699.822,60	102,40	66,01
RAZLIKA - MANJAK	- 21.685.651,27	- 7.233.324,00	- 4.713.070,39		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.326.128,84	8.401.272,00	8.401.271,43	100,00	74,18
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	99.412,91	1.278.323,00	1.277.122,85	99,91	-
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	11.226.715,93	7.122.949,00	7.124.148,58		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	10.569.310,00	110.375,00	112.380,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	110.375,00	0,00	2.523.458,19		

Realizacija proračuna po izvorima financiranja

Za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021.

Izvori financiranja	Plan proračuna prihodi i preneseni višak 1	Plan proračuna rashodi i preneseni manjak 2	Realizacija tekuća godina					Realizirani višak / manjak Razred 9 8	Rezultati poslovanja i izvorima 9 = 7+8
			Ostvareni prihodi 3	% INDEX 4 = 3/1 *100%	Obračunati rashodi 5	% INDEX 6 = 5/2 *100%	Razlika prihodi - rashodi 7 = 3-5		

Izvori nadležnog proračuna

1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.706.303,00	28.181.931,00	29.318.079,79	114,05	26.983.479,09	95,75	2.334.600,70	0,00	2.334.600,70
3. VLASTITI PRIHODI	1.482.997,00	1.822.181,00	1.462.395,35	98,61	1.683.065,06	92,37	-220.669,71	0,00	-220.669,71
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.920.000,00	19.029.955,00	15.922.790,04	100,02	20.210.035,61	106,20	-4.287.245,57	0,00	-4.287.245,57
5. POMOĆI	1.982.044,00	1.982.044,00	1.587.906,81	80,11	1.932.479,69	97,50	-344.572,88	0,00	-344.572,88
6. DONACIJE	758.270,00	758.270,00	205.902,64	27,15	1.201.703,81	158,48	-995.801,17	0,00	-995.801,17
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.401.272,00	2.476.505,00	8.401.271,43	100,00	2.476.504,61	100,00	5.924.766,82	0,00	5.924.766,82

Ukupno	54.250.886,00	54.250.886,00	56.898.346,06	54.487.267,87	2.411.078,19	0,00	2.411.078,19
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	--------------

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u posebnom dijelu proračuna, kako slijedi

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDAČI	54.250.886,00	54.487.267,87
Razdjel 001	UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	25.864.742,00	24.863.037,60
Glava 00101	OPĆI POSLOVI	7.885.262,00	7.475.220,72
Program A01	REDOVNA DJELATNOST	5.329.779,00	4.791.953,57
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.338.788,00	3.003.183,58
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.712.103,00	1.555.765,14
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.712.103,00	1.555.765,14
311	Plaće (Bruto)	1.336.600,00	1.200.152,50
3111	Plaće za redovan rad	1.330.000,00	1.193.552,50
3112	Plaće u naravi	6.600,00	6.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.503,00	159.378,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene	155.503,00	159.378,79
313	Doprinosi na plaće	220.000,00	196.233,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	220.000,00	196.233,85
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNI RASHODI	1.626.685,00	1.447.418,44
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.568.838,00	1.366.406,43
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	42.226,55
3211	Službena putovanja	36.000,00	18.095,09
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.000,00	19.817,71
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	4.313,75
322	Rashodi za materijal i energiju	218.000,00	185.363,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	183.000,00	155.480,71
3223	Energija	35.000,00	29.883,19
323	Rashodi za usluge	999.638,00	877.907,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	380.000,00	312.121,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja	223.000,00	183.559,72
3235	Zakupnine i najamnine	14.500,00	13.850,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.450,00	22.900,28
3237	Intelektualne i osobne usluge	347.688,00	336.707,21
3239	Ostale usluge	10.000,00	8.768,75
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	864,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	864,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287.200,00	260.044,15
3293	Reprezentacija	40.000,00	74.830,22
3295	Pristojbe i naknade	10.200,00	10.162,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.000,00	175.051,43
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	57.847,00	81.012,01
323	Rashodi za usluge	57.847,00	81.012,01

3237	Intelektualne i osobne usluge	57.847,00	81.012,01
Aktivnost A100004	TUZEMNA I MEĐUNARODNA SURADNJA - BRATIMLJENJE GRADOVA	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00
Tekući projekt T100002	PLAN UKUPNOG RAZVOJA	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00
Program 1001	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	912.409,00	794.536,92
Aktivnost A100004	EU PROJEKT PLAYFUL PARADIGM	194.320,00	113.568,48
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.151,00	17.035,26
311	Plaće (Bruto)	3.131,00	6.689,36
3111	Plaće za redovan rad	3.131,00	6.689,36
312	Ostali rashodi za zaposlene	139,00	296,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene	139,00	296,87
313	Doprinosi na plaće	517,00	1.187,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	517,00	1.187,89
321	Naknade troškova zaposlenima	12.993,00	388,47
3211	Službena putovanja	12.868,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125,00	388,47
322	Rashodi za materijal i energiju	118,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	118,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.253,00	8.472,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.675,00	8.472,67
3239	Ostale usluge	578,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI	165.169,00	96.533,22
311	Plaće (Bruto)	17.740,00	37.906,39
3111	Plaće za redovan rad	17.740,00	37.906,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	784,00	1.682,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene	784,00	1.682,26
313	Doprinosi na plaće	2.927,00	6.731,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.927,00	6.731,39
321	Naknade troškova zaposlenima	73.623,00	2.201,35
3211	Službena putovanja	72.914,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	709,00	2.201,35
322	Rashodi za materijal i energiju	665,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	665,00	0,00
323	Rashodi za usluge	69.430,00	48.011,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.158,00	48.011,83
3239	Ostale usluge	3.272,00	0,00

Aktivnost			
A100005	EU PROJEKTI I SURADNJE	36.927,00	36.319,67
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI	13.927,00	13.319,67
311	Plaće (Bruto)	9.508,00	9.507,82
3111	Plaće za redovan rad	9.508,00	9.507,82
312	Ostali rashodi za zaposlene	396,00	395,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene	396,00	395,84
313	Doprinosi na plaće	1.619,00	1.618,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.619,00	1.618,48
321	Naknade troškova zaposlenima	704,00	703,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	704,00	703,78
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.093,75
3293	Reprezentacija	1.700,00	1.093,75
Izvor 6.1.	DONACIJE	23.000,00	23.000,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00
3239	Ostale usluge	23.000,00	23.000,00
Aktivnost			
A100006	LAG - LOKALNA AKCIJSKA GRUPA SJ. ISTRA	25.000,00	25.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00
3294	Članarine i norme	25.000,00	25.000,00
Aktivnost			
A100007	LAGUR PINA NOBILIS - LOKALNA AKCIJSKA GRUPA RIBARSTVA	54.000,00	54.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.000,00	54.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00
3294	Članarine i norme	54.000,00	54.000,00
Aktivnost			
A100085	SAVJET MLADIH	5.000,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00
Aktivnost			
A100094	PROJEKT WONDER - INTERREG ADRION	597.162,00	565.648,77
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.521,00	84.847,30
311	Plaće (Bruto)	31.355,00	31.533,25
3111	Plaće za redovan rad	31.355,00	31.533,25
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.204,00	1.403,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.204,00	1.403,88
313	Doprinosi na plaće	5.251,00	5.279,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.251,00	5.279,89
321	Naknade troškova zaposlenima	5.361,00	2.308,58
3211	Službena putovanja	3.734,00	658,93

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.627,00	1.649,65
322	Rashodi za materijal i energiju	20.485,00	37,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.485,00	37,50
323	Rashodi za usluge	12.240,00	12.240,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.240,00	12.240,00
422	Postrojenja i oprema	32.625,00	32.044,20
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.625,00	32.044,20
Izvor 5.2.	POMOĆI	487.641,00	480.801,47
311	Plaće (Bruto)	177.674,00	178.688,49
3111	Plaće za redovan rad	177.674,00	178.688,49
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.486,00	7.955,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.486,00	7.955,33
313	Doprinosi na plaće	29.752,00	29.919,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.752,00	29.919,38
321	Naknade troškova zaposlenima	9.879,00	13.081,97
3211	Službena putovanja	659,00	3.733,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.220,00	9.347,98
322	Rashodi za materijal i energiju	3.615,00	212,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.615,00	212,50
323	Rashodi za usluge	69.360,00	69.360,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	69.360,00	69.360,00
422	Postrojenja i oprema	184.875,00	181.583,80
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	184.875,00	181.583,80
Program 1007	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.078.582,00	994.233,07
Aktivnost A100003	ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME GRADSKJE UPRAVE	704.800,00	667.677,85
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	704.800,00	667.677,85
322	Rashodi za materijal i energiju	183.000,00	197.019,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.000,00	40.171,12
3223	Energija	135.000,00	146.787,31
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.061,31
323	Rashodi za usluge	418.800,00	369.683,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	358.000,00	317.241,02
3234	Komunalne usluge	41.500,00	37.099,27
3239	Ostale usluge	19.300,00	15.342,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	100.975,03
3292	Premije osiguranja	103.000,00	100.975,03
Tekući projekt T100001	NABAVA OPREME	332.000,00	285.530,03
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	332.000,00	285.530,03
422	Postrojenja i oprema	117.000,00	84.685,03
4221	Uredska oprema i namještaj	87.000,00	84.685,03
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	200.000,00

4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	200.000,00	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	845,00
4262	Ulaganja u računalne programe	15.000,00	845,00
Tekući projekt T100002	WIFI4EU	41.782,00	41.025,19
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.782,00	41.025,19
323	Rashodi za usluge	36.395,00	35.638,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.820,00	17.820,00
3239	Ostale usluge	18.575,00	17.818,94
422	Postrojenja i oprema	5.387,00	5.386,25
4222	Komunikacijska oprema	5.387,00	5.386,25
Izvor 5.2.	POMOĆI	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00
Program A13	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	1.422.554,00	1.586.964,84
Program 1024	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.422.554,00	1.586.964,84
Aktivnost A100007	OSIGURAVANJE MATERIJALNIH UVJETA ZA MUP	74.096,00	67.421,15
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.096,00	67.421,15
323	Rashodi za usluge	57.000,00	50.325,65
3235	Zakupnine i najamnine	57.000,00	50.325,65
381	Tekuće donacije	17.096,00	17.095,50
3811	Tekuće donacije u novcu	17.096,00	17.095,50
Aktivnost A100083	FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA	1.335.333,00	1.512.981,19
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.335.333,00	1.512.981,19
363	Pomoći unutar općeg proračuna	550.000,00	616.776,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	550.000,00	616.776,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	530.000,00	640.872,64
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	530.000,00	640.872,64
381	Tekuće donacije	255.333,00	255.332,55
3811	Tekuće donacije u novcu	255.333,00	255.332,55
Aktivnost A100084	FINANCIRANJE DJELATNOSTI CIVILNE ZAŠTITE	13.125,00	6.562,50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.125,00	6.562,50
323	Rashodi za usluge	13.125,00	6.562,50
3239	Ostale usluge	13.125,00	6.562,50
Program A15	PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.132.929,00	1.096.302,31
Program 1002	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	656.254,00	625.605,49
Aktivnost A100008	MATERIJALNI RASHODI GRADSKOG VIJEĆA	382.200,00	369.071,83
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	382.200,00	369.071,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382.200,00	369.071,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	327.200,00	315.017,49

	povjerenstava i slično		
3293	Reprezentacija	15.000,00	16.275,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	37.778,80
Aktivnost			
A100009	POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE	255.054,00	255.053,37
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.054,00	255.053,37
381	Tekuće donacije	255.054,00	255.053,37
3811	Tekuće donacije u novcu	255.054,00	255.053,37
Aktivnost			
A100010	MATERIJALNI RASHODI POVJERENSTAVA	15.000,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	0,00
Aktivnost			
A100091	MJESNI ODBORI	4.000,00	1.480,29
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	1.480,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.480,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.480,29
Program			
1003	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	170.000,00	165.000,00
Aktivnost			
A100011	MATERIJALNI RASHODI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	5.000,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00
Aktivnost			
A100012	FINANCIRANJE UDRUGA NACIONALNIH MANJINA	165.000,00	165.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.000,00	165.000,00
381	Tekuće donacije	165.000,00	165.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	165.000,00	165.000,00
Program			
1004	POTICAJ RAZVOJA TURIZMA	306.675,00	305.696,82
Tekući projekt			
T100003	RAZNE MANIFESTACIJE	306.675,00	305.696,82
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	306.675,00	305.696,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.675,00	305.696,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.675,00	305.696,82
Glava			
00102	SPORT	4.129.503,00	4.127.304,03
Program			
A07	SPORTSKI KLUBOVI I SPORTAŠI	4.129.503,00	4.127.304,03
Program			
1009	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	4.129.503,00	4.127.304,03
Aktivnost			
A100013	FINANCIRANJE POTREBA U SPORTU	3.674.503,00	3.655.212,98
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	862.000,00	842.709,98
381	Tekuće donacije	862.000,00	842.709,98
3811	Tekuće donacije u novcu	862.000,00	842.709,98

Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.812.503,00	2.812.503,00
323	Rashodi za usluge	2.812.503,00	2.812.503,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.812.503,00	2.812.503,00
Aktivnost A100014	FINANCIRANJE SPORTSKIH NAGRADA I MANIFAESTCIJA	35.000,00	30.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	35.000,00	30.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	30.000,00
Aktivnost A100015	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	420.000,00	442.091,05
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	420.000,00	442.091,05
323	Rashodi za usluge	420.000,00	442.091,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	420.000,00	442.091,05
Glava 00103	KULTURA	2.359.480,00	2.248.434,79
Program A06	FINANCIRANJE OSTALIH KORISNIKA	165.000,00	134.000,00
Program 1008	PROMICANJE KULTURE	165.000,00	134.000,00
Aktivnost A100018	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00
Aktivnost A100019	DJELATNOST UDRUGA GRAĐANA	155.000,00	134.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	155.000,00	134.000,00
381	Tekuće donacije	155.000,00	134.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	155.000,00	134.000,00
Aktivnost A100095	CENTAR ZA MANIFESTACIJE I KULTURU	10.000,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00
Podglava 41097	MUZEJ LAPIDARIUM	1.427.243,00	1.392.403,60
Program A02	MUZEJ	1.427.243,00	1.392.403,60
Program 1018	DJELATNOSTI USTANOVA U KULTURI	1.427.243,00	1.392.403,60
Aktivnost A100020	RASHODI ZA ZAPOSLENE USTANOVA U KULTURI	444.703,00	435.972,69
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	444.703,00	435.972,69
311	Plaće (Bruto)	353.562,00	350.675,87
3111	Plaće za redovan rad	351.762,00	348.950,87
3112	Plaće u naravi	1.800,00	1.725,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.100,00	27.719,90

3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.100,00	27.719,90
313	Doprinosi na plaće	58.041,00	57.576,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.041,00	57.576,92
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00
Aktivnost			
A100021	MATERIJALNI RASHODI USTANOVA U KULTURI	300.950,00	289.721,61
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.950,00	289.721,61
321	Naknade troškova zaposlenima	29.550,00	25.813,85
3211	Službena putovanja	27.550,00	23.813,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	2.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	62.400,00	61.446,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.800,00	22.783,90
3223	Energija	22.000,00	22.310,92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.600,00	5.351,27
3225	Sitni inventar i auto gume	11.000,00	11.000,00
323	Rashodi za usluge	149.050,00	143.924,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	13.850,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.850,00	25.850,00
3234	Komunalne usluge	6.500,00	4.729,38
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	2.191,54
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.500,00	3.706,19
3237	Intelektualne i osobne usluge	81.700,00	81.301,86
3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000,00
3239	Ostale usluge	8.500,00	7.295,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.950,00	54.463,90
3292	Premije osiguranja	47.000,00	46.542,99
3293	Reprezentacija	4.000,00	3.970,91
3294	Članarine i norme	450,00	450,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.072,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	4.072,98
Aktivnost			
A100022	MATERIJALNI RASHODI USTANOVA U KULTURI	24.000,00	11.292,75
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA *	24.000,00	11.292,75
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	9.346,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	194,27
3223	Energija	2.000,00	1.684,23
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	7.467,86
323	Rashodi za usluge	10.000,00	246,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	246,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.700,14
3294	Članarine i norme	1.000,00	61,41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.638,73
Aktivnost			
A100023	GALERIJA RIGO	53.600,00	53.295,38

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.600,00	53.295,38
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.190,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.200,00	1.190,87
323	Rashodi za usluge	38.300,00	38.140,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.200,00	4.174,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.200,00	21.163,55
3239	Ostale usluge	12.900,00	12.802,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.900,00	7.825,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.900,00	7.825,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200,00	6.138,94
3292	Premije osiguranja	1.000,00	1.000,00
3293	Reprezentacija	5.200,00	5.138,94
Aktivnost			
A100024	GALERIJA RIGO	7.000,00	842,61
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA *	7.000,00	842,61
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	162,00
3211	Službena putovanja	500,00	162,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	219,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	219,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	461,61
3292	Premije osiguranja	2.500,00	461,61
Aktivnost			
A100025	GALERIJA RIGO	63.000,00	51.679,91
Izvor 5.4.	POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ *	41.000,00	40.882,91
323	Rashodi za usluge	41.000,00	40.882,91
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.913,00	24.795,47
3239	Ostale usluge	16.087,00	16.087,44
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
Izvor 5.7.	POMOĆI KORISNICIMA - INOZEMSTVO *	22.000,00	10.797,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	10.797,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	10.797,00
Aktivnost			
A100026	SKUPOVI PREDSTAVLJANJA	3.000,00	1.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00
Aktivnost			
A100027	SKUPOVI PREDSTAVLJANJA	4.000,00	0,00
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA *	4.000,00	0,00

323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	0,00
Aktivnost			
A100028	VIZUALNI IDENTITET MUZEJA	2.000,00	812,52
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	812,52
323	Rashodi za usluge	2.000,00	812,52
3238	Računalne usluge	2.000,00	812,52
Aktivnost			
A100029	LAPIDARIUM - IZLOŽBENA DJELATNOST	72.000,00	67.262,71
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00	67.262,71
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	5.701,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	5.701,25
323	Rashodi za usluge	46.000,00	44.458,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.000,00	28.237,95
3239	Ostale usluge	17.000,00	16.220,90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	5.489,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	5.489,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	11.613,25
3292	Premije osiguranja	6.000,00	4.946,65
3293	Reprezentacija	7.000,00	6.666,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00
Aktivnost			
A100030	LAPIDARIUM - IZLOŽBENA DJELATNOST	20.000,00	20.000,00
Izvor 5.4.	POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ *	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	15.900,00	15.909,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.700,00	13.709,00
3239	Ostale usluge	2.200,00	2.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.100,00	4.091,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.100,00	4.091,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	0,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	0,00
Aktivnost			
A100031	ARTERIJA - FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	52.500,00	52.205,75
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.500,00	52.205,75
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	36.900,00	36.689,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.900,00	3.803,30
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	22.983,99
3239	Ostale usluge	10.000,00	9.902,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.600,00	8.517,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.600,00	8.517,80

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.998,16
3293	Reprezentacija	3.000,00	2.998,16
Aktivnost			
A100032	ARTERIJA - FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	19.400,00	19.365,60
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA *	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
Izvor 5.4.	POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ *	15.000,00	14.999,90
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.999,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.480,00	4.473,50
3235	Zakupnine i najamnine	10.520,00	10.526,40
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
Izvor 6.4.	DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA *	4.400,00	4.365,70
323	Rashodi za usluge	4.400,00	4.365,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.400,00	4.365,70
3239	Ostale usluge	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00
Aktivnost			
A100033	SANACIJA MUZEJSKE GRAĐE	4.000,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00
Aktivnost			
A100034	MUSEUM SHOP "LINK"	70.000,00	72.044,30
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA *	70.000,00	72.044,30
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	72.044,30
3222	Materijal i sirovine	70.000,00	72.044,30
Aktivnost			
A100035	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	49.800,00	44.556,52
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.500,00	11.500,00
323	Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.500,00	11.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
Izvor 5.4.	POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ *	33.000,00	33.056,52
321	Naknade troškova zaposlenima	4.070,00	3.769,92
3211	Službena putovanja	4.070,00	3.769,92
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.351,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.100,00	15.098,03

3239	Ostale usluge	2.900,00	3.253,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.930,00	10.935,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.930,00	10.935,32
Izvor 5.7.	POMOĆI KORISNICIMA - INOZEMSTVO *	5.300,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	0,00
3293	Reprezentacija	2.300,00	0,00
Aktivnost			
A100036	MULTIMEDIJA 3D	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00
Izvor 5.4.	POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ *	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00
Aktivnost			
A100041	UPOZNAJMO MUZEJE	20.000,00	19.184,64
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	19.184,64
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	19.184,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	4.970,02
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	4.654,72
3239	Ostale usluge	10.000,00	9.559,90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
Aktivnost			
A100042	UPOZNAJMO MUZEJE	10.000,00	0,00
Izvor 5.4.	POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ *	10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.500,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.500,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00
Tekući projekt			
T100004	NABAVA OPREME ZA USTANOVE U KULTURI	23.500,00	23.500,00
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.500,00	23.500,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.500,00	18.500,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	18.500,00	18.500,00
Tekući projekt	NABAVA OPREME ZA USTANOVE U KULTURI	183.790,00	229.666,61

T100005			
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA *	63.790,00	46.284,11
422	Postrojenja i oprema	43.790,00	43.784,11
4221	Uredska oprema i namještaj	35.930,00	35.927,51
4222	Komunikacijska oprema	7.860,00	7.856,60
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	2.500,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	20.000,00	2.500,00
Izvor 5.4.	POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ *	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00
Izvor 6.4.	DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA *	120.000,00	183.382,50
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120.000,00	183.382,50
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	120.000,00	183.382,50
Tekući projekt			
T100008	UREĐENJE DEPOA I ARHIVE	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00
Podglava			
42872	GRADSKA KNJIŽNICA	767.237,00	722.031,19
Program			
A04	KNJIŽNICA	767.237,00	722.031,19
Program			
1018	DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	767.237,00	722.031,19
Aktivnost			
A100020	RASHODI ZA ZAPOSLENE USTANOVA U KULTURI	372.817,00	354.707,60
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	372.817,00	354.707,60
311	Plaće (Bruto)	301.858,00	287.599,22
3111	Plaće za redovan rad	300.358,00	286.111,72
3112	Plaće u naravi	1.500,00	1.487,50
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.400,00	19.900,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.400,00	19.900,00
313	Doprinosi na plaće	49.559,00	47.208,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49.559,00	47.208,38
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00
Aktivnost			
A100021	MATERIJALNI RASHODI USTANOVA U KULTURI	215.250,00	201.402,45
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	215.250,00	201.402,45
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.427,12
3211	Službena putovanja	1.100,00	379,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	1.148,12
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.900,00	1.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	48.747,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00
3223	Energija	35.000,00	35.072,82
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	1.687,17
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	2.988,00
323	Rashodi za usluge	127.100,00	119.928,60

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000,00	10.307,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	7.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	3.162,36
3234	Komunalne usluge	6.000,00	3.882,84
3235	Zakupnine i najamnine	12.000,00	10.620,53
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.600,00	3.131,19
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.128,39
3238	Računalne usluge	19.000,00	16.946,01
3239	Ostale usluge	14.500,00	14.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.150,00	25.638,12
3292	Premije osiguranja	18.500,00	18.072,68
3293	Reprezentacija	6.000,00	5.285,18
3294	Članarine i norme	150,00	150,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	2.130,26
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	3.660,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	3.660,62
Aktivnost			
A100022	MATERIJALNI RASHODI USTANOVA U KULTURI	0,00	3.588,92
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA *	0,00	3.588,92
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.588,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.588,92
3238	Računalne usluge	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00
Aktivnost			
A100035	KNJIŽEVNI SUSRETI, PREDAVANJA	3.650,00	2.292,96
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.650,00	2.292,96
323	Rashodi za usluge	2.750,00	1.963,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.750,00	1.963,63
3239	Ostale usluge	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	329,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	329,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00
3293	Reprezentacija	500,00	0,00
Aktivnost	KNJIŽEVNI SUSRETI, PREDAVANJA	0,00	0,00

A100036			
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA *	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
Aktivnost			
A100037	RADIONICE, TEČAJEVI	2.000,00	1.789,96
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	1.789,96
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.789,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	1.789,96
Aktivnost			
A100038	RADIONICE, TEČAJEVI	0,00	0,00
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA *	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
Aktivnost			
A100039	VIZUALNI IDENTITET KNJIŽNICE	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
Aktivnost			
A100040	IZLOŽBE U KNJIŽNICI	50,00	43,75
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50,00	43,75
323	Rashodi za usluge	50,00	43,75
3239	Ostale usluge	50,00	43,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00
Aktivnost			
A100041	IZLOŽBE U KNJIŽNICI	0,00	0,00
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA *	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00
Aktivnost			
A100042	NOVIGRADSKI LIST	70.000,00	59.136,32
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	59.136,32
323	Rashodi za usluge	70.000,00	59.136,32
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	5.236,32
3239	Ostale usluge	64.000,00	53.900,00
Aktivnost			
A100043	NOVIGRADSKI LIST	7.000,00	0,00
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA *	7.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00

3239	Ostale usluge	4.000,00	0,00
Aktivnost			
A100044	BEBE ČITAJU	1.300,00	1.276,80
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA *	1.300,00	1.276,80
381	Tekuće donacije	1.300,00	1.276,80
3811	Tekuće donacije u novcu	1.300,00	1.276,80
Aktivnost			
A100088	ČITATELJSKI KLUB	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00
Aktivnost			
A100089	NAJ ČITATELJ	2.000,00	1.075,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	1.075,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.075,00
3293	Reprezentacija	300,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.075,00
Aktivnost			
A100090	E-KNJIGA	2.300,00	2.291,51
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.300,00	2.291,51
323	Rashodi za usluge	2.300,00	2.291,51
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	2.000,00
3238	Računalne usluge	300,00	291,51
Aktivnost			
A100091	RADIONICE PROGRAMIRANJE	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
Aktivnost			
A100092	VINOGRADARSTVO	10.870,00	10.830,26
Izvor 6.4.	DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA *	10.870,00	10.830,26
321	Naknade troškova zaposlenima	140,00	134,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	140,00	134,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.600,00	9.571,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	9.600,00	9.571,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	630,00	625,01
3293	Reprezentacija	400,00	399,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230,00	225,99
Tekući	NABAVA OPREME USTANOVA U KULTURI	30.000,00	30.000,00

projekt T100004			
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	30.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	30.000,00
4241	Knjige	30.000,00	30.000,00
Tekući projekt T100005			
NABAVA OPREME USTANOVA U KULTURI		10.000,00	13.595,66
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA *	10.000,00	13.595,66
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	13.595,66
4241	Knjige	10.000,00	13.595,66
Tekući projekt T100006			
NABAVA OPREME USTANOVA U KULTURI		40.000,00	40.000,00
Izvor 5.4.	POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ *	40.000,00	40.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00
4241	Knjige	40.000,00	40.000,00
Glava 00104	OBRAZOVANJE	1.378.600,00	1.289.509,37
Program A08	OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.378.600,00	1.289.509,37
Program 1011	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.180.600,00	1.134.629,37
Aktivnost A100048	DODATNE POTREBE U OSNOVNOM OBRAZOVANJU	897.600,00	866.391,37
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	897.600,00	866.391,37
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	872.600,00	843.831,05
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		
3661	proračuna	872.600,00	843.831,05
381	Tekuće donacije	25.000,00	22.560,32
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	22.560,32
Aktivnost A100049	DODATNE POTREBE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	283.000,00	268.238,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	283.000,00	268.238,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	35.983,00
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		
3661	proračuna	36.000,00	35.983,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	223.000,00	208.255,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	93.000,00	92.840,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	130.000,00	115.415,00
381	Tekuće donacije	24.000,00	24.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	24.000,00	24.000,00
Aktivnost A100093	PROJEKTI I SURADNJE EU	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		
3661	proračuna	0,00	0,00
Program 1012	VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	198.000,00	154.880,00

Aktivnost A100050	DODATNE POTREBE VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	198.000,00	154.880,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	198.000,00	154.880,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	168.000,00	142.880,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	168.000,00	142.880,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	12.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	12.000,00
Glava 00105	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.022.355,00	7.911.091,90
Podglava 35476	DJEČJI VRTIĆ "TIČIĆI"	5.081.788,00	4.955.449,82
Program A05	VRTIĆ	5.081.788,00	4.955.449,82
Program 1010	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.081.788,00	4.955.449,82
Aktivnost A100051	RASHODI ZA ZAPOSLENE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	3.534.692,00	3.537.205,41
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.534.692,00	3.537.205,41
311	Plaće (Bruto)	2.831.224,00	2.789.902,20
3111	Plaće za redovan rad	2.831.224,00	2.789.902,20
312	Ostali rashodi za zaposlene	236.316,00	286.969,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene	236.316,00	286.969,24
313	Doprinosi na plaće	467.152,00	460.333,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	467.152,00	460.333,97
Aktivnost A100052	MATERIJALNI RASHODI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	397.072,00	329.071,19
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	385.072,00	324.633,69
321	Naknade troškova zaposlenima	50.884,00	45.570,34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.434,00	34.256,41
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.450,00	11.313,93
322	Rashodi za materijal i energiju	125.810,00	97.825,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	6.384,03
3223	Energija	78.810,00	69.557,85
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.000,00	15.996,06
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	5.887,50
323	Rashodi za usluge	150.200,00	129.902,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	60.325,94
3234	Komunalne usluge	30.000,00	18.083,43
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.700,00	50.313,61
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.500,00	1.180,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.178,00	51.334,93
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	35.000,00	29.994,51
3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	10.162,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.178,00	11.177,92
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.000,00	4.437,50
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	4.437,50

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	4.437,50
Aktivnost A100053	MATERIJALNI RASHODI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	794.587,00	720.003,48
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA *	794.587,00	720.003,48
321	Naknade troškova zaposlenima	14.715,00	8.039,27
3211	Službena putovanja	1.715,00	754,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	6.077,50
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.207,52
322	Rashodi za materijal i energiju	536.339,00	476.093,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	218.186,00	202.316,23
3222	Materijal i sirovine	255.000,00	220.163,55
3223	Energija	30.000,00	25.939,07
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	22.886,56
3225	Sitni inventar i auto gume	3.153,00	4.787,95
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	227.783,00	220.286,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	43.320,00	42.683,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.000,00	24.445,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	2.086,25
3234	Komunalne usluge	54.130,00	45.050,53
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.668,00	52.510,69
3238	Računalne usluge	43.000,00	41.745,81
3239	Ostale usluge	13.665,00	11.765,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250,00	5.250,00
3292	Premije osiguranja	5.250,00	5.250,00
343	Ostali financijski rashodi	10.500,00	10.334,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.500,00	10.334,20
Aktivnost A100055	RAD S NADARENOM DJECOM	26.400,00	26.400,00
Izvor 5.4.	POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ *	26.400,00	26.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.400,00	26.400,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.400,00	26.400,00
Aktivnost A100056	RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA I PREDŠK-MINISTARSTVO	22.720,00	28.320,00
Izvor 5.4.	POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ *	22.720,00	28.320,00
321	Naknade troškova zaposlenima	750,00	5.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	750,00	5.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.970,00	22.820,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.970,00	22.820,00
Tekući projekt T100009	NABAVA OPREME U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	306.317,00	314.449,74
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00

Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA *	306.317,00	305.862,78
422	Postrojenja i oprema	306.317,00	305.862,78
4221	Uredska oprema i namještaj	143.804,00	144.920,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	162.513,00	160.942,78
Izvor 6.4.	DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA *	0,00	8.586,96
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.586,96
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.586,96
Podglava 47789	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ	2.940.567,00	2.955.642,08
Program A05	VRTIĆ	2.940.567,00	2.955.642,08
Program 1010	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.940.567,00	2.955.642,08
Aktivnost A100051	RASHODI ZA ZAPOSLENE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	1.872.666,00	1.879.602,76
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.872.666,00	1.879.602,76
311	Plaće (Bruto)	1.495.894,00	1.476.456,41
3111	Plaće za redovan rad	1.495.894,00	1.476.456,41
312	Ostali rashodi za zaposlene	129.796,00	158.550,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene	129.796,00	158.550,87
313	Doprinosi na plaće	246.976,00	244.595,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	246.976,00	244.595,48
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00
Izvor 5.7.	POMOĆI KORISNICIMA - INOZEMSTVO *	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00
Aktivnost A100052	MATERIJALNI RASHODI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	352.847,00	414.713,82
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	258.741,00	319.883,35
321	Naknade troškova zaposlenima	70.128,00	68.363,90
3211	Službena putovanja	900,00	900,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.728,00	65.365,13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	2.098,77
322	Rashodi za materijal i energiju	43.791,00	43.790,96
3223	Energija	40.791,00	40.790,96
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	74.350,00	95.647,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	1.875,00
3234	Komunalne usluge	20.863,00	22.012,99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.000,00	27.231,03
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.487,00	44.528,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.472,00	112.080,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	14.663,00	12.865,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.809,00	99.215,25
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	94.106,00	94.830,47
322	Rashodi za materijal i energiju	6.528,00	6.527,26

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.528,00	6.527,26
323	Rashodi za usluge	87.578,00	88.303,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.578,00	88.303,21
Aktivnost A100053	MATERIJALNI RASHODI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	492.608,00	471.949,96
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA *	492.608,00	471.949,96
321	Naknade troškova zaposlenima	15.313,00	5.051,99
3211	Službena putovanja	3.700,00	1.628,08
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.613,00	3.423,91
322	Rashodi za materijal i energiju	132.358,00	154.745,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	104.888,00	127.786,73
3223	Energija	18.000,00	17.537,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.470,00	9.167,93
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	253,30
323	Rashodi za usluge	329.678,00	298.566,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.930,00	25.037,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.000,00	26.228,45
3234	Komunalne usluge	14.384,00	13.139,56
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.175,00	3.175,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.479,00	0,00
3238	Računalne usluge	3.000,00	2.915,50
3239	Ostale usluge	231.710,00	228.070,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.145,00	8.659,53
3292	Premije osiguranja	5.145,00	3.934,60
3293	Reprezentacija	3.500,00	3.217,53
3295	Pristojbe i naknade	500,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.507,40
343	Ostali financijski rashodi	5.114,00	4.927,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.114,00	4.927,00
Aktivnost A100057	RAD S DJECOM PRIPADNICIMA NAC. MANJINA	51.750,00	52.060,00
Izvor 5.4.	POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ *	51.750,00	52.060,00
322	Rashodi za materijal i energiju	51.750,00	52.060,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.750,00	52.060,00
Aktivnost A100058	PREDŠKOLSKI PROGRAM - IŽ	1.450,00	1.450,00
Izvor 5.4.	POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ *	1.450,00	1.450,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.450,00	1.450,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.450,00	1.450,00
Tekući projekt T100007	RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
Tekući projekt T100009	NABAVA OPREME U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	85.259,00	80.503,54

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.680,00	45.851,85
422	Postrojenja i oprema	44.680,00	45.851,85
4221	Uredska oprema i namještaj	39.680,00	39.679,35
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	6.172,50
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA *	40.579,00	34.651,69
422	Postrojenja i oprema	40.579,00	34.651,69
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	1.199,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.579,00	33.452,69
Tekući projekt T100011	RADIONICE NTC RAJOVIĆ	8.550,00	8.550,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.550,00	8.550,00
323	Rashodi za usluge	8.550,00	8.550,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.550,00	8.550,00
Tekući projekt T100012	LA NOSTRA FIABA	2.000,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA *	1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	0,00
Tekući projekt T100013	MINI EX TEMPORE GIRASOLE	0,00	0,00
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA *	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00
Tekući projekt T100014	ZAVIČAJNA NASTAVA	73.437,00	46.812,00
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA *	0,00	1.672,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.672,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.672,00
Izvor 5.4.	POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ *	73.437,00	45.140,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	41.739,00	1.875,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.739,00	1.875,00
422	Postrojenja i oprema	31.698,00	43.265,00
4221	Uredska oprema i namještaj	31.698,00	43.265,00
Glava 00106	SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO I UDRUGE GRAĐANA	2.089.542,00	1.811.476,79
Program A10	ZDRAVSTVO	780.542,00	753.684,53
Program	ZDRAVSTVO	460.650,00	445.294,70

1014			
Aktivnost			
A100059	DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU	460.650,00	445.294,70
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	460.650,00	445.294,70
363	Pomoći unutar općeg proračuna	77.400,00	77.392,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	9.400,00	9.392,73
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	68.000,00	68.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.550,00	14.532,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00
	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.550,00	14.532,00
3662			
381	Tekuće donacije	368.700,00	353.369,97
3811	Tekuće donacije u novcu	368.700,00	353.369,97
Program			
1016	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	319.892,00	308.389,83
Aktivnost	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI PREVENCIJE I ZAŠTITE		
A100060	ZDRAVLJA	203.914,00	192.412,44
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	203.914,00	192.412,44
381	Tekuće donacije	203.914,00	192.412,44
3811	Tekuće donacije u novcu	203.914,00	192.412,44
Aktivnost	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I OPREMANJE OB		
A100087	PULA	115.978,00	115.977,39
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.978,00	115.977,39
363	Pomoći unutar općeg proračuna	115.978,00	115.977,39
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	115.978,00	115.977,39
Program			
A11	SOCIJALA	976.000,00	736.392,26
Program			
1013	SOCIJALNA SKRB	976.000,00	736.392,26
Aktivnost	POTICAJ DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA		
A100061		148.000,00	136.968,37
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	148.000,00	136.968,37
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.000,00	136.968,37
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	123.000,00	115.174,59
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	25.000,00	21.793,78
Aktivnost	INTEGRACIJA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA		
A100062		11.000,00	10.050,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	10.050,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000,00	10.050,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.000,00	10.050,00
Aktivnost	SMJEŠTAJ I LJEČENJE U POSEBNIM USTANOVAMA		
A100063		10.000,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	0,00
Aktivnost	NOVČANE I DRUGE POMOĆI GRAĐANIMA		
A100064		807.000,00	589.373,89
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	807.000,00	589.373,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	807.000,00	589.373,89

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	351.000,00	240.206,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	456.000,00	349.167,89
Program A12	UDRUGE	333.000,00	321.400,00
Program 1001	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE GRAĐANA	265.000,00	253.400,00
Aktivnost A100065	SUFINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA	265.000,00	253.400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.000,00	253.400,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	70.000,00
381	Tekuće donacije	195.000,00	183.400,00
3811	Tekuće donacije u novcu	195.000,00	183.400,00
Program 1015	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM	68.000,00	68.000,00
Aktivnost A100066	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA	68.000,00	68.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.000,00	68.000,00
381	Tekuće donacije	68.000,00	68.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	68.000,00	68.000,00
Razdjel 002	UO ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO	2.989.987,00	2.864.959,16
Program A01	REDOVNA DJELATNOST	2.494.487,00	2.419.199,43
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.494.487,00	2.419.199,43
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	883.600,00	816.926,62
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	883.600,00	816.926,62
311	Plaće (Bruto)	733.000,00	672.805,96
3111	Plaće za redovan rad	730.000,00	669.805,96
3112	Plaće u naravi	3.000,00	3.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.600,00	33.683,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.600,00	33.683,32
313	Doprinosi na plaće	120.000,00	110.437,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	120.000,00	110.437,34
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNI RASHODI	67.000,00	41.835,49
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.000,00	41.835,49
321	Naknade troškova zaposlenima	14.300,00	5.797,18
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.300,00	4.097,18
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	1.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	7.472,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.500,00	7.472,50
323	Rashodi za usluge	6.200,00	5.815,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	1.641,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.200,00	4.174,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	22.749,89

3293	Reprezentacija	2.000,00	2.005,25
3294	Članarine i norme	30.000,00	20.744,64
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00
Aktivnost			
A100067	FINANCIJSKI RASHODI	1.543.887,00	1.560.437,32
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	365.564,00	382.114,44
323	Rashodi za usluge	100.000,00	110.678,95
3239	Ostale usluge	100.000,00	110.678,95
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	168.564,00	168.563,91
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s	168.564,00	168.563,91
343	Ostali finansijski rashodi	97.000,00	102.871,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	95.000,00	100.815,54
3433	Zatezne kamate	2.000,00	2.056,04
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.178.323,00	1.178.322,88
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.178.323,00	1.178.322,88
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektor	1.178.323,00	1.178.322,88
Program			
A03	KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE	100.000,00	98.799,97
Program			
1023	ZAŠTITA OKOLIŠA - ZBRINJAVANJE OTPADA	100.000,00	98.799,97
Aktivnost			
A100085	OTPLATA VLASNIČKOG UDJELA	100.000,00	98.799,97
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	98.799,97
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	100.000,00	98.799,97
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	100.000,00	98.799,97
Program			
A16	GOSPODARSTVO	395.500,00	346.959,76
Program			
1005	POTPORA POLJOPRIVREDI	245.500,00	244.748,17
Aktivnost			
A100068	SUBVENCIJE, POMOĆI I DONACIJE	245.500,00	244.748,17
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	245.500,00	244.748,17
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	225.500,00	224.748,17
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	225.500,00	224.748,17
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00
Program			
1006	JAČANJE GOSPODARSTVA	150.000,00	102.211,59
Aktivnost			
A100069	SUBVENCIJE	150.000,00	102.211,59
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	102.211,59
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	102.211,59
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	150.000,00	102.211,59

Razdjel 003	UO ZA KOM. SUSTAV, PROST. URED. I ZAŠTITU OKOLIŠA	25.396.157,00	26.759.271,11
Program A01	REDOVNA DJELATNOST	2.251.313,00	2.145.685,92
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.251.313,00	2.145.685,92
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.962.366,00	1.824.896,92
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.962.366,00	1.824.896,92
311	Plaće (Bruto)	1.607.400,00	1.467.372,17
3111	Plaće za redovan rad	1.600.000,00	1.459.972,17
3112	Plaće u naravi	7.400,00	7.400,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.966,00	116.843,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	104.966,00	116.843,96
313	Doprinosi na plaće	250.000,00	240.680,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	250.000,00	240.680,79
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNI RASHODI	288.947,00	320.789,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	167.900,00	168.545,68
321	Naknade troškova zaposlenima	53.200,00	52.604,80
3211	Službena putovanja	14.200,00	17.623,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.500,00	31.681,35
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500,00	3.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.100,00	36.866,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00	6.761,25
3223	Energija	20.000,00	19.477,97
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,00	60,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.500,00	10.567,50
323	Rashodi za usluge	27.600,00	26.953,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.000,00	13.120,93
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.600,00	13.832,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	52.121,15
3293	Reprezentacija	2.000,00	753,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	51.367,90
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	121.047,00	152.243,32
323	Rashodi za usluge	41.047,00	57.767,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.547,00	37.022,00
3235	Zakupnine i najamnine	22.500,00	20.745,22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	94.476,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	94.476,10
Program A03	KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE	23.144.844,00	24.613.585,19
Program 1004	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	772.585,00	679.115,29
Kapitalni projekt K100001	IZGRADNJA POVRŠINA JAVNE NAMJENE	772.585,00	679.115,29

Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	344.335,00	175.396,29
386	Kapitalne pomoći	344.335,00	175.396,29
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama	344.335,00	175.396,29
421	Građevinski objekti	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI	428.250,00	503.719,00
386	Kapitalne pomoći	428.250,00	503.719,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama	428.250,00	503.719,00
Tekući projekt T100017	ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA I POVRŠINA	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00
Program 1007	UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.257.234,00	2.342.392,11
Aktivnost A100070	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	1.569.047,00	1.628.072,56
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.569.047,00	1.628.072,56
323	Rashodi za usluge	1.569.047,00	1.628.072,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.527.047,00	1.587.496,08
3234	Komunalne usluge	42.000,00	40.576,48
Izvor 5.2.	POMOĆI	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100012	NABAVA ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	308.000,00	307.986,04
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	308.000,00	307.986,04
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	308.000,00	307.986,04
4111	Zemljište	308.000,00	307.986,04
421	Građevinski objekti	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00
Tekući projekt T100010	ODRŽAVANJE I NABAVA KOM. OPREME	380.187,00	406.333,51
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	380.187,00	406.333,51
323	Rashodi za usluge	180.000,00	199.929,00
3234	Komunalne usluge	180.000,00	199.929,00
422	Postrojenja i oprema	200.187,00	206.404,51
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.187,00	206.404,51
Program 1017	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.205.194,00	9.276.905,00
Aktivnost A100071	ODRŽAVANJE JAVNA RASVJETA	1.119.405,00	1.046.753,71
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.119.405,00	1.046.753,71
322	Rashodi za materijal i energiju	445.000,00	390.555,66
3223	Energija	445.000,00	390.555,66

323	Rashodi za usluge	674.405,00	656.198,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	274.405,00	295.893,05
3239	Ostale usluge	400.000,00	360.305,00
Aktivnost			
A100072	ODRŽAVANJE CESTE, PUTEVI, NOGOSTUPI	1.603.278,00	1.592.572,13
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	636.000,00	599.491,05
323	Rashodi za usluge	636.000,00	599.491,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	636.000,00	599.491,05
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	967.278,00	993.081,08
323	Rashodi za usluge	967.278,00	993.081,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	767.278,00	795.299,58
3234	Komunalne usluge	170.000,00	166.091,05
3239	Ostale usluge	30.000,00	31.690,45
Izvor 5.2.	POMOĆI	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00
Aktivnost			
A100073	ODRŽAVANJE ČISTOĆE I POMETANJE ULICA	1.500.000,00	1.721.393,73
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500.000,00	1.721.393,73
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.721.393,73
3234	Komunalne usluge	505.000,00	544.130,16
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	95.000,00	87.500,00
3239	Ostale usluge	900.000,00	1.089.763,57
Aktivnost	ODRŽAVANJE PARKOVNIH POVRŠINA I OSTALE ZELENE POVRŠINE	2.983.022,00	3.789.188,64
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.983.022,00	3.789.188,64
323	Rashodi za usluge	2.983.022,00	3.789.188,64
3234	Komunalne usluge	2.983.022,00	3.789.188,64
Aktivnost			
A100075	ODRŽAVANJE ČISTOĆE PLAŽA	954.489,00	1.083.299,24
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	954.489,00	1.083.299,24
323	Rashodi za usluge	954.489,00	1.083.299,24
3234	Komunalne usluge	120.000,00	119.774,50
3235	Zakupnine i najamnine	110.361,00	140.941,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.500,00	22.500,00
3239	Ostale usluge	701.628,00	800.083,36
Aktivnost			
A100076	OBORINSKA ODVODNJA	45.000,00	43.697,55
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.000,00	43.697,55
323	Rashodi za usluge	45.000,00	43.697,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00	43.697,55
Program			
1019	ZAŠTITA OKOLIŠA	25.000,00	51.080,50
Aktivnost			
A100078	ODRŽAVANJE OSTALE IMOVINE	25.000,00	51.080,50
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.000,00	51.080,50
323	Rashodi za usluge	25.000,00	51.080,50
3239	Ostale usluge	25.000,00	51.080,50
Aktivnost	PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVOSTI, ZAŠTITE	0,00	0,00

A100080	OKOLIŠA I EDUKACIJE		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00
Program 1020	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	738.030,00	644.361,05
Kapitalni projekt K100009	IZGRADNJA INF. RADNA ZONA VIDAL	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100010	IZGRADNJA PROM. INF. I SUSTAVA PARKIRALIŠTA	444.855,00	415.277,05
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	444.855,00	415.277,05
421	Građevinski objekti	444.855,00	415.277,05
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	444.855,00	415.277,05
Tekući projekt T100011	PROJEKTIRANJE PROMETNE INF. I JAVNE RASVJETE	263.175,00	228.800,00
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	263.175,00	228.800,00
421	Građevinski objekti	263.175,00	228.800,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	263.175,00	228.800,00
Tekući projekt T100018	GRAĐEVINSKI NADZOR	30.000,00	284,00
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	284,00
421	Građevinski objekti	30.000,00	284,00
4214	Ostali građevinski objekti	30.000,00	284,00
Program 1021	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	11.037.942,00	11.510.311,93
Kapitalni projekt K100002	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	1.272.405,00	1.604.029,14
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	672.405,00	632.490,75
421	Građevinski objekti	672.405,00	632.490,75
4214	Ostali građevinski objekti	672.405,00	632.490,75
Izvor 6.1.	DONACIJE	600.000,00	971.538,39
421	Građevinski objekti	600.000,00	971.538,39
4214	Ostali građevinski objekti	600.000,00	971.538,39
Kapitalni projekt	IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE	8.996.691,00	9.025.920,03

K100003			
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.995.186,00	6.024.415,42
421	Građevinski objekti	5.995.186,00	6.024.415,42
4212	Poslovni objekti	5.995.186,00	6.024.415,42
Izvor 5.2.	POMOĆI	525.000,00	525.000,00
421	Građevinski objekti	525.000,00	525.000,00
4212	Poslovni objekti	525.000,00	525.000,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.476.505,00	2.476.504,61
421	Građevinski objekti	2.476.505,00	2.476.504,61
4212	Poslovni objekti	2.476.505,00	2.476.504,61
Tekući projekt			
T100012	PROJEKTIRANJE GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE	323.145,00	323.395,26
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	323.145,00	323.395,26
323	Rashodi za usluge	95.557,00	95.807,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.557,00	95.807,76
421	Građevinski objekti	227.588,00	227.587,50
4214	Ostali građevinski objekti	227.588,00	227.587,50
Tekući projekt			
T100014	IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE	265.652,00	296.687,50
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	265.652,00	296.687,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	265.652,00	296.687,50
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	265.652,00	296.687,50
Tekući projekt			
T100015	GEODETSKE IZMJERE I ELABORATI	180.049,00	260.280,00
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	180.049,00	260.280,00
323	Rashodi za usluge	180.049,00	260.280,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.049,00	260.280,00
Program 1022	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE	50.752,00	51.313,06
Kapitalni projekt			
K100004	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA	0,00	0,00
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00
Kapitalni projekt			
K100005	IZGRADNJA SUSTAVA FEKALNE ODVODNJE - KAP. POM.	3.770,00	3.769,31
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.770,00	3.769,31
386	Kapitalne pomoći	3.770,00	3.769,31
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama	3.770,00	3.769,31
Tekući projekt			
T100016	PROJEKTIRANJE VODOVODNE MREŽE	46.982,00	47.543,75
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	46.982,00	47.543,75
421	Građevinski objekti	46.982,00	47.543,75

4214	Ostali građevinski objekti	46.982,00	47.543,75
Program			
1023	ZAŠTITA OKOLIŠA - ZBRINJAVANJE OTPADA	58.107,00	58.106,25
Aktivnost			
A100086	ZBRINJAVANJE OTPADA	58.107,00	58.106,25
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.107,00	58.106,25
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	58.107,00	58.106,25
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	58.107,00	58.106,25
Izvor 4.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00

3. REALIZACIJA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE 01.01.2021.-31.12.2021.

Šifra		Planirano	Ostvareno	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	54.250.886,00	54.487.267,87	100,44
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	656.254,00	625.605,49	95,33

0112	Financijski i fiskalni poslovi	365.564,00	382.114,44	104,53
0131	Opće usluge vezane za službenike	4.558.069,00	4.197.588,68	92,09
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	3.542.889,00	3.274.972,82	92,44
0320	Usluge protupožarne zaštite	1.335.333,00	1.512.981,19	113,30
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	87.221,00	73.983,65	84,82
0421	Poljoprivreda	245.500,00	244.748,17	99,69
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	458.000,00	410.197,63	89,56
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	45.000,00	43.697,55	97,11
0620	Razvoj zajednice	2.465.516,00	2.574.036,90	104,40
0640	Ulična rasvjeta	1.119.405,00	1.046.753,71	93,51
0660	Rashodi vezani za stanov.i kom. pogodn.koji nisu dr.svrstani	20.114.332,00	21.435.647,91	106,57
0721	Opće medicinske usluge	70.000,00	60.764,67	86,81
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	710.542,00	692.919,86	97,52
0810	Službe rekreacije i sporta	4.129.503,00	4.127.304,03	99,95
0820	Službe kulture	2.194.480,00	2.114.434,79	96,35
0860	"Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr.svrstani"	498.000,00	455.400,00	91,45
0911	Predškolsko obrazovanje	8.022.355,00	7.911.091,90	98,61
0912	Osnovno obrazovanje	180.500,00	171.548,26	95,04
0960	Dodatne usluge u obrazovanju	1.198.100,00	1.117.961,11	93,31
1040	Obitelj i djeca	73.000,00	68.000,00	93,15
1070	Socijalna pomoć stanov. koje nije obuhv.redov.soc.program.	903.000,00	668.392,26	74,02
	Izdaci za fin. Imovinu i otplate zajmova	1.278.323,00	1.277.122,85	99,91

4 . IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Grad Novigrad – Cittanova u 2021. godini nije imao nova zaduženja. Zaduženje kod IKB-a na rok od 10 godina, kamata 1,25% godišnje, fiksna (potpisivanje ugovora 09.07.2020., za rekonstrukciju kino dvorane u ukupnom iznosu 14.000.000,00 kn od čega je iskorišteno u 2021. godini 8.401.271,43 kn), zadužio kod HBOR-a na rok od 10 godina, kamata 0,50% godišnje, fiksna (potpisivanje ugovora 12.03.2020., za izgradnju javne rasvjete – eco obnova LED u ukupnom iznosu 2.327.400,27 kn).

Grad Novigrad –Cittanova je u razdoblju 01.01.-31.12.2021. godini imao Izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova od 98.799,97 kn (Županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun“), 244.989,52 kn otplata glavnica kredit HBOR i 933.333,36 kn otplata glavnice kredit IKB.

5. ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA-pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2021.

Re d. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospjeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi								
		UKUPNO							
2	Tuzemni dugoročni i krediti i zajmovi	IKB UMAG D.D.	14.000.000,00	14.000.000,00	933.333,36	0,00	13.066.666,64	13.04.2021. korištenje zaključeno	30.04.2031.
		HRVATSKA BANKA ZA OBOVU I RAZVITAK	2.327.400,27 (iskorišteno 2.327.400,27, ugovoreno 2.875.000,00)	2.327.400,27	244.989,52	0,00	2.082.410,75	14.12.2020. korištenje zaključeno	30.06.2030.
		UKUPNO	16.327.400,27	16.327.400,27	1.178.322,88	0,00	15.149.077,39		
UKUPNO (1+2)			16.327.400,27	16.327.400,27	1.178.322,88	0,00	15.149.077,39		
3	Inozemni kratkoročni								

	kredit i zajmovi								
		UKUPNO		0	0	0	0		
4	Inozemni dugoročni kredit i zajmovi								
		UKUPNO		0	0	0	0		
UKUPNO (3+4)				0	0	0	0		
UKUPNO (1+2+3+4)		16.327.400,27	16.327.400,27	1.178.322,88	0,00	15.149.077,39			

6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunska zaliha planirana je kao rashodovna pozicija – R045 Pričuva gradonačelnika u iznosu od 50.000,00 kn a na dan 31.12.2021. godine realizirana je u iznosu od 44.722,88 kn

sa slijedećim stavkama:

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2021.

RED. BR.	DONOSITELJ ODLUKE	NAMJENA	IZNOS	DATUM ISPLATE
1.	GRADONAČELNIK-zaključak KLASA:401-03/21-01/01 URBROJ:2105/03-01-21-1	Marino Reinić Refundacija troška goriva za odlazak u Sisačko-moslovačku županiju za pružanje pomoći područjima ugroženim od potresa	4.110,18	05.01.2021.
2.	GRADONAČELNIK-zaključak KLASA:401-03/21-01/01 URBROJ: 2105/03-01-21-2	Marino Reinić Refundacija troška goriva za odlazak u Sisačko-moslovačku županiju za pružanje pomoći područjima ugroženim od potresa	2.837,75	13.01.2021.
3.	GRADONAČELNIK-zaključak KLASA:401-03/21-01/01 URBROJ:2105/03-01-21-3	Marino Reinić Refundacija troška goriva za odlazak u Sisačko-moslovačku županiju za pružanje pomoći područjima ugroženim od potresa	2.022,77	20.01.2021.
4.	GRADONAČELNIK-zaključak	Josip Klarić		

Novigrad, 13.7.2022.

335

	KLASA:510-01/20-01/10 URBROJ:2105/03-01-21-3	Ublažavanje posljedica od poplave u dolini rijeke Mirne	10.000,00	20.01.2021.
5.	GRADONAČELNIK-zaključak KLASA:401-03/21-01/01 URBROJ:2105/03-01-21-4	Marino Reinić Refundacija troška goriva za odlazak u Sisačko-moslovačku županiju za pružanje pomoći područjima ugroženim od potresa	528,02	22.01.2021.
6.	GRADONAČELNIK-zaključak KLASA:944-17/12-01/10 URBROJ:2105/03-01-21-5	Radovan Mauro Isplata naknade štete nastale usljed uređenja i održavanja kolnika, na nekretnini u njegovom suvlasništvu	9.015,93	26.01.2021.
7.	GRADONAČELNIK-zaključak KLASA:401-03/21-01/01 URBROJ:2105/03-01-21-5	Zvonko Gavran Refundacija troška goriva za odlazak u Sisačko-moslovačku županiju za pružanje pomoći područjima ugroženim od potresa	902,06	02.02.2021.
8.	GRADONAČELNIK-zaključak KLASA:401-03/21-01/01 URBROJ:2105/03-01-21-6	Igor Vilić Refundacija troška goriva za odlazak u Sisačko-moslovačku županiju za pružanje pomoći područjima ugroženim od potresa	3.361,18	02.02.2021.
9.	GRADONAČELNIK-zaključak KLASA:401-03/21-01/01 URBROJ:2105/03-01-21-7	Kristina Ritoša Refundacija troška goriva za odlazak u Sisačko-moslovačku županiju za pružanje pomoći područjima ugroženim od potresa	637,73	11.02.2021.
10.	GRADONAČELNIK-zaključak KLASA:401-03/21-01/01 URBROJ:2105/03-01-21-8	Zdravko Posavec Refundacija troška goriva za odlazak u Sisačko-moslovačku županiju za pružanje pomoći područjima ugroženim od potresa	1.185,02	23.02.2021.
11.	GRADONAČELNIK-odluka KLASA:612-04/21-01/06 URBROJ:2105/03-01-21-2	Osnovna škola Milan Šorgo, Oprtalj Podmirivanje troškova nabavke lektire za obnovu lektirnog knjižničnog fonda Preknjiženo R840 kto 366110	10.000,00 -10.000,00	22.03.2021.
12.	GRADONAČELNIK-zaključak KLASA:401-03/21-01/01 URBROJ:2105/03-01-21-9	Transporti Stankić Pokrivanje troškova prijevoza za odlazak u Sacile po prikupljenu pomoć za Sisačko-moslovačku županiju za pružanje pomoći područjima ugroženim od potresa	3.313,60	31.03.2021.
13.	GRADONAČELNIK-odluka KLASA:510-09/21-01/03	Nastavni zavod za hitnu medicinu I.Ž. Troškovi smještaja za jednog medicinskog djelatnika u ispostavi Umag	7.500,00	31.03.2021.

	URBROJ:2105/03-01-21-4	Preknjiženo R924 kto 381190	-7.500,00	
14.	GRADONAČELNIK-zaključak KLASA:401-03/21-01/01 URBROJ:2105/03-01-21-10	Transporti Stankić Pokrivanje troškova prijevoza za odlazak u Sisačko-moslovačku županiju za pružanje pomoći područjima ugroženim od potresa	5.000,00	17.05.2021.
15.	GRADONAČELNIK-odluka KLASA:510-01/21-01/03 URBROJ:2105/03-01-21-3	Panon trade d.o.o. Podmirivanje troškova nabave preglednog ležaja – radiološka ambulanta u Umagu Preknjiženo R899 kto 366210	14.532,00 -14.532,00	16.07.2021.
16.	GRADONAČELNIK-zaključak KLASA:510-01/21-01/06 URBROJ:2105/03-01-21-1	Bojan Bosnić Pokrivanje troškova prijevoza za odlazak u Sisačko-moslovačku županiju za pružanje pomoći područjima ugroženim od potresa	1.808,64	22.07.2021.
17.	GRADONAČELNIK-odluka KLASA:510-09/21-01/03 URBROJ:2105/03-01-21-5	Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ Sufinanciranje troškova smještaja medicinskog djelatnika u Ispostavi Umag Preknjiženo R924 kto 381190	7.500,00 -7.500,00	05.11.2021.

7. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Grad Novigrad-Cittanova u razdoblju 01.01.2021. - 31.12.2021. godine nije imao danih jamstava niti izdataka po njima.

8. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I

IZDATAKA

U promatranom razdoblju u Proračunu Grada Novigrada - Cittanova ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od 56.898.346,06 kn što je 105,09 % od 54.140.511,00 kn planiranih za 2021. godinu. U usporedbi sa 2020. godinom kada je realizirano 50.281.302,49 kn ostvarena je veća realizacija za 13,16% .

Rashodi su realizirani u iznosu od 54.487.267,87 kn što je 100,44% od 54.250.886 kn koliko je planirano rashoda za 2021. godinu. U usporedbi sa 2020. godinom kada je realizirano 60.740.237,83 kn, ostvareno je manje od 10,29%.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznose 98.799,97 kn, što se odnosi na Županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ , 244.989,52 kn otplata glavnica kredit HBOR i 933.333,36 kn otplata glavnice kredit IKB.

Iz iskazanih podataka vidljivo je da je u Godišnjem obračunu Proračuna Grada Novigrada - Cittanova za 2021. godinu iskazan višak prihoda i primitaka u visini od 2.411.078 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu od 112.380 kn povećan za višak prihoda i primitaka iz 2021. godine čini višak za promatrano razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine u iznosu od 2.523.458 kn.

Utvrđivanje ukupnog poslovnog rezultata proračuna podrazumijeva «prebijanje» ekonomskih kategorija, tj. rezultata na pojedinim razinama praćenja prihoda i rashoda, odnosno redovnih prihoda i redovnih rashoda (6-3) i prihoda od prodaje nefinancijske imovine i rashoda za nefinancijsku imovinu(7-4), te neto zaduživanja (8-5). Po obračunskim kategorijama utvrđen je višak prihoda poslovanja u iznosu od 5.848.184 kn, manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 10.561.254 kn i višak prihoda od financijske imovine u iznosu od 7.124.148 kn što daje višak prihoda i primitaka u iznosu 2.411.078 kn.

Odnos primitaka i izdataka od financijske imovine i zaduživanja s financijskog aspekta (likvidnosti) upotpunjuju informaciju o utvrđenom poslovnom rezultatu. Kao financijske kategorije one pokazuju odnose u financiranju poslovanja, što za proračun znači neto zaduživanje/financiranje koje služi za uspostavljanje ravnoteže proračuna kao financijskog dokumenta, Primici od financijske imovine i zaduživanja izvršeni su tijekom 2021. godine u iznosu od 8.401.271,43 kn (zaduživanje kod IKB-a na rok od 10 godina, za rekonstrukciju kino dvorane u ukupnom iznosu 14.000.000,00 kn od čega je navedeni iznos iskorišten u 2021. godini).

U godišnjem obračunu predstavničko tijelo donosi Odluku o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu.

8.1. PRIHODI I PRIMICI


Za razdoblje od 01.-12. 2021. godine ostvareno je prihoda i primitaka u iznosu od 56.898.346,06 kn što je u usporedbi sa prošlogodišnjom realizacijom od 50.281.302,49 kn 113,16%. Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka od prihoda poslovanja (6) ostvaren je iznos od 45.358.505,85 kn (proračunski korisnici 2.009.639 kn) što je u odnosu na realizaciju 2020. godine kada je ostvareno 36.482.649,92 kn, 124,33%. Od prihoda nefinancijske imovine (7) ostvaren je iznos od 3.138.568,78 kn, što je u odnosu na 2020. godinu kada je realizirano 2.472.523,73 kn, 126,94%. Od primitka od financijske imovine i zaduživanja (8) ostvaren je iznos od 8.401.271,43 kn što u 2020. godini kada je ostvareno 11.326.128,84 kn, 74,18%.

Tablica 1: Pregled prihoda i primitaka za 01-12/2020.-2021. godine sa udjelima

Račun iz rač. plana	Opis	01-12 2020	IZVORNI PLAN	01-12 2021	INDEX 2020/2021	INDEX 2021/PLAN	UDJELI %	UDJELI %
PRIHODI		50.281.302,49	54.140.511,00	56.898.346,06	113,16	105,09		
6	Prihodi poslovanja	36.482.649,92	41.844.239,00	45.358.505,85	124,33	108,40	100,00	
61	Prihodi od poreza	16.979.011,29	20.256.928,00	24.190.157,31	142,47	119,42	53,33	100,00
611	Porez i preiz na dohodak	7.892.699,31	10.051.928,00	11.850.269,99	150,14	117,89		48,99
613	Porezi na imovinu	8.570.020,51	9.600.000,00	11.741.613,35	137,01	122,31		48,54
614	Porezi na robu i usluge	516.291,47	605.000,00	598.273,97	115,88	98,89		2,47
616	Ostali prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	-	-		0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	2.033.141,98	2.532.044,00	2.204.682,81	108,44	87,07	4,86	100,00
632	Potpore od međunarodnih organizacija	51.347,29	1.219.037,00	783.877,98	1.526,62	64,30		35,56
633	Pomoći iz proračuna	1.094.823,19	428.250,00	489.986,83	44,75	114,42		22,22
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	-	-		0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	615.947,00	550.000,00	616.776,00	100,13	112,14		27,98
636	Pomoći proračunskim korisnicima	271.024,50	334.757,00	314.042,00	115,87	93,81		14,24
64	Prihodi od imovine	2.235.467,88	2.983.570,00	3.037.599,93	135,88	101,81	6,70	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	2.920,72	3.570,00	3.929,83	134,55	110,08		0,13
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.232.547,16	2.980.000,00	3.033.670,10	135,88	101,80		99,87
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	13.745.648,32	13.398.866,00	13.964.116,01	101,59	104,22	30,79	100,00
651	Administrativne (upravne) pristojbe	776.503,62	1.300.000,00	1.327.119,87	170,91	102,09		9,50
652	Prihodi po posebnim propisima	1.770.418,54	2.098.866,00	1.906.492,38	107,69	90,83		13,65
653	Komunalni doprinosi i naknade	11.198.726,16	10.000.000,00	10.730.503,76	95,82	107,31		76,84
66	Ostali prihodi	1.480.168,24	2.632.831,00	1.921.734,01	129,83	72,99	4,24	100,00

661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih	1.308.016,37	1.808.200,00	1.659.831,37	126,90	91,79		86,37
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	172.151,87	824.631,00	261.902,64	152,13	31,76		13,63
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.212,21	40.000,00	40.215,78	436,55	100,54	0,09	100,00
68	Kazne i upravne mjere i ostali prihodi	9.212,21	40.000,00	40.215,78	436,55	100,54		100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.472.523,73	3.895.000,00	3.138.568,78	126,94	80,58	100,00	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.254.912,72	1.870.000,00	1.860.997,00	82,53	99,52	59,29	100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.254.912,72	1.870.000,00	1.860.997,00	82,53	99,52		100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	217.611,01	2.025.000,00	1.277.571,78	587,09	63,09	40,71	100,00
72	Prihodi od prodaje	217.611,01	2.025.000,00	1.277.571,78	587,09	63,09		100,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.326.128,84	8.401.272,00	8.401.271,43	74,18	100,00	100,00	
84	Primici od zaduživanja	11.326.128,84	8.401.272,00	8.401.271,43	74,18	100,00	100,00	100,00
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija	7.926.128,84	8.401.272,00	8.401.271,43	105,99	100,00	-	100,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00

Grafikon 1: Pregled prihoda i primitaka za 01-12/2020.-2021. Godine



Izvor: UO za proračun i gospodarstvo, Financijska izvješća 2020.,2021. god

Od ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ostvareno je poreznih prihoda 24.190.157,31 kn, te oni čine 53,33% prihoda poslovanja, a u usporedbi sa 2020. godinom kada je realizirano 16.979.011,29 kn ostvareno je povećanje realizacije od 42,47%. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar države realizirani su u iznosu od 2.204.682,81 kn, te čine udjel od 4,86% od prihoda poslovanja, prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 3.037.599,93 kn te čine udjel od 6,70% u ukupnim prihodima poslovanja, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 13.964.116,01 kn, te čine 30,79% udjela u poslovnim prihodima, ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 1.921.734,01 kn i čine 4,24% udjela u prihodima poslovanja, kazne i upravne mjere ostvarene su u iznosu od 40.215,78 kn što iznosi 0,09% udjela u poslovnim prihodima

Porezni prihodi u 2021. godini ostvareni su od prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 11.850.269,99 kn, a 2020. u iznosu od 7.892.699,31 kn što je povećanje od 50,14%, porezi na imovinu realizirani su u 2021. godini u iznosu od 11.741.613,35 kn, a u istom razdoblju 2020. godine u iznosu od 8.570.020,51 kn, što je povećanje 22,31%.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 598.273,97 kn, a 2020. godine u iznosu od 516.291,47 kn što je povećanje od 15,88%.

Kod prihoda od poreza na imovinu odnosno, poreza na kuće za odmor, korištenja javnih površina ukupno je realizirano 11.741.613,35 kn, od čega je poreza na kuće za odmor realizirano 2.876.141,58 kn a od poreza na korištenje javnih površina 1.761.814,26 kn, od poreza na promet nekretnina ukupno je realizirano 7.103.657,51 kn, što je u usporedbi sa realizacijom 2020. godine od 8.570.020,51 kn, 137,01%.

Kod poreza na robu i usluge realizirano je 598.273,97 kn što je u usporedbi sa 2020. godinom kada je realizirano 516.291,47 kn, 115,88%. Poreza na potrošnju ostvareno je u iznosu od 595.291,93 kn, a poreza na tvrtku u iznosu od 2.982,04 kn.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvarene su u iznosu od 2.204.682,81 kn i što je u usporedbi sa 2020. kada je realizirano 2.033.141,98 kn, 108,44%. Pomoći od međunarodnih organizacija i institucija i tijela EU u iznosu od 783.878 kn (korisnici 27.299 kn) a koja se odnosi na pomoći za EU program playful paradigm 81.557,09, projekt Wonder 131.784,32, projekt Erasmus Medes 18.237,89, 525.000,00 od Unione Italiana za proširenje zgrade vrtića. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna u iznosu od 489.987 kn (163.086,83 kn iz DP za program izdvoji sve i 48.650 kn za plažu za pse, 50.000,00 za rimsku vilu u Karpinjanu, 148.250,75 za fitnes park u Karpinjanu, 80.000 kn od turističke zajednice za šetnicu) . Pomoći za decentralizirane funkcije realizirane su u iznosu od 616.776 kn za funkciju vatrogastva - Javna vatrogasna postrojba Umag


Na ime prihoda od imovine realizirani su u iznosu od 3.037.600 kn (korisnici 1.306 kn) što je veće od prošlogodišnje realizacije u iznosu od 2.235.467 kn za 35,9%, što proizlazi iz realizacije prihoda od koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine na koju se obračunava PDV, te ostalih prihoda od nefinancijske imovine.


U okviru prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u iznosu od 13.964.116 kn (korisnici 1.302.363 kn), što je u odnosu na prošlogodišnju realizaciju od 13.745.650 kn, povećanje za 1,6% Temeljem upravnih i administrativnih pristojbi realizirani su prihodi u iznosu od 1.327.120 kn od čega su gradske pristojbe-građevinarstvo 152.860,78 kn, raspodjela sredstava od prodaje državnih biljega i upravne pristojbe 28.298,86 kn, boravišna i turistička pristojba 1.145.960,23 kn, šumski doprinos 861,37 kn, vodni doprinos 18.195,96 kn, naknada za sanaciju kolnika Antenal 13.528,68 kn, naknada za služnost HT 1.140,24, spomenička renta po prihodu 1.212,63, ostali prihodi 109.171,66, spomenička renta po m2 428.847,90, naknada za legalizaciju 31.170,64, komunalni doprinos 3.897.385,09, komunalna naknada 6.833.118,67 kn. Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa u iznosu od 10.730.504 kn što je smanjenje u odnosu na prethodnu godinu kada je realizirano 11.198.727 kn od 4,2%. Komunalni doprinos realiziran je u iznosu od 3.897.385 što je u odnosu na prethodnu godinu kada je realizirano 3.217.912 kn povećanje, komunalna naknada realizirana je u iznosu od 6.833.119 kn što je 14,4% manje u odnosu na prošlogodišnju realizaciju od 7.980.815 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.138.568,78 kn što je u odnosu na 2020. godinu kada je ostvareno 2.472.523,73 kn, 126,94%, Prihodi su realizirani od prodaje građevinskih parcela u iznosu od 1.860.997,00 kn, prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom 21.771,78 kn i prodaje građevina u vlasništvu grada u iznosu od 1.255.800,00 kn.

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda i primitaka porezni prihodi sudjeluju sa 42,51%, pomoći iz inozemstva i unutar opće države 3,87%, prihodi od imovine sa 5,34%, prihodi od pristojbi i po posebnim propisima sa 24,54%, ostali prihodi 3,38%, kazne 0,07%, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5,52%, primici od fin. Imovine i zaduživanja 14,77%.

Grafikon 2: Pregled prihoda i primitaka za 01-12/2020-2021. godine po udjelima u ukupnim приходima i primicima





Izvor: UO za proračun i gospodarstvo, Financijska izvješća 2020.,2021. god

Potraživanja za prihode poslovanja predstavlja povećanje potraživanja za vlastite prihode, kako starih potraživanja koja se još nisu naplatila tako i za novoutvrđene poreze i naknade tijekom promatranog razdoblja. Redovito se provodi prisilna naplata potraživanja, kroz opomene, ovrhe, naplatu sredstava osiguranja plaćanja te založnim pravom na nekretninu, a dio potraživanja iz redovne evidencije u saldakontima prebacuje se prema potrebi u sumnjiva i sporna potraživanja. U 2021. Godini poslani su izvodi otvorenih stavaka svim pravnim osobama, dok je građanima za komunalnu naknadu i druge vrste naknada i poreza uveden i prikaz dugovanja na uplatnicama za obveze tekućeg razdoblja. Potraživanja proračunskih korisnika iznose 75.588 i to 190 kn za zatezne kamate, 75.650 kn za participacije roditelja u vrtićima, 3.748 kn za pružanih usluga. Proveden je ispravak potraživanja u iznosu od 8.981.583 kn (komunalni doprinos 3.597.733,02, naknada za legalizaciju 4.927,04, prodaja nekretnina 762.287,63, komunalna naknada 979.766,83, naknada za javne površine 281.235,69, zakupnine 77.588,65, naknada za uređenje vode 84.827,82, koncesije 16.611,32, ostali prihodi 83.650,76, javne površine 205.177,64, kuće za odmor 222.421,24, porez na tvrtku 96.217,11, posebni ugovori 19.113,63, porez na potrošnju 60.985,83, povrati u proračun 13.897,97, spomenička renta 110.063,72, stanarine 123.411,80, zakup poslovnih prostora 878.346,75, zakup polj. zemljišta 447.610,14, porez na promet nekretnina 906.614,75 kn, 9.094 proračunski korisnici (vrtić).

Novčana sredstva na računu i u blagajni u iznosu od 4.796.120 (korisnici 349.561 kn) – koja čine saldo na redovnom računu proračuna 4.347.118,87 kn, računu za posebne namjene-Projekt Jadran u iznosu od 2.219,80 kn i računu za EU projekt Adria.MOVE.IT! u iznosu od 2.251,03 kn, račun za izvlaštenje nekretnine k.č. 2544/2 k.o. Novigrad u iznosu od 94.969,80 kn. Potraživanja za refundaciju plaće za bolovanje od HZZO-a i ostala potraživanja u iznosu od 27.641 kn (korisnici 13.879 kn). Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora ostali su isti u iznosu 37.330.200 kn (Neapolis sport 13.173.000,00, Istarska razvojna agencija 198.000,00, Istarski vodozaštitni sustav 15.200,00, Istarski vodovod 13.570.200,00, Neapolis 620.000,00, 6. Maj odvodnja 4.265.600,00, 6. Maj 5.487.200,00, Cerebralna paraliza Pula 1.000,00). Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.286.236 kn od čega se iznos od 329.931 kn odnosi na potraživanja na ime prodaje zemljišta, stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje cjelokupnog trajanja ugovorne obveze u iznosu od 136.944 kn te prodaje ostalih građevinskih objekata u iznosu od 1.819.361kn.

U izvanbilančnim zapisima prikazana je dugotrajna imovina koja nije u vlasništvu grada ali nam je dana na upravljanje u iznosu od 1.111.711,72 kn, suglasnosti za zaduživanje dane trgovačkim društvima u vlasništvu i

Novigrad, 13.7.2022.

suvlasništvu u iznosu od 24.578.035,37 kn, saldo potraživanja za prihode po naknadi za priključak na kanalizaciju od 6. Maj odvodnja d.o.o. u iznosu 71.865,48 kn, po naknadi za priključenje na opskrbu pitkom vodom od Istarski vodovod d.o.o. u iznosu od 14.463 kn i energetska učinkovitost 812.324 kn, obveza sudjelovanja u otplatu kredita za O.B. Pula u iznosu 1.510.852,84 i Kaštijun 1.480.014,44 kn, sudski sporovi u tijeku 16.060.573,04 kn (24 sudska spora, 5 sa Republikom Hrvatskom, 14 sa pravnim osobama, 5 sa fizičkim osobama).

Tablica: Pregled potraživanja Grada na dan 31.12.2021.

Red.br.		Opis	UKUPNO	DOSPJELO	NEDOSPJELO
1		2	3	4	5
1	613	Porez na tvrtku- 1732	85.390,93	85.390,93	0,00
3	613	Porez na korištenje javnih površina- 1740	514.549,48	507.217,07	7.332,41
4	613	Porez na kuće za odmor- 1716	367.517,56	363.493,21	4.024,35
5	616	Porez na potrošnju- 1708	58.062,93	58.062,93	0,00
6	642	Potraživanja za dane koncesije- 5819,7749	77.077,36	77.077,36	0,00
7	642	Korištenje terasa i kioska- 5738	17.001,45	17.001,45	0,00
8	642	Naknada za korištenje sezon.štanova- 5789	95.284,15	95.284,15	0,00
9	642	Nakn.za korištenje javnih površina-posebni ugovori 7811	102.999,66	64.111,46	38.888,20
10	642	Potraživanja za najamninu-stanarinu- 5835	188.736,18	188.736,18	0,00
11	642	Zakupnina poslovnih prostora- 7722 (umanjeno za jamčevinu)	1.359.820,82	1.355.416,22	4.404,60
12	642	Ostala potraživanja od nef.imovine- 7706	25.537,19	25.537,19	0,00
13	653	Komunalni doprinos- 5720	4.755.587,48	4.292.973,10	462.614,38
14	653	Komunalna naknada- 5770	2.101.182,96	1.791.334,95	309.848,01
15	652	Naknada za uređenje voda 7811	602.279,83	602.232,13	47,70
16	652	Spomenička renta-direktna- 2869	69.880,30	69.880,30	0,00
17	652	Naknada za zadržavanje nezak.izgr.zgrade u prost. 2963	8.596,27	7.989,18	607,09
18	681	Ostale kazne- 6700	8.000,00	8.000,00	0,00
19	642	Povrati u gradski proračun- 7781	31.474,35	17.363,42	14.110,93
20	642	Dugoročna potraživanja-APN POS Stanovi-7781	444.515,55	0,00	444.515,55
21	642	potraživanja zakup poljopr.zemljište RH- 6441	613.079,97	611.843,43	1.236,54
22		Ostala nespomenuta potraživanja (FINANC.RASHODA POSLOV.-67110)	0,00		0,00
23		Ukupno potraživanja za prihode poslovanja	11.526.574,42	10.238.944,66	1.287.629,76
24	291	potraživanja za naknade koje se refundiraju- 7854	12.381,20	0,00	12.381,20
25		Ostala nespomenuta potraživanja- KTE 7790	1.830,83	0,00	1.830,83
26		Ukupno naknade koje se refundiraju	14.212,03	0,00	14.212,03
27		Sveukupno potraživanja za prihode poslovanja	11.540.786,45	10.238.944,66	1.301.841,79
28	721	Kratkoročna potraživanja-prodaja stanova- 7820	65.358,46	65.358,46	0,00
29	721	Dugoročna potraživanja-prodaja stanova-7820	71.585,59	0,00	71.585,59
30	711/721	Prodaja nefinancijske imov.zemljište i građ.objekti- 7757	2.033.054,93	1.762.635,92	270.419,01
31		Ukupno potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	2.169.998,98	1.827.994,38	342.004,60
32		SVEUKUPNO POTRAŽIVANJA	13.710.785,43	12.066.939,04	1.643.846,39

Izvor: UO za proračun i gospodarstvo, referent za prisilnu naplatu, 2021. god

8.2. RASHODI I IZDACI

Izvršavanje rashoda i izdataka prvenstveno je vezano za izvršavanje usvojenih programa zadovoljavanja javnih potreba, u najvećem dijelu redovnog održavanja komunalne infrastrukture, izgradnje i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture te prostornog uređenja, zatim unutar društvenih djelatnosti, izvršavanje rashoda za rad gradskog vijeća te rad gradske uprave i proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Tičići, Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova te Muzeja-Museo Lapidarium, Dječjeg vrtića Suncokret-Scuola dell'infanzia "Girasole", te potreba u socijali, sportu i zdravstvu.

U promatranom razdoblju ukupno je ostvareno rashoda i izdataka u iznosu od 54.487.267,87 kn, što je u odnosu na prethodnu 2020. godinu kada je realizirano 60.740.237,83 kn, 89,71%, od čega je rashoda poslovanja 39.510.322,42 kn (39.886.884,10), rashoda za nabavu nefinancijske imovine 13.699.822,60 kn (20.753.940,82), izdataka za fin. imovinu i udjele u temeljnom kapitalu trgovačkih društava u vlasništvu Grada Novigrada u iznosu od 1.277.122,85 kn (99.412,91).

Stanje obveza krajem obračunskog razdoblja iznosi 21.806.171 kn (korisnici 643.061 kn) od čega je dospjelo 1.213.318 kn (korisnici 2.145 kn) a nedospjelo 20.592.853 kn (korisnici 640.916 kn) AOP 097, od čega se dio odnosi na nedospjelo dugovanje za rashode poslovanja u iznosu od 1.916.559 kn (korisnici 640.916 kn) i obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 10.550 kn. Obveze za financijsku imovinu od 18.665.744 odnose se na 13.183.333 kn prema Ugovoru o zaduživanju od IKB Umag d.d. na rok od 10 godina za rekonstrukciju kino dvorane, 2.082.411 kn od HBOR-a za eco obnovu javne rasvjete na rok od 10 godina i beskamatni zajam iz državnog proračuna u iznosu 3.400.000 kn.

Tablica 2: Pregled rashoda i izdataka za 01-12/2020.-2021. godine sa udjelima

Račun iz rač. plana	Opis	01-12 2020	IZVORNI PLAN	01-12 2021	INDEX 2020/2021	INDEX 2021/PLAN	UDJELI %	UDJELI %
RASHODI I IZDACI		60.740.237,83	54.250.886,00	54.487.267,87	89,71	100,44	100,00	
3	Rashodi poslovanja	39.886.884,10	39.593.470,00	39.510.322,42	99,06	99,79	72,51	100,00
31	Rashodi za zaposlene	10.198.306,36	11.078.430,00	10.725.873,66	105,17	96,82	19,69	27,15
311	Plaće	8.099.487,02	8.898.946,00	8.509.289,64	105,06	95,62		
312	Ostali rashodi za zaposlene	751.583,19	727.690,00	814.780,26	108,41	111,97		
313	Doprinosi na plaće	1.347.236,15	1.451.794,00	1.401.803,76	104,05	96,56		
32	Materijalni rashodi	21.377.920,91	20.829.082,00	21.471.071,11	100,44	103,08	39,41	54,34
321	Naknade troškova zaposlenima	269.049,93	424.110,00	285.145,07	105,98	67,23		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.615.461,27	2.068.979,00	1.901.717,47	117,72	91,92		
323	Rashodi za usluge	18.074.623,88	16.674.513,00	17.676.908,53	97,80	106,01		
324	Naknade troškova osvoja izvan radnog odnosa	33.113,48	43.430,00	38.551,83	116,42	88,77		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.385.672,35	1.618.050,00	1.568.748,21	113,21	96,95		
34	Financijski rashodi	153.266,35	290.178,00	294.430,29	192,10	101,47	0,54	0,75
342	Kamate za primljene zajmove	17.231,68	168.564,00	168.563,91	978,22	100,00		
343	Ostali financijski rashodi	136.034,67	121.614,00	125.866,38	92,53	103,50		
35	Subvencije	153.133,23	375.500,00	326.959,76	213,51	87,07	0,60	0,83
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	153.133,23	375.500,00	326.959,76	213,51	87,07		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.294.002,60	2.216.528,00	2.365.364,81	103,11	106,71	4,34	5,99
362	Pomoći međ. org.	57.365,01	0,00	0,00	0,00	-		
363	Pomoći unutar opće države	716.943,85	743.378,00	810.146,12	113,00	108,98		
366	Pomoći proračunskim korisnicima	1.519.693,74	1.473.150,00	1.555.218,69	102,34	105,57		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.125.384,77	1.367.000,00	1.087.527,26	96,64	79,56	2,00	2,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.125.384,77	1.367.000,00	1.087.527,26	96,64	79,56		
38	Ostali rashodi	4.584.869,88	3.436.752,00	3.239.095,53	70,65	94,25	5,94	8,20

381	Tekuće donacije	2.522.341,60	2.660.397,00	2.556.210,93	101,34	96,08		
382	Kapitalne donacije	63.217,31	0,00	0,00	0,00	-		
383	Kazne, penali i naknade štete	980.217,60	0,00	0,00	0,00	-		
386	Kapitalne pomoći	1.019.093,37	776.355,00	682.884,60	67,01	87,96		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.753.940,82	13.379.093,00	13.699.822,60	66,01	102,40	25,14	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	263.714,26	308.000,00	307.986,04	116,79	100,00	0,57	2,25
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	263.714,26	308.000,00	307.986,04	116,79	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.490.226,56	13.071.093,00	13.391.836,56	65,36	102,45	24,58	97,75
421	Građevinski objekti	19.559.466,35	11.281.696,00	11.549.441,47	59,05	102,37		
422	Postrojenja i oprema	355.080,39	1.070.245,00	1.055.212,43	297,18	98,60		
423	Prijevozna sredstva	153.189,70	0,00	0,00	0,00	-		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	195.953,31	438.500,00	487.978,16	249,03	111,28		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	226.536,30	280.652,00	299.204,50	132,08	106,61		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	99.412,91	1.278.323,00	1.277.122,85	1.284,66	99,91	2,34	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	99.412,91	100.000,00	98.799,97	99,38	98,80	0,18	7,74
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	99.412,91	100.000,00	98.799,97	99,38	98,80		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	1.178.323,00	1.178.322,88	-	100,00	2,16	92,26
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	0,00	1.178.323,00	1.178.322,88	-	100,00		

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA ZA RAZDOBLJE 2021-2023 GODINE

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje u 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2021.	Izvršenje u 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (org.klasifikac.)
CILJ 2. RAZVIJENI ODRŽIVI TURIZAM	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	1004	POTICAJ RAZVOJA TURIZMA	1.079.260,00	984.812,11	2.938.500,00	2.938.500,00						001
		T100003	Razne manifestacije	306.675,00	305.696,82	870.000,00	870.000,00	broj financiranih manifestacija i aktivnosti	15	15	15	15	001
		K100001	Izgradnja površina javne namjene	772.585,00	679.115,29	1.868.500,00	1.868.500,00	Plaže i parkovi	6	6	6	6	003


		T100017	Održavanje sakralnih objekata i površina	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	sanacija sakralnih objekata	0	0	1	1	003
CILJ 4. PROSTORNO PLANSKI RAZVOJ, ZAŠTITA PROSTORA I KULTURNIH DOBARA	1001	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	912.409,00	794.536,92	62.000,00	62.000,00							001
	A100006	LAG SJEVERNA ISTR	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	održavanje redovne aktivnosti LAG-a	1	1	1	1		001
	A100007	LAGUR PINA NOBILIS	54.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	održavanje redovne aktivnosti	1	1	1	1		001
	A100004	EU PROJEKT PLAYFUL PARADIGM	194.320,00	113.568,48	0,00	0,00	Program EU sredstava	1	1	0	0		001
	A100005	EU PROJEKTI I SURADNJE	36.927,00	36.319,67	0,00	0,00	Razni programi i mjera 2.3.1., 3.1.1. Eu sredstva	2	2	0	0		001

A100085	SAVJET MLADIH	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Rad savjeta mladih	1	0	1	1	001
A100094	PROJEKT WONDER	597.162,00	565.648,77	0,00	0,00	Program EU sredstava	1	1	0	0	001
1005	POTPORA POLJOPRIVREDI	245.500,00	244.748,17	20.000,00	20.000,00						
A100068	Subvencije, pomoći, donacije	245.500,00	244.748,17	20.000,00	20.000,00	Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ, subvencije poljoprivrednicima	2	2	1	1	002
1006	JACANJE GOSPODARSTVA	150.000,00	102.211,59	225.000,00	225.000,00						002
A100069	Subvencije, pomoći, donacije	150.000,00	102.211,59	225.000,00	225.000,00	mjere za razvoj gospodarstva-subvenc.kta , mjere poduzetnici 10, iznajmljivači 10	20	20	20	20	002
1021	PROSTORNO UREĐENJE I	10.857.893	11.250.031,9	1.360.720,00	1.360.720,00						002

	UNAPREĐENJE STANOVANJA	,00	3								
K100002	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	1.272.405, 00	1.604.029,1 4	250.000,00	250.000,00	zamjena postojećih rasvjetnih tijela sa led rasvjetom, nova JR	400	400	300	300	003
T100003	IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE	8.996.691, 00	9.025.920,0 3	0,00	0,00	Kino dvorana, vrtić	2	2	0	0	003
T100012	PROJEKTIRANJE GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE	323.145,00	323.395,26	755.720,00	755.720,00	Parter povijesna jezgra	1	1	3	3	003
T100014	IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE	265.652,00	296.687,50	355.000,00	355.000,00	Izrada prostorno planske dokumenta cije	4	4	4	4	003
1022	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVOM OPSKRBE VODOM I ODVODNJE	46.982,00	47.543,75	40.000,00	40.000,00						
T1000016	PROJEKTIRANJE VODOVODNE MREŽE	46.982,00	47.543,75	40.000,00	40.000,00	Sekundarni sustav naselja	1	1	1	1	003


		1020	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	444.855,00	415.277,05	1.090.000,00	1.090.000,00						
		K100010	IZGRADNJA PROMETNICA I PARKIRALIŠTA	444.855,00	415.277,05	1.090.000,00	1.090.000,00	PROMETNICA I PARKIRALIŠTA	3	3	5	5	003
		1007	UPRAVLJANJE IMOVINOM	308.000,00	307.986,04	700.000,00	700.000,00						003
		K100012	NABAVA ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	308.000,00	307.986,04	700.000,00	700.000,00	kupnja zemljišta za prometnice i građevina	400	400	800	800	003
CILJ 5. PODIZANJE RAZINE KVALITETE ŽIVOTNE OKOLIŠA	PODI ZANJE KVALITETE ŽIVOTNE OKOLIŠA	1023	ZAŠTITA OKOLIŠA	58.107,00	58.106,25	1.188.710,00	3.002.210,00						003
		A100086	zbrinjavanje otpada, nabava spremnika, izobrazbe	58.107,00	58.106,25	1.188.710,00	3.002.210,00	zbrinjavanje otpada i troškovi izobrazbe i prilagođavanje	1	1	1	1	003


							infrastruktura					
		SVEUKUPNO	14.103.006,00	14.205.253,81	7.624.930,00	9.438.430,00						

Grafikon 3: Pregled pojedinih vrsta rashoda za 01-12/2020.-2021. godine

Izvor: UO za proračun i gospodarstvo, Financijska izvješća 2020., 2021. godine

Grafikon 4: Pregled udjela pojedinih vrsta rashoda za 01-12/2020.-2021. godine u ukupnim rashodima i izdacima





Izvor: UO za proračun i gospodarstvo, Financijska izvješća 2020., 2021. godine

Članak 4.

Utvrđeni višak proračuna u iznosu od 2.523.458 kn raspodjeljuje se u opće prihode i primitke, za korištenje u idućem proračunskom razdoblju.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se u "Službenim novinama Grada Novigrada-Cittanova".

KLASA: 400-06/22-01/04

URBROJ: 2163-5-02-22-7

Novigrad,12.07.2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA - CITTANOVA

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Vladimir Torbica

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16-ispravak, 98/19, 47/20 i 77/20-Uredba) te članka 101. Statuta Grada Novigrada-Cittanova („Službene novine Grada Novigrada-Cittanova“, broj 5/09, 3/13, 2/14, 2/17, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 2/20, 8/20-ispravak, 1/21, 6/21 i 7/21-pročišćeni tekst, 3/22), Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova na sjednici održanoj 12. srpnja 2022. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Novigrada-Cittanova
za 2021. godinu

Ovim se aktom utvrđuje izvršenje i utrošak sredstava Programa javnih potreba iz područja sporta i rekreacije za 2021. godinu, odnosno stanje na dan 31.12.2021. godine. Iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu, na temelju usvojenog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji, potrošeno je 4.127.304,03 kuna od ukupno planiranih 4.129.503,00 kuna.

Gore navedeni iznos raspoređen je kako slijedi:

POZICIJA-AKTIVNOST	KORISNIK SREDSTAVA/PR AVNA OSNOVA	NAZIV PROJEKTA / PROGRAMA, POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	PLANIRANA SREDSTVA	UTROŠENA SREDSTVA	%
Aktivnost 100013 FINANCIRANJE POTREBA U SPORTU					
R137 Zakup sportske dvorane	Neapolis sport d.o.o.	Zakup sportske dvorane	2.812.503,00	2.812.503,00	100
R133 Prijevoz za klubove	Sportski klubovi i udruge Grada Novigrada-Cittanova	Prijevoz za članove sportskih klubova na takmičenja	116.000,00	115.610,00	99,66
R134 Razne dotacije	Sportski klubovi, sportske udruge i sportaši pojedinci Grada Novigrada-Cittanova	Financiranje dodatnih/nepredviđenih troškova sportskih klubova	10.000,00	9.800,00	98
R135 Sportska zajednica Grada Novigrada-Cittanova	Sportska zajednica Grada Novigrada-Cittanova (18 udruga/klubova)	Financiranje redovnih djelatnosti sportskih klubova i sportskih udruga članica Sportske zajednice	700.000,00	680.999,98	97,29

R136 Zdravstveni pregledi sportaša-mlađi uzrasti	Sportaši mlađe uzrasne dobi	Financiranje liječničkih pregleda sportaša mlađih kategorija pri ordinacijama specijalista medicine sporta	36.000,00	36.300,00	100,83
Aktivnost 10014 FINANCIRANJE SPORTSKIH NAGRADA I MANIFESTACIJA					
R138 Nagrada za vrhunskog sportaša	Sportaši - pojedinci	Financiranje vrhunskih i vrsnih sportaša prema kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora	35.000,00	30.000,00	85,71
Aktivnost 10015 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA					
R140 Održavanje sportskih terena i objekata	Sportski klubovi i udruge Grada Novigrada-Cittanova	Podmirivanje režijskih troškova i tekuće održavanje sportskih terena i objekata	420.000,00	442.091,05	105,26

KLASA: 620-01/21-01/09

URBROJ: 2163-5-02-22-04

Novigrad-Cittanova, 12. srpnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA

PREDSJEDNIK

Vladimir Torbica, v.r.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 47/90., 27/93. i 38/09.), te članka 101. Statuta Grada Novigrada-Cittanova ("Službene novine Grada Novigrada", broj 5/09, 3/13, 2/14, 2/17, 1/18, 2/20, 8/20-ispravak, 1/21, 6/21 i 7/21-pročišćeni tekst i 3/22.), Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova, na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2022. godine, donosi

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA ZA 2021. GODINU

Javne potrebe u kulturi Grada Novigrada-Cittanova jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Novigrad-Cittanova koje se programom utvrde kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom, a osobito: djelatnost i poslovi ustanova u kulturi, zaštita spomenika kulture, aktivnosti udruženja i drugih organizacija u kulturi, poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života te investicijsko održavanje, izrada projektne dokumentacije, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima.

Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu realizirao se kroz UO za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti, djelatnost Muzeja-Museo Lapidarium Novigrad, Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova, Centra za manifestacije i kulturu Novigrad-Cittanova te ustanova i udruga koje u svojem programu imaju programe iz područja kulture.

Kapitalni projekti, izrada projektne dokumentacije, izgradnja građevina javne namjene u kulturi te sanacija spomenika kulture, planiraju se i provode kroz UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA ZA 2021. GODINU

I. MUZEJ-MUSEO LAPIDARIUM NOVIGRAD-CITTANOVA

AKTIVNOST / TEKUĆI PROJEKT	PRORAČUN GRAD /planirano/	PRORAČUN GRAD /realizirano/	VLASTITI PRIHODI (IZVORI) KORISNIKA /planirano/	VLASTITI PRIHODI (IZVORI) KORISNIKA /realizirano/	UKUPNO /planirano/	UKUPNO /realizirano/
Rashodi za zaposlene	444.703,00	435.972,69	0	0	444.703,00	435.972,69
Materijalni rashodi	300.950,00	289.721,61	24.000,00	11.292,75	324.950,00	301.014,36
Galerija Rigo	53.600,00	53.295,38	70.000,00	52.522,52	123.600,00	105.817,90
Skupovi i predstavljanja	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0	7.000,00	1.000,00
Vizualni identitet Muzeja	2.000,00	812,52	0	0	2.000,00	812,52
Lapidarium-Izložbena djelatnost	72.000,00	67.262,71	20.000,00	20.000,00	92.000,00	87.262,71
Arterija-Festival vizualnih umjetnosti	52.500,00	52.205,75	19.400,00	19.365,60	71.900,00	71.571,35
Sanacija muzejske građe	4.000,00	0	0	0	4.000,00	0
Museum shop Link	0	0	70.000,00	72.044,30	70.000,00	72.044,30
Umjetnička rezidencija Kuberton	11.500,00	11.500,00	38.300,00	33.056,52	49.800,00	44.556,52

Upoznajmo hrvatske muzeje	20.000,00	19.184,64	10.000,00	0	30.000,00	19.184,64
Nabava opreme	23.500,00	23.500,00	183.790,00	229.666,61	207.290,00	253.166,61
Uređenje depoa i arhive	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	987.753,00	954.455,30	439.490,00	437.948,30	1.427.243,00	1.392.403,60

II. GRADSKA KNJIŽNICA – BIBLIOTECA CIVICA NOVIGRAD-CITTANOVA

AKTIVNOST / TEKUĆI PROJEKT	PRORAČUN GRAD /planirano/	PRORAČUN GRAD /realizirano/	VLASTITI PRIHODI (IZVORI) KORISNIKA /planirano/	VLASTITI PRIHODI (IZVORI) KORISNIKA /realizirano/	UKUPNO /planirano/	UKUPNO /realizirano/
Rashodi za zaposlene	372.817,00	354.707,60	0	0	372.817,00	354.707,60
Materijalni rashodi	215.250,00	201.402,45	0	3.588,92	215.250,00	204.991,37
Književni susreti, predavanja	3.650,00	2.292,96	0	0	3.650,00	2.292,96
Radionice, tečajevi	2.000,00	1.789,96	0	0	2.000,00	1.789,96
Vizualni identitet knjižnice	0	0	0	0	0	0
Izložbe u knjižnici	50	43,75	0	0	50	43,75
Novigradski list	70.000,00	59.136,32	7.000,00	0	77.000,00	59.136,32
Bebe čitaju	0	0	1.300,00	1.276,80	1.300,00	1.276,80
Čitateljski klub	0	0	0	0	0	0
Naj čitatelj	2.000,00	1.075,00	0	0	2.000,00	1.075,00
E-knjiga	2.300,00	2.291,51	0	0	2.300,00	2.291,51
Radionice programiranja	0	0	0	0	0	0
Vinogradarstvo	0	0	10.870,00	10.830,26	10.870,00	10.830,26
Nabava opreme	30.000,00	30.000,00	50.000,00	53.595,66	80.000,00	83.595,66
UKUPNO	698.067,00	652.739,55	69.170,00	69.291,64	767.237,00	722.031,19

III. CENTAR ZA MANIFESTACIJE I KULTURU NOVIGRAD-CITTANOVA

KORISNIK SREDSTAVA	PLANIRANO	REALIZIRANO
CMIK Novigrad-Cittanova	10.000,00	0,00
UKUPNO	10.000,00	0,00

IV. KULTURNE MANIFESTACIJE

KORISNIK SREDSTAVA	PLANIRANO	REALIZIRANO
Ex tempore likovni	6.500,00	6.500,00
UKUPNO	6.500,00	6.500,00

V. SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI, PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA I USTANOVA U KULTURI

KORISNIK SREDSTAVA	PLANIRANO	REALIZIRANO
Udruga građana u kulturi	155.000,00	134.000,00
Nacionalne zajednice - Zajednica Talijana Novigrad	140.000,00	140.000,00
Udruga građana albanske nacionalne manjine	15.000,00	15.000,00

Restauracija slika – kinodvorana	10.000,00	10.000,00
Postupni otkup građe – Gallerion muzej ratne mornarice	200.000,00	200.000,00
UKUPNO	520.000,00	499.000,00

VI. SANACIJA OBJEKATA U KULTURI

VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO
Rekonstrukcija kino-dvorane	5.996.691,00	6.034.690,00
UKUPNO	5.996.691,00	6.034.690,00

U 2021. godini iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova planirani su rashodi za Program javnih potreba u kulturi u ukupnom iznosu od 8.727.671,00 (od čega Grad: 8.219.011,00 kn; izvori Proračunskih korisnika: 508.660,00).

U 2021. godini iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova realizirani su rashodi za Program javnih potreba u kulturi u ukupnom iznosu od 8.654.624,49 (od čega Grad: 8.147.384,55 kn; izvori Proračunskih korisnika: 507.239,94).

KLASA: 612-01/21-01/12
URBROJ: 2163-5-02-22-6
Novigrad-Cittanova, 12. srpnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA

PREDSJEDNIK

Vladimir Torbica

Na temelju članka 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 101. Statuta Grada Novigrada-Cittanova („Službene novine Grada Novigrada“ broj 5/09, 3/13, 2/14, 2/17, 1/18, 2/20, 8/20-ispravak, 1/21, 6/21 i 7/21 – pročišćeni tekst i 3/22), Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova, na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2022. godine, prihvaća

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA ZA 2021 . GODINU

Programom javnih potreba u obrazovanju Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu („Službene novine Grada Novigrada-Cittanova“, broj 17/20 i 11/21) osigurana su sredstva za nadstandard u odnosu na zakonom propisani državni pedagoški standard za osnovnu i srednju školu a što se realiziralo financiranjem ili sufinanciranjem:

- produženog boravka za učenike nižih razreda u osnovnim školama na području Grada Novigrada-Cittanova,
- rada psihologa u osnovnim školama,
- rada pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u razvoju,
- troškova kompleta radnih bilježnica za učenike osnovnih škola te školskih udžbenika i radnih bilježnica za učenike srednjih škola,
- programa i projekata vannastavnih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola,
- troškova nabave knjižne građe za školske knjižnice osnovnih škola
- programa stručnog usavršavanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama,
- stipendiranja redovitih učenika srednjih škola i nagrađivanja izvrsnosti,
- troškova prijevoza učenika srednjih škola.

Ovim Programom osigurana su i sredstva za stipendiranje redovitih studenata, za jednokratne potpore za poslijediplomski studij te za nagrađivanje izvrsnih studenata.

I. DODATNE POTREBE U OSNOVNOM OBRAZOVANJU

	NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA/AKTIVNOSTI	OPIS PROGRAMA/PROJEKTA/AKTIVNOSTI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	PLANIRANA SREDSTVA	UTROŠENA SREDSTVA
1.	SUFINANCIRANJE RADA PSIHologa TOŠ	Osiguran je nadstandard financiranjem u cijelosti plaće i materijalnih prava psihologa zaposlenog na pola radnog vremena u Talijanskoj osnovnoj školi Novigrad.	88.500,00	81.921,84
2.	SUFINANCIRANJE KVALITETNE NASTAVE TOŠ	Sufinanciran je program stručnog usavršavanja/edukacije učitelja i stručnih djelatnika Talijanske osnovne škole Novigrad.	5.000,00	5.000,00
3.	SUFINANCIRANJE KVALITETNE NASTAVE HOŠ	Sufinanciran je program stručnog usavršavanja/edukacije učitelja i stručnih suradnika Osnovne škole „Rivarela“ Novigrad.	5.000,00	0,00
4.	PRODUŽENI BORAVAK U TOŠ	Osiguravanje nadstandard financiranjem plaće i materijalnih prava jednog učitelja u produženom boravku koji je organiziran od 12,00 do 17 sati. Roditelji plaćaju ručak 14,00 kn dnevno i fiksni iznos od 50,00 kn mjesečno po učeniku. U šk. god. 2020./2021. Školu je polazilo ukupno 49 učenika, a radi poštivanja	151.100,00	138.913,00

		epidemioloških mjera u produženi boravak bili su uključeni samo učenici prvih i drugih razreda, njih 11. Šk. god. 2021./2022. škola broji 53 polaznika, a produženim boravkom je obuhvaćeno 19 učenika od 1. do 4. razreda.		
5.	KNJIGE ZA OSMAŠE HOŠ-NAGRADE ODLIČAN USPJEH	Nagrađeni su učenici za izvrstan uspjeh svih osam godina osnovnog školovanja u visini od 500,00 kn po učeniku. Nagrađeno je 8 učenika.	4.000,00	3.795,40
6.	PRODUŽENI BORAVAK U HOŠ	U šk. god. 2020./2021. školu je polazilo 284 učenika, a produženim boravkom je obuhvaćeno 48 učenika 1. i 2. razreda (radi poštivanja epidemioloških mjera). Grad je sufinancirao plaće i materijalna prava za 2,5 od 3 zaposlena učitelja u produženom boravku te za dodatni rad u školskoj kuhinji (od 01.01. do 31.08.2021.) U šk. god. 2021./2022. (od 01.09. do 31.12.2021.) Škola broji 295 učenika, produženi boravak polazi 84 učenika nižih razreda. Grad je sufinancirao plaće i materijalna prava za 2,8 od 4 zaposlena učitelja te za dodatni rad kuhinjskog osoblja. Roditelji plaćaju mjesečnu participaciju od 200,00 kn mjesečno po učeniku i ručak od 11,00 kn dnevno.	430.000,00	428.288,64
7.	FINANCIRANJE RADA PSIHologa HOŠ	Financirana je plaća psihologa zaposlenog na pola radnog vremena.	92.000,00	89.626,42
8.	ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM HOŠ	Nositelj programa je Osnovna škola „Rivarela“ Novigrad, a namijenjen je učenicima od 4. do 8. razreda obiju novigradskih škola. Financirani su troškovi odlaska na edukativnu kino predstavu u Puli i radionice s učenicima na temu razvoja tolerancije.	5.000,00	4.368,00
9.	IZGRADNJA KNJIŽNIČNOG FONDA HOŠ	Financirani su troškovi nabave lektirnih naslova za učenike te troškovi nabave stručne, znanstvene i pedagoške literature za učitelje.	20.000,00	20.000,00
10.	PSIHOPEDAGOŠKI KUTAK „PARLIAMOCI“ TOŠ	Cilj projekta, koga su voditeljice pedagoginja i psihologinja škole, je naučiti učenike kako brinuti o svom mentalnom zdravlju, kroz individualni i grupni rad uz pomoć odgovarajućih didaktičkih sredstava. Sufinancirana je nabava opreme i didaktičkih sredstava.	2.000,00	2.000,00
11.	UNA BIBLIOTECA A PASSO CON I TEMPI TOŠ	Financirani su troškovi nabave tiskanih obveznih lektirnih naslova na hrvatskom jeziku.	5.000,00	5.000,00
12.	BOTANIČKI VRT ŠKOLE TOŠ	Financirani su troškovi nabave potrebnog alata, zemlje i sadnog materijala.	4.000,00	4.000,00
13.	SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA OŠ	Financirani su troškovi nabave kompleta radnih bilježnica za sve predmete učenicima prvih razreda,	25.000,00	22.560,32

		učenicima s teškoćama u razvoju i učenicima iz obitelji koje su korisnici socijalne skrbi. Učenicima srednjih škola iz obitelji korisnika socijalne skrbi refundirani su troškovi nabave udžbenika i radnih bilježnica.		
14.	FINANCIRANJE RADA POMOĆNIKA U NASTAVI HOŠ	Financiranje u cijelosti plaće i materijalnih prava za 1 pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u razvoju.	51.000,00	50.917,75
15.	SUFINANCIRANJE NABAVKE LEKTIRNOG KNJIŽNOG FONDA	Troškovi nabave lektire za obnovu lektirnog knjižničnog fonda Osnovne škole Milan Šorgo Oprtalj.	10.000,00	10.000,00
	UKUPNO		897.600,00	866.391,37

II. DODATNE POTREBE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA/AKTIVNOST I	OPIS PROGRAMA/PROJEKTA/AKTIVNOSTI POKZATELJI USPJEŠNOSTI	PLANIRANA SREDSTVA	UTROŠENA SREDSTVA
GOSPODARSKA ŠKOLA BUJE – IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI UČENIKA	Sufinancirani su programi vannastavnih aktivnosti učenika (učestvovanje na manifestacijama, smotrama i takmičenjima). Školu polazi 110 učenika, od toga 13 iz Novigrada.	10.000,00	10.000,00
SREDNJA ŠKOLA „VLADIMIR GORTAN“ BUJE – (OPREMANJE INFORMATIČKOG KABINETA) – KRILA POVIJESTI	Sufinancirana je 2. faza programa kojeg u većem dijelu sufinancira Ministarstvo turizma. Radi se o istraživanju događaja na našem području tijekom 2. Svjetskog rata u partnerstvu sa Studiom Gobbo (Gallerion). Školu polazi 10 učenika iz Novigrada.	6.000,00	6.000,00
TUŠ ANTONA ŠTIFANIĆA POREČANAŠ ŽIVI GRAD	Cilj projekta je osvijestiti učenike o značaju javnog prostora u životu naših gradova. Izabran je Novigrad budući je Grad priznat kao jedan od najugodnijih za život u RH i ima dugogodišnje iskustvo u održivom planiranju javnog prostora. Planirane aktivnosti: istraživanje primjera dobre prakse, terenska nastava, ciljani intervjui, izrada foto i video dokumentacije, izrada karata s lokacijama javnih površina i prezentiranje projektnih aktivnosti javnosti. Školu polazi 18 učenika iz Novigrada.	20.000,00	19.983,00
STIPENDIJE UČENICIMA	Program stipendiranja učenika provodi se temeljem odredbi Odluke o stipendijama putem natječaja koji se objavljuje svake godine sukladno Odluci gradonačelnika o broju, vrsti i visini stipendija. Učeničku stipendiju	75.000,00	74.840,00

	ostvaruje prosječno 15 učenika kroz deset mjeseci.		
STIPENDIJE UČENICIMA-LUXOTTICA	Donacija tvrtke Luxottica Jugoistočna Europa d.o.o. Novigrad za stipendiranje 3 redovita učenika srednje škole sukladno odredbama Odluke o stipendijama.	18.000,00	18.000,00
SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLCI	Redoviti učenici srednjih škola koji zbog školovanja putuju svakodnevno, ostvaruju pravo na sufinanciranje 75% troškova prijevoza od Vlade RH. Tim učenicima Grad sufinancira polovicu troškova od preostalih 25%. Učenici koji ne putuju svakodnevno jer imaju osiguran smještaj u mjestu školovanja, ostvaruju pravo na povrat troškova u visini od 50% važeće cijene povratne autobusne vozne karte autobusnog prijevoznika „Autotrans“ Cres na dan putovanja za relaciju od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, i to za najviše jedno putovanje tjedno. Učenici iz Novigrada za potrebe školovanja najviše putuju u Poreč, Buje, Pazin, Pulu i Rijeku. Prosječno mjesečno putuje oko 90 učenika.	130.000,00	115.415,00
NAGRADE ODLIKAŠIMA	Novčane nagrade u visini od 1.000,00 kn za učenike srednjih škola koji na kraju šk. god. postignu odličan uspjeh te za učenike koji su postigli zapažene rezultate na natjecanjima. Nagrađeno 24 učenika.	24.000,00	24.000,00
UKUPNO		283.000,00	268.238,00

III. DODATNE POTREBE U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA/AKTIVNOSTI	OPIS PROGRAMA/PROJEKTA/AKTIVNOSTI	PLANIRANA SREDSTVA	UTROŠENA SREDSTVA
STIPENDIJE STUDENTIMA	Program stipendiranja studenata provodi se temeljem odredbi Odluke o stipendijama putem natječaja koji se objavljuje svake godine sukladno Odluci gradonačelnika o broju, vrsti i visini stipendija. Studentsku stipendiju ostvaruje prosječno 20 studenata, kroz deset mjeseci.	150.000,00	124.880,00
STIPENDIJE STUDENTIMA-LUXOTTICA	Donacija tvrtke Luxottica Jugoistočna Europa d.o.o. Novigrad za stipendiranje 2 redovita studenta sukladno odredbama Odluke o stipendijama.	18.000,00	18.000,00
NAGRADE ODLIKAŠIMA-STUDENTI	Novčane nagrade u visini od 2.000,00 kn za studente koji na kraju ak. god. postignu odličan uspjeh. Nagrađeno 6 studenata.	30.000,00	12.000,00
UKUPNO		198.000,00	154.880,00

Za realizaciju Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu planirana sredstva su iznosila 1.378.600,00 kuna, a utrošeno je 1.289.509,37 kuna.

KLASA: 602-01/21-01/03

URBROJ: 2163-5-02-22-04

Novigrad-Cittanova, 12. srpnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA
PREDSJEDNIK

Vladimir Torbica

Na temelju članka 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 101. Statuta Grada Novigrada-Cittanova («Službene novine Grada Novigrada» broj 5/09, 3/13, 2/14, 2/17, 1/18, 2/20, 8/20-ispravak, 1/21, 6/21 i 7/21-pročišćeni tekst i 3/22), Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova, na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2022. godine, prihvaća

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA ZA 2021. GODINU

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu („Službene novine Grada Novigrada-Cittanova“, broj 17/20 i 11/21) odnosi se na financiranje proračunskih korisnika u toj oblasti kojih je Grad osnivač, temeljem odredbi Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i sukladno odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja. To su: javna ustanova *Dječji vrtić "Tičići" Novigrad- Scuola materna „Tičići“ Cittanova* i javna ustanova *Dječji vrtić „Suncokret“ – Scuola dell' infanzia „Girasole“ Novigrad-Cittanova*.

I. DJEČJI VRTIĆ «TIČIČI» NOVIGRAD – SCUOLA MATERNA „TIČIČI“ CITTANOVA

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PLANIRANA SREDSTVA	UTROŠENA SREDSTVA
Rashodi za zaposlene	3.534.692,00	3.537.205,41
Materijalni rashodi	397.072,00	329.071,19
Materijalni rashodi: prihodi proračunskog korisnika	794.587,00	720.003,48
Rad s nadarenom djecom: sredstva nadležnog ministarstva i Istarske županije sukladno zakonskim propisima	26.400,00	26.400,00
Rad s djecom s teškoćama u razvoju i obvezni program predškole: sredstva nadležnog ministarstva i Istarske županije sukladno zakonskim propisima	22.720,00	28.320,00
Nabava opreme: prihodi proračunskog korisnika	306.317,00	314.449,74
UKUPNO	5.081.788,00	4.955.449,82

II. DJEČJI VRTIĆ „SUNCOKRET“ – SCUOLA DELL' INFANZIA „GIRASOLE“ NOVIGRAD-CITTANOVA

VRSTA RASHODA/IZDATKA	PLANIRANA SREDSTVA	UTROŠENA SREDSTVA
Rashodi za zaposlene	1.872.666,00	1.879.602,76
Materijalni rashodi	352.847,00	414.713,82
Materijalni rashodi : prihodi proračunskog korisnika	492.608,00	471.949,96
Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina: sredstva nadležnog ministarstva i Istarske županije sukladno zakonskim propisima	51.750,00	52.060,00
Predškolski program: sredstva nadležnog ministarstva	1.450,00	1.450,00
Nabava opreme	85.259,00	80.503,54
Tekući projekt „Radionice NTC Rajović“	8.550,00	8.550,00
Tekući projekt „La nostra fiaba“	2.000,00	0,00
Zavičajna nastava	73.437,00	46.812,00

UKUPNO	2.940.567,00	2.955.642,08
--------	--------------	--------------

Za realizaciju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu planirana sredstva iznosila su 8.022.355,00 kuna, a utrošeno je 7.911.091,90 kuna.

KLASA: 601-01/21-01/10
URBROJ: 2163-5-02-22-04

Novigrad-Cittanova, 12. srpnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA

PREDSJEDNIK

Vladimir Torbica

Na temelju članka 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 101. Statuta Grada Novigrada-Cittanova ("Službene novine Grada Novigrada" broj 5/09, 3/13, 2/14, 2/17, 1/18, 2/20, 8/20-ispravak, 1/21, 6/21 i 7/21 – pročišćeni tekst i 3/22), Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova, na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2022. godine, prihvaća

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA ZA 2021. GODINU

Program javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu („Službene novine Grada Novigrada-Cittanova“, broj 17/20 i 11/21) odnosi se na financiranje i sufinanciranje programa kojima se nastoji provoditi zdravstvena i socijalna politika iznad standarda koje propisuju nadležna resorna ministarstva, provođenjem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi, Odluke o socijalnoj skrbi Grada Novigrada-Cittanova i drugih općih akata te financiranjem i sufinanciranjem programa i projekata ustanova, organizacija i udruga čija je djelatnost socijalno-humanitarnog i/ili zdravstvenog karaktera putem javnog poziva.

I. DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU

	NAZIV I OPIS PROGRAMA/POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	PLANIRANA SREDSTVA	UTROŠENA SREDSTVA
1.	DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD - ODJEL ZA OBOLJELE OD ALZHEIMEROVE DEMENCIJE Sufinanciranje rada Jedinice za Alzheimerove i druge demencije.	10.000,00	10.000,66
2.	HITNA SLUŽBA Sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda na temelju Ugovora između Istarske županije, Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Istarskih domova zdravlja te gradova i općina na području Istarske županije.	85.000,00	84.791,00
3.	DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD Sufinanciranje izvaninstitucionalnog programa pomoći i njege u kući korisnika.	20.000,00	19.999,32
4.	BIOKEMIJSKI LABORATORIJ Sufinanciranja troškova laboratorijskih usluga koje se pružaju građanima Novigrada u prostorima Istarskih domova zdravlja u Novigradu na temelju Ugovora između Grada i Medicinsko-biokemijskim laboratorijem Umag. Dotacija za 12/2021. u iznosu od 5.885,00 kn isplaćena u siječnju 2022.	70.400,00	64.515,00

5.	<p>SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI Program proširene zdravstvene njege obuhvaća usluge zdravstvene njege u kući pacijenta prema prijedlogu obiteljskog liječnika. Navedene usluge pruža Ustanova za zdravstvenu njegu „Eleonora“ Poreč na temelju godišnjeg ugovora sa Gradom. Uslugama je obuhvaćeno 20 korisnika i pruženo je 54 usluga prosječno mjesečno.</p>	60.000,00	53.816,67
6.	<p>SANITETSKI PRIJEVOZ Financiranje usluga sanitetskog prijevoza prema prijedlogu obiteljskog liječnika u slučaju kada troškove ne pokriva HZZO. Usluge pruža Ustanova za zdravstvenu njegu „Eleonora“Poreč na temelju zaključenog Ugovora sa Gradom. Izvršena su 3 prijevoza u OB Pula i KBC Rijeka.</p>	10.000,00	6.984,00
7.	<p>CENTAR ZA REHABILITACIJU PULA Sufinanciranje troškova opremanja otoka za relaksaciju i specijalne terapeutske opreme. U Domu je smješten 1 korisnik iz Novigrada.</p>	12.000,00	12.000,00
8.	<p>DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA Grad je suosnivač Centra kao javne ustanove i u zakonskoj je obvezi sufinancirati redovnu djelatnost sukladno njihovom financijskom planu. Usluge koristi prosječno 8 - 10 korisnika iz Novigrada odnosno djece s teškoćama u razvoju.</p>	63.200,00	63.200,00
9.	<p>DNEVNI CENTAR ZA RADNU TERAPIJU I REHABILITACIJU Sufinanciranje programa „Integracija i psihosocijalna rehabilitacija osoba s intelektualnim teškoćama“ kroz razne aktivnosti.</p>	20.000,00	19.999,32
10.	<p>DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN – DODATNE MJERE SPECIJALISTIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Osiguravanje nadstandarda u pružanju zdravstvenih usluga za 1 korisnika iz Novigrada.</p>	2.100,00	2.100,00
11.	<p>DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN – DOMSKI BAND Sufinanciranje muzičkog banda korisnika Doma.</p>	1.000,00	

			1.000,00
12.	PREGLEDNI LEŽAJ-RADIOLOŠKA AMBULANTA UMAG Donacija	14.550,00	14.532,00
13.	SUFINANCIRANJE OBNOVE KROVIŠTA – IDZ Sufinanciranje radova sanacije krova na zgradi Istarskih domova zdravlja u Novigradu, temeljem Sporazuma zaključenog između Grada, Istarskih domova zdravlja i Istarskih ljekarni.	68.000,00	68.000,00
14.	POMOĆ ŽUPANIJI – COVID Sufinanciranje troškova organizirane karantene osobama koje u vlastitom domu nemaju uvjeta za izolaciju, temeljem Sporazuma zaključenog između Istarske županije i gradova u Istarskoj županiji.	9.400,00	9.392,73
15.	SMJEŠTAJ LIJEČNIKA Sufinanciranje troškova smještaja za jednog medicinskog djelatnika umaške ispostave Istarskih domova zdravlja na temelju ugovorne obveze za 2021. godinu.	15.000,00	15.000,00
	UKUPNO	460.650,00	445.294,70

II. ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

NAZIV I OPIS PROGRAMA/PROJEKTA/POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	PLANIRANA SREDSTVA	UTROŠENA SREDSTVA
UDRUGE IZ PODRUČJA PREVENCIJE I ZAŠTITE ZDRAVLJA Financijska potpora programima i projektima udruga iz područja prevencije i zaštite zdravlja. Sredstva su dodijeljena na temelju raspisanog natječaja udruzi Zdravi Novigrad za programske aktivnosti i rad Savjetovišta.	22.000,00	

		22.000,00
<p>CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ</p> <p>Sufinanciranje rada (psihosocijalnih tretmana) Savjetovaništa za djecu, mlade, brak i obitelj i Centra za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti. Građani Novigrada koriste usluge pod istim uvjetima kao građani Poreča odnosno participiraju u cijeni usluga 25%.</p> <p>U 2021. godini uključeno je 58 direktnih korisnika iz Novigrada.</p> <p>Građani Novigrada koriste i usluge Programa za osobe s prekomjernom tjelesnom težinom i Programa pripreme za porod, a svi srednjoškolci iz Novigrada koji pohađaju škole u Poreču uključeni su u preventivne programe s ciljem zaštite mentalnog zdravlja mladih.</p>	20.000,00	19.999,32
<p>GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA BUJE</p> <p>Sufinanciranje redovne djelatnosti sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu.</p>	118.914,00	118.913,14
<p>FINANCIRANJE USLUGE POMOĆI U KUĆI</p> <p>Sufinanciranje Pilot projekta „Pomoć u kući na Bujštini“ temeljem ugovora zaključenog između Grada i Gradskog društva Crvenog križa Buje kao provoditelja projekta. Početak realizacije 01.04.2021. Usluge, koje su za korisnike besplatne, pruža educirana gerontodomaćica.</p> <p>Usluge je koristilo prosječno 10 korisnika mjesečno te je pruženo ukupno 422 usluga.</p> <p>Sredstva za 10-12/2022. (1/3 planiranog iznosa) isplaćena u 2022. g. po dostavi izvješća i zahtjeva za refundaciju sredstava.</p>	23.000,00	11.499,98
<p>SIGURNA KUĆA ISTRE</p> <p>Sufinanciranje usluga zaštite, smještaja, podrške i pravne pomoći žrtvama obiteljskog nasilja.</p>	10.000,00	10.000,00
<p>SAVJETOVALIŠTE ZA SPOLNO ZDRAVLJE MLADIH U IŽ</p> <p>Sufinanciranje usluga Savjetovaništa u okviru djelatnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije temeljem ugovornog odnosa. Usluge se pružaju u sjedištu Službe za školsku i adolescentnu medicinu u Bujama jednom tjedno. u 8. razredima novigradskih osnovnih škola održane su 2 edukacije za 36 učenika.</p>	10.000,00	10.000,00
UKUPNO	203.914,00	192.412,44

III. POTICAJ DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA

VRSTA PRAVA/POMOĆI	PRAVNI TEMELJ	BROJ KORISNIKA NA DAN 31.12.2021.	PLANIRANA SREDSTVA	UTROŠENA SREDSTVA
<p>SUBVENCIJA ZA DRUGO DIJETE U VRTIĆU</p> <p>Subvencija troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja 20% za drugo dijete i 50% za treće dijete u vrtiću odnosno 100% za djecu s teškoćama u razvoju. Mjerila o subvencioniranju primjenjuje predškolska ustanova.</p>	Mjerila o subvencioniranju učešća roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja i naobrazbe	34	50.000,00	47.174,59
<p>OPREMA ZA NOVOROĐENČAD</p> <p>Novčana pomoć za novorođeno dijete u visini od 2.000,00 kuna po djetetu.</p>	Odluka o socijalnoj skrbi	34	70.000,00	68.000,00
<p>HRANA ZA DOJENČAD</p> <p>Novčana pomoć u visini od 300,00 kn mjesečno do šest mjeseci djetetova života. Nije bilo korisnika.</p>	Odluka o socijalnoj skrbi	0,00	3.000,00	0,00
<p>PARTICIPACIJA TROŠKOVA VRTIĆA</p> <p>Subvencija troškova programa odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću 50% i 100% na temelju rješenja nadležnog upravnog odjela Grada.</p>	Odluka o socijalnoj skrbi	4	25.000,00	21.793,78

UKUPNO	148.000,00	136.968,37
--------	------------	------------

IV. INTEGRACIJA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA

VRSTA POMOĆI/NAZIV PROGRAMA	PRAVNI TEMELJ	BROJ KORISNIKA NA DAN 31.12.2021.	PLANIRANA SREDSTVA	UTROŠENA SREDSTVA
POMOĆ DJECI S POSEBNIM POTREBAMA Novčana pomoć u svrhu podmirenja troškova putovanja na individualne rehabilitacijske tretmane u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula.	Zaključak gradonačelnika temeljem Odluke o socijalnoj skrbi	2	11.000,00	10.050,00

V. SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U POSEBNIM USTANOVAMA

VRSTA POMOĆI/NAZIV PROGRAMA	PRAVNI TEMELJ	BROJ KORISNIKA NA DAN 31.12.2020.	PLANIRANA SREDSTVA	UTROŠENA SREDSTVA
Troškovi smještaja u socijalne/zdravstvene ustanove. Nije bilo korisnika.	Zaključak gradonačelnika temeljem Odluke o socijalnoj skrbi	0,00	10.000,00	0,00

VI. NOVČANE I DRUGE POMOĆI GRAĐANIMA

	NAZIV I OPIS PRAVA/POMOĆI	PRAVNI TEMELJ	BROJ KORISNIKA NA DAN 31.12.2021	PLANIRANA SREDSTVA	UTROŠENA SREDSTVA
1.	Jednokratne pomoći obiteljima Jednokratne naknade u novcu, u naravi ili uplatom dobavljaču usluga u visini od 500,00 do 2.000,00 kn, ovisno o prijedlogu Socijalnog vijeća	Odluka o socijalnoj skrbi	43 dodijeljene pomoći	100.000,00	71.500,00
2.	Socijalne stipendije i školarine	Odluka o stipendijama	Učeničke stipendije:5 Studentske stipendije:2	75.000,00	43.880,00
3.	Mjesečna pomoć umirovljenicima Novčana pomoć u visini od 150,00 kn mjesečno umirovljenicima sa mirovinom do 1.800,00 kn uz uvjet da su istodobno korisnici socijalne skrbi Centra za socijalnu skrb i/ili Grada.	Odluka o socijalnoj skrbi	12	21.000,00	20.550,00
4.	Ostale naknade iz proračuna u novcu Novčane naknade za nepredviđene potrebe	Zaključak gradonačelnika temeljem Odluke o socijalnoj skrbi	0	20.000,00	0,00
5.	Pomoć u prehrani Podmirenje 50% ili 100% troškova pripreme i dostave obroka-ručka u kuću korisnika, ovisno o ispunjavanju uvjeta propisanih u Odluci o socijalnoj skrbi. Cijena ručka sa dostavom iznosi 34,00 kn.	Odluka o socijalnoj skrbi	8	75.000,00	74.481,00
6.	Troškovi ogrjeva Jednokratna naknada korisnicima naknade za troškove stanovanja koji nisu istovremeno i korisnici zajamčene minimalne naknade, u visini koju propisuje Istarska županija. Naknada za 2021. iznosila je 1.050,00 kn po korisniku.	Odluka o socijalnoj skrbi	19	25.000,00	19.950,00
7.	Refundacija naknade vode umirovljenici/socijala Povrat naknade za izgradnju kanalizacije korisnicima socijalne skrbi Grada u visini od 12,50 kn mjesečno po osobi i povrat uplaćene naknade u cijelosti domaćinstvima na području Mirne. Isplata jednom godišnje krajem godine.	Zaključak gradonačelnika	44	15.000,00	9.845,00
8.	Pogrebni troškovi Podmirenje osnovnih pogrebnih troškova za osobu s prebivalištem na području Grada koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja a troškovi se ne podmiruju iz nekog drugog izvora.	Odluka o socijalnoj skrbi	0,00	10.000,00	0,00
9.	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika Podmirenje troškova školskog prijevoza učenika srednjih škola 100%	Odluka o socijalnoj skrbi	3	10.000,00	5.397,00
10.	Sufinanciranje troškova stanovanja Sufinanciranje troškova najamnine, električne energije, vodnih usluga,zajedničke pričuve, komunalne naknade, odvoza smeća i naknade za uređenje voda za stambeni prostor.	Zakon o socijalnoj skrbi Odluka o socijalnoj skrbi	32 (23 samaca i 9 kućanstava)	200.000,00	195.256,87
11.	Participacija za topli obrok učenika OŠ Podmirenje troškova školske marande u osnovnim školama u visini od 50% ili 100%, ovisno o ispunjavanju uvjeta iz Odluke o socijalnoj	Odluka o socijalnoj skrbi	12	15.000,00	10.860,60

	skrbi.				
12.	Participacija u plaćanju lijekova Novčana pomoć za podmirenje troškova nabave lijekova koji nisu na listi HZZO-a, na temelju liječničke potvrde i računa ljekarne.	Odluka o socijalnoj skrbi	15	52.000,00	47.846,26
13.	Paketi hrane i higijenskih potrepština Paketi pojedinačne vrijednosti 255,00 kn povodom Božićnih blagdana. Popis korisnika utvrđuje Socijalno vijeće, podjelu vrše volonteri Crvenog križa.	Odluka o socijalnoj skrbi	67	25.000,00	21.462,78

14.	Prigodni darovi-Dom za starije i nemoćne osobe Božićno darivanje građana Novigrada smještenih u ustanovama socijalne skrbi za djecu i za odrasle i starije osobe), u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Buje i Gradskim društvom Crvenog križa Buje.	Program javnih potreba	30	4.000,00	3.330,00
15.	Poklon paketi - umirovljenici Božićno darivanje umirovljenika i starijih osoba bez vlastitog prihoda. Cijena pojedinačnog paketa iznosi 76,50 kn.	Program javnih potreba	850	150.000,00	65.014,38
	UKUPNO			807.000,00	589.373,89

VII. ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM

NAZIV I OPIS PROGRAMA/PROJEKTA	PLANIRANA SREDSTVA	UTROŠENA SREDSTVA
<p>FINANCIRANJE UDRUGA</p> <p>Financijska potpora programima i projektima udruga iz područja zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom. Sredstva su dodijeljena temeljem raspisanog natječaja sljedećim udrugama: Društvu distrofičara i Društvu slijepih Istarske županije te HVIDRA-i.</p>	13.000,00	13.000,00
<p>CENTAR ZA INKLUZIJU I PODRŠKU U ZAJEDNICI</p> <p>Sufinanciranje rada Centra sa sjedištem u Bujama. Usluge koriste kontinuirano 2 korisnice iz Novigrada.</p>	55.000,00	55.000,00
UKUPNO	68.000,00	68.000,00

Panirana sredstva za realizaciju Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Novigrada-Cittanova u 2021. godini iznosila su 1.698.564,00 kuna, a utrošeno je 1.442.099,40 kuna.

KLASA: 550-01/21-01/10

URBROJ: 2163-5-02-22-04

Novigrad-Cittanova, 12. srpnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRDA-CITTANOVA

PREDSJEDNIK

Vladimir Torbica v.r.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine » br. 68/18, 110/18 i 32/20) Gradonačelnik prosljeđuje Gradskom vijeću na usvajanje

**IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
u Gradu Novigradu-Cittanova za 2021. godinu**

ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA – PRIHODI	PLAN 2021. (u kn)	REALIZACIJA (u kn)
KOMUNALNI DOPRINOS	3.500.000,00	3.897.385,09
KOMUNALNA NAKNADA	6.500.000,00	6.833.118,67
KAPITALNE POMOĆI UNIONE ITALIANA	525.000,00	525.000,00
DUGOROČNI ZAJAM	8.401.272,00	8.401.271,43
KAPITALNE POMOĆI	148.250,00	409.986,83
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.700.478,00	3.705.828,76
UKUPNO	23.775.000,00	23.772.554,78

NERAZVRSTANE CESTE

Naziv i opis radova	PLAN 2021. (u kn)	REALIZACIJA (u kn)
Investicijsko održavanje prometnica, ulica i trgova	636.000,00	599.491,05
Zimsko održavanje cesta	20.000,00	23.223,58
Održavanje horizontalne signalizacije	200.000,00	194.636,85
Održavanje vertikalne signalizacije	180.000,00	186.804,13
Održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva	210.000,00	223.482,06
Biciklističke staze	39.351,00	40.513,13
UKUPNO	1.285.351,00	1.268.150,80

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Naziv i opis radova	PLAN 2021. (u kn)	REALIZACIJA (u kn)
Utrošak vode na tuševima na plažama	120.000,00	119.774,50
Postavljanje i čišćenje javnih wc-a	110.361,00	140.941,38
Praćenje kakvoće mora	22.500,00	22.500,00
Čišćenje priobalja	5.000,00	5.862,50
Održavanje plaža	634.003,00	731.595,86
Održavanje prilaza moru	62.625,00	62.625,00
UKUPNO	954.489,00	1.083.299,24

JAVNE ZELENE POVRŠINE

Naziv i opis radova	PLAN 2021. (u kn)	REALIZACIJA (u kn)
Sječa granja i košnja trave uz ceste	170.000,00	166.091,05
Nabava stablašica	50.000,00	35.062,50
Sanacija travnjaka po parkovima	40.000,00	48.475,90
Održavanje i čišćenje šumskih površina	196.665,00	206.552,50
Održavanje sustava navodnjavanja	40.000,00	43.805,23
Košnja zelenih površina	1.230.769,00	1.493.424,86

Zaštita bilja – tretman herbicidima nasada i površina	95.000,00	92.000,00
Održavanje površina, grabljanje lišća i sakupljanje	610.446,00	916.062,95
Okopavanje zelenih površina	60.000,00	66.267,25
Parkovne staze	10.000,00	9.983,13
Održavanje igrališta za djecu	100.100,00	105.175,67
Orezivanje nasada	224.938,00	364.516,19
Nabava sadnog materijala	155.000,00	229.190,74
Zalijevanje trajnica i stablašica	130.753,00	138.158,59
UKUPNO:	3.113.671,00	3.641.770,59

GRAĐEVINE, UREĐAJI I PREDMETI JAVNE NAMJENE

Naziv i opis radova	PLAN 2021. (u kn)	REALIZACIJA (u kn)
Održavanje zgrada u vl. i suvl. Grada Novigrada - pričuva	260.000,00	267.228,96
Investicijsko održavanje poslovnih prostora	80.000,00	89.144,62
Investicijsko održavanje stambenih prostora	165.000,00	160.265,31
Dekoracija grada	180.000,00	199.929,00
Komunalna oprema – postava i održavanje	110.000,00	106.323,41
Video nadzor	90.187,00	100.081,10
Održavanje prigodom manifestacija	30.000,00	31.690,45
Održavanje građevinske deponije Salveta	150.000,00	139.638,55
Kolektor oborinske odvodnje	45.000,00	43.697,55
Održavanje spomenika	25.000,00	51.080,50
Vila Venecija	557.047,00	606.209,74
Salveta stanovi	465.000,00	464.647,45
UKUPNO:	2.157.234,00	2.259.936,64

ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA

Naziv i opis radova	PLAN 2021. (u kn)	REALIZACIJA (u kn)
Kontejnerski odvoz smeća, plastične ambalaže i sl	250.000,00	280.916,47
Preventivna deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija	105.000,00	123.575,14
Veterinarsko-higijeničarski poslovi	95.000,00	87.500,00
Pometanje i pranje ulica	900.000,00	1.089.763,57
UKUPNO	1.350.000,00	1.581.755,18

JAVNA RASVJETA

Naziv i opis radova	PLAN 2021. (u kn)	REALIZACIJA (u kn)
Javna rasvjeta - utrošak	350.000,00	283.487,11
NN priključci, naknada za priključenje	95.000,00	107.068,55
Javna rasvjeta - održavanje	274.405,00	295.893,05
UKUPNO	719.405,00	686.448,71

KLASA:363-02/22-01/

URBROJ:2105/03-02-22-1

Novigrad, 12. srpnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA

Vladimir Torbica

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine » br. 68/18, 110/18 i 32/20) Gradonačelnik prosljeđuje Gradskom vijeću na sjednici održanoj 12. srpnja 2022. na usvajanje

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA
građenja komunalne infrastrukture
u Gradu Novigradu-Cittanova za 2021. godinu

ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA – PRIHODI	PLAN 2021. (u kn)	REALIZACIJA (u kn)
KOMUNALNI DOPRINOS	3.500.000,00	3.897.385,09
KOMUNALNA NAKNADA	6.500.000,00	6.833.118,67
KAPITALNE POMOĆI UNIONE ITALIANA	525.000,00	525.000,00
DUGOROČNI ZAJAM	8.401.272,00	8.401.271,43
KAPITALNE POMOĆI	148.250,00	409.986,83
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.700.478,00	3.705.828,76
UKUPNO	23.775.000,00	23.772.554,78

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

I.1. NERAZVRSTANE CESTE

Naziv i opis radova	PLAN 2021. (u kn)	REALIZACIJA (u kn)
Otkup zemljišta za prometne površine	308.000,00	307.986,04
Nogostup Salveta	83.605,00	83.604,69
UKUPNO	391.605,00	391.590,73

I.2. SUSTAV ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Naziv i opis radova	PLAN 2021. (u kn)	REALIZACIJA (u kn)
Kolektor sekundarni - razno	46.982,00	47.543,75
UKUPNO	46.982,00	47.543,75

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

II.1. NERAZVRSTANE CESTE

Naziv i opis radova	PLAN 2021. (u kn)	REALIZACIJA (u kn)
Kolno pješačka staza Vidal Planska oznaka 5	350.000,00	320.422,36
Prometnica Stancijeta	11.250,00	11.250,00
Projekt Šaini jug pl 102,99 i parkiralište	213.750,00	168.125,00
UKUPNO	575.000,00	499.797,36

II.2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Naziv i opis radova	PLAN 2021. (u kn)	REALIZACIJA (u kn)
Uređenje plaža	370.238,00	355.469,00
UKUPNO	370.238,00	355.469,00

II.3. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Naziv i opis radova	PLAN 2021. (u kn)	REALIZACIJA (u kn)
Park šuma Pineta	60.000,00	40.000,00
Uređenje gradskih parkova i igrališta	150.000,00	91.299,41
Fitnes park Karpinjan	192.347,00	192.346,88
UKUPNO	402.347,00	323.646,29

II.4. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Naziv i opis radova	PLAN 2021. (u kn)	REALIZACIJA (u kn)
Troškovi tehničkog pregleda	30.000,00	284,00
Projekti opće	43.425,00	54.675,00
Geodetske usluge	111.174,00	186.905,00
Razni sekundarni priključci	3.770,00	3.769,31
Nabava spremnika za reciklabilni otpad	58.107,00	58.106,25
UKUPNO	246.476,00	303.739,56

II.5. JAVNA RASVJETA

Naziv i opis radova	PLAN 2021. (u kn)	REALIZACIJA (u kn)
Projekti javne rasvjete	6.000,00	6.000,00
Javna rasvjeta opća	160.000,00	157.834,50
Izgradnja javne rasvjete opće, POS i Sveti Servul	512.402,00	474.656,25
Izgradnja nogostup DC301	600.000,00	971.538,39
UKUPNO	1.278.402,00	1.610.029,14

II.6. PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA I OSTALO

Naziv i opis radova	PLAN 2021. (u kn)	REALIZACIJA (u kn)
Urbanistički plan uređenja Radna zona Sveti Vidal	43.152,00	61.500,00
Urbanistički plan uređenja Stancija Vinjeri	87.875,00	69.375,00
Izmjene i dopune prostorno planske dokumentacije	67.250,00	93.125,00
Izmjene i dopune Prostorni plan Grada Novigrada	0,00	5.312,50
Evidencija komunalne infrastrukture GIS	18.000,00	22.500,00
Izvešće o stanju u prostoru	29.000,00	29.000,00
Projekti opće	95.557,00	95.807,76
Obrada i unos u web gis	38.375,00	38.375,00
UKUPNO	379.209,00	414.995,26

POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE**III.1. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE**

Naziv i opis radova	PLAN 2021. (u kn)	REALIZACIJA (u kn)
Rekonstrukcija kino dvorane	5.996.691,00	6.034.690,25
Uređenje partera povijesne jezgre	227.588,00	227.587,50
Dječji vrtić	3.000.000,00	2.991.229,78
Elaborat izvedenog stanja prometnice	50.875,00	50.875,00
UKUPNO	9.275.154,00	9.304.382,53

KLASA: 363-02/22-01/

URBROJ: 2105/03-02-22-4

Novigrad, 12. srpnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA

Vladimir Torbica

39.

Na temelju članka 101. Statuta Grada Novigrada-Cittanova („Službene novine Grada Novigrada“, br. 5/05, 3/13, 2/14, 2/17, 1/18, 2/20, 1/21, 6/21, 7/21- pročišćeni tekst, 3/22), Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2022. godine donosi

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

I.

Razrješuje se predsjednik Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Moreno Ivančić (IDS), na vlastiti zahtjev.

Moreno Ivančić ostaje član Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

II.

Elvis Anić (IDS) imenuje se predsjednikom Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenim novinama Grada Novigrada-Cittanova.

KLASA: 023-05/21-01/03

URBROJ: 2163-5-02-22-10

Novigrad, 12. srpnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Vladimir Torbica v.r.

40.

Na temelju članaka 39. i 101. Statuta Grada Novigrada-Cittanova („Službene novine Grada Novigrada“, br. 5/05, 3/13, 2/14, 2/17, 1/18, 2/20, 1/21, 6/21, 7/21- pročišćeni tekst, 3/22) i članka 16. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novigrada- Cittanova („Službene novine Grada Novigrada“, br. 6/21) Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2022. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje naplate i otpisa potraživanja Grada Novigrada-Cittanova

I.

Za članove Povjerenstva za utvrđivanje naplate i otpisa potraživanja Grada Novigrada - Cittanova imenuju se:

1. Morena Fabris- predsjednica
2. Emanuela Lugarić Sain
3. Marijan Dežić
4. Tomislav Lolić
5. Tomislav Hodak

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje o o imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje naplate i otpisa potraživanja Grada Novigrada – Cittanova („Službene novine Grada Novigrada“ br. 5/17).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Novigrada-Cittanova.

KLASA: 029-01/22-01/02
URBROJ: 2163-5-02-22-2
Novigrad, 12. srpnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Vladimir Torbica v.r.

41.

Na temelju članaka 39. i 101. Statuta Grada Novigrada-Cittanova („Službene novine Grada Novigrada“, br. 5/05, 3/13, 2/14, 2/17, 1/18, 2/20, 1/21, 6/21, 7/21- pročišćeni tekst, 3/22) i članka 16. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novigrada- Cittanova („Službene novine Grada Novigrada“, br. 6/21) Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2022. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova čija vrijednost prelazi 0,5% proračuna

I.

Za članove Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova čija vrijednost prelazi 0,5% proračuna imenuju se:

1. Ivo Žuvela - predsjednik
2. Antonio Zancola
3. Dean Vorić
4. Marija Gojčeta
5. Lorena Ferenac

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje o o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova čija vrijednost prelazi 0,5% proračuna („Službene novine Grada Novigrada“ br. 5/17).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Novigrada-Cittanova.

KLASA: 029-01/22-01/03
URBROJ: 2163-5-02-22-2
Novigrad, 12. srpnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Vladimir Torbica v.r.

42.

Na temelju članaka 39. i 101. Statuta Grada Novigrada-Cittanova („Službene novine Grada Novigrada“, br. 5/05, 3/13, 2/14, 2/17, 1/18, 2/20, 1/21, 6/21, 7/21- pročišćeni tekst, 3/22) i članka 16. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novigrada- Cittanova („Službene novine Grada Novigrada“, br. 6/21) Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2022. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Novigrada-Cittanova

I.

Za članove Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Novigrada-Cittanova imenuju se:

1. Dorina Fabijančić- predsjednica
2. Lorna Lisjak Makin
3. Dijana Lipovac Matić
4. Ilari Miani
5. Sabrina Bonačić

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje o o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Novigrada-Cittanova („Službene novine Grada Novigrada“ br. 9/13, 2/15).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Novigrada-Cittanova.

KLASA: 029-01/22-01/04
URBROJ: 2163-5-02-22-2
Novigrad, 12. srpnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Vladimir Torbica v.r.

43.

Na temelju članaka 39. i 101. Statuta Grada Novigrada-Cittanova („Službene novine Grada Novigrada“, br. 5/05, 3/13, 2/14, 2/17, 1/18, 2/20, 1/21, 6/21, 7/21- pročišćeni tekst, 3/22) i članka 16. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novigrada- Cittanova („Službene novine Grada Novigrada“, br. 6/21) Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2022. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju Komisije za predstavke i pritužbe

I.

Za članove Komisije za predstavke i pritužbe imenuju se:

1. Vlatka Kamber- predsjednica
2. Zoran Ćato
3. Sergio Stojnić

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova Komisije za predstavke i pritužbe („Službene novine Grada Novigrada“ br. 5/17).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Novigrada-Cittanova.

KLASA: 029-01/22-01/05
URBROJ: 2163-5-02-22-2
Novigrad, 12. srpnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Vladimir Torbica v.r.

44.

Na temelju članaka 39. i 101. Statuta Grada Novigrada-Cittanova („Službene novine Grada Novigrada“, br. 5/05, 3/13, 2/14, 2/17, 1/18, 2/20, 1/21, 6/21, 7/21- pročišćeni tekst, 3/22) i članka 16. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novigrada- Cittanova („Službene novine Grada Novigrada“, br. 6/21) Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2022. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

I.

Za članove Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost imenuju se:

1. Diego Modrušan- predsjednik
2. Damir Beletić
3. Ilija Bradarić

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost („Službene novine Grada Novigrada“ br. 5/17).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Novigrada-Cittanova.

KLASA: 029-01/22-01/06
URBROJ: 2163-5-02-22-2
Novigrad, 12. srpnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Vladimir Torbica v.r.

45.

Na temelju članaka 31., 39. i 101. Statuta Grada Novigrada-Cittanova („Službene novine Grada Novigrada“, br. 5/05, 3/13, 2/14, 2/17, 1/18, 2/20, 1/21, 6/21, 7/21- pročišćeni tekst, 3/22) i članka 16. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novigrada- Cittanova („Službene novine Grada Novigrada“, br. 6/21) Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2022. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju Komisije za pitanja i zaštitu autohtone talijanske nacionalne zajednice

I.

Za članove Komisije za pitanja i zaštitu autohtone talijanske nacionalne zajednice imenuju se:

1. Antonio Zancola- predsjednik
2. Kazimir Luk
3. Glauco Bevilacqua

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova Komisije za pitanja i zaštitu autohtone talijanske nacionalne zajednice („Službene novine Grada Novigrada“ br. 5/17).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Novigrada-Cittanova.

KLASA: 029-01/22-01/07
URBROJ: 2163-5-02-22-2
Novigrad, 12. srpnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Vladimir Torbica v.r.

46.

Na temelju članaka 31., 39. i 101. Statuta Grada Novigrada-Cittanova („Službene novine Grada Novigrada“, br. 5/05, 3/13, 2/14, 2/17, 1/18, 2/20, 1/21, 6/21, 7/21- pročišćeni tekst, 3/22) i članka 16. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novigrada- Cittanova („Službene novine Grada Novigrada“, br. 6/21) Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2022. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za popis birača

I.

Za članove Povjerenstva za popis birača imenuju se:

1. Andrea Zancola- predsjednik
2. Leonardo Palčić
3. Sandra Stojnić
4. Anto Martinović
5. Greta Tarandek

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za popis birača („Službene novine Grada Novigrada“ br. 5/17).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Novigrada-Cittanova.

KLASA: 029-01/22-01/08
URBROJ: 2163-5-02-22-2
Novigrad, 12. srpnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Vladimir Torbica v.r.

47.

Na temelju članka 9. stavka 2. Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Grada Novigrada-Cittanova ("Službene novine Grada Novigrada – Cittanova" broj 3/22), članka 39. i 101. Statuta Grada Novigrada - Cittanova ("Službene novine Grada Novigrada – Cittanova" broj 5/09, 3/13, 2/14, 2/17, 1/18, 1/21, 6/21, 7/21-pročišćeni tekst, 3/22) te članka 16. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova ("Službene novine Grada Novigrada-Cittanova" broj 6/21), Gradsko vijeće Grada Novigrada – Cittanova, na sjednici održanoj 12. srpnja 2022. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

o imenovanju članova Komisije za dodjelu priznanja

Grada Novigrada-Cittanova

I.

Ovim se Rješenjem imenuju članovi Komisije za dodjelu priznanja Grada Novigrada-Cittanova kao stalno radno tijelo Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova (u daljnjem tekstu: Komisija).

II.

U Komisiju se imenuju sljedeći članovi:

1. Davorka Parmač, kao predsjednica Komisije
2. Lucijan Beletić, kao član
3. Davor Bajić, kao član
4. Ivica Kešinović, kao član
5. Marko Risonjić, kao član

III.

Komisija raspisuje i objavljuje javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novigrada-Cittanova te provodi stručno vrednovanje zaprimljenih prijedloga.

Na temelju vrednovanja zaprimljenih prijedloga, Komisija izrađuje prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Novigrada-Cittanova te isto prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Novigrada – Cittanova na daljnje postupanje.

Članovi Komisije se imenuju do opoziva te za svoj rad u Komisiji ne ostvaruju pravo na naknadu.

IV.

Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Upravni odjel za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novigrada – Cittanova.

V.

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova Komisije za dodjelu priznanja Grada Novigrada-Cittanova; KLASA: 023-05/17-01/3, URBROJ: 2105/03-02-17-8 od 26. listopada 2017. godine.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama Grada Novigrada – Cittanova.

KLASA: 029-01/22-01/01

URBROJ: 2163-5-02-22-02

Novigrad- Cittanova, 12. srpnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Vladimir Torbica v.r.

48.

Na temelju odredbi članka 165. stavka 2. i članka 167. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

Grad Novigrad – Cittanova, Veliki trg 1, Novigrad 52 466, OIB 53785741678, (u daljnjem tekstu: Grad) kojeg zastupa Gradonačelnik Anteo Milos,

i

APK 7 d.o.o., Ulica Bože Gumpca 53A, Pula, OIB: 78494922031 (u daljnjem tekstu: Investitor) koje po punomoći zastupa Edo Bratović, Strossmayerova 12, Rijeka, OIB: 69536298284

zaključili su

UGOVOR O FINANCIRANJU UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Investitor, zainteresiran za uređenje građevinskog zemljišta na području naselja Stancija Rozelo, na način da se komunalno opreme građevinska zemljišta, s ciljem ostvarivanja preduvjeta za ishodovanje odobrenja za gradnju i privođenje prostornoplanskoj namjeni navedenog zemljišta.

Članak 2.

Odredbe ovog ugovora odnose se na izradu projektne dokumentacije, Idejnog projekta.

Idejni projekt izrađuje se u svrhu ishođenja lokacijske dozvole za prometnicu planiranu UPU STAMBENOG NASELJA STANCIJA ROZELO.

Prilog ugovora je grafički prikaz prometnice sukladno UPU STAMBENOG NASELJA STANCIJA ROZELO, karta 2.1. PROMET.

Članak 3.

Idejni projekt iz članka 2. obuhvaća:

- a) geodetsku situaciju stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu

- b) evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica
- c) idejno rješenje prometnice
- d) popis koordinata lomnih točaka građene čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
- e) geodetski elaborat u svrhu diobe ili spajanja katastarskih čestica – po pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli.

Grad se obvezuje izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi lokacijsku dozvolu u roku od godine dana od dana sklapanja ovog ugovora.

Ukoliko Grad zbog izvanrednih okolnosti, na koje nije mogao utjecati, ne ispuni ugovorenu obvezu u roku iz stavka 2. ovoga članka, stranke suglasno utvrđuju da će predmetni rok sporazumno produžiti dodatkom ovom ugovoru.

Članak 4.

Investitor se obvezuje u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisa ovog ugovora uplatiti na račun Grada iznos od 106.250,00 (slovima: stošesttisućdvijestopedeset) kuna sa PDV-om, i to na slijedeći način:

- HR9523800061829100003, kod Istarske kreditne banke Umag d.d. ;
- s pozivom na broj odobrenja 68 7811 – OIB obveznika;
- s naznakom „ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta Stancija Rozelo“.

Ugovoreni rok plaćanja iz stavka 1. ovog članka stranke ugovaraju kao bitan sastojak ugovora.

Članak 5.

Ovaj ugovor se objavljuje u Službenim novinama Grada Novigrada – Cittanova.

Članak 6.

Ugovorne strane preuzimaju prava i obveze iz ovog Ugovora te ga u znak prihvata potpisuju.

Stranke će sve eventualne prijemne prijedloge po ovom ugovoru nastojati riješiti sporazumno, ako to ne bude bilo moguće ugovaraju nadležnost stvarno i mjesno nadležnog suda.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih Grad zadržava 2 (dva), a 2 (dva) primjerka zadržava Investitor.

KLASA:340-01/22-01/05

URBROJ: 2105/03-01-22-7

Novigrad, 11. svibnja 2022. godine

INVESTITOR

APK 7 d.o.o., d.o.o.

po punomoći

Edo Bratović

GRAD NOVIGRAD - CITTANOVA

GRADONAČELNIK

Anteo Milos

49.

Gradonačelnik Grada Novigrada-Cittanova, temeljem članka 102. Statuta Grada Novigrada- Cittanova ("Službene novine Grada Novigrada", broj 5/09, 3/13, 2/14, 2/17, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 8/20 – ispravak, 1/21, 6/21, 7/21-pročišćeni tekst i 3/22), donosi

O D L U K U

o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola te udžbenika i drugih obrazovnih materijala za redovite učenike srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti, način, postupak i visina financiranja drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola te udžbenika i drugih obrazovnih materijala za redovite učenike srednjih škola, s prebivalištem na području Grada Novigrada-Cittanova – dalje u tekstu: Grad.

Članak 2.

Udžbenik je obvezni obrazovni materijal koji služi kao cjelovit izvor za ostvarivanje svih odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikulumom, kao i očekivanja međupredmetnih tema za pojedini razred i predmet.

Drugi obrazovni materijali jesu nastavna sredstva (tiskana, digitalna ili fizička) koja pomažu u ostvarivanju pojedinih odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikulumom odnosno: radne bilježnice, zbirke zadataka, mape, atlasi i slično.

Svaka škola zasebno, na temelju odredbi Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“, broj 116/2018), donosi **Odluku o odabiru udžbenika za uporabu u školi i Odluku o korištenju drugih obrazovnih materijala** koje objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Članak 3.

Grad će u cijelosti financirati druge obrazovne materijale sljedećim učenicima osnovnih škola:

- učenicima prvog razreda
- učenicima s teškoćama u razvoju koje je utvrdilo nadležno tijelo
- učenicima koji su korisnici ili čije je kućanstvo korisnik prava ostvarenog prema odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Novigrada-Cittanova,

osim ako financiranje ostvaruju sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske.

Financiranje će se vršiti na način da se troškovi izravno podmire ovlaštenom dobavljaču na temelju izdanog računa sa specifikacijom.

Članak 4.

Za učenike prvog razreda i za učenike s teškoćama u razvoju koji pohađaju nastavu po posebnom obrazovnom programu, obrazovne materijale naručuje škola koju učenik polazi te iste preuzima i uručuje učenicima.

Za učenike s teškoćama u razvoju koji pohađaju nastavu po redovnom programu i za učenike-korisnike prava iz socijalne skrbi, obrazovne materijale naručuju i preuzimaju roditelji, a nadležni upravni odjel Grada dostavlja dobavljaču narudžbenicu i popis učenika-korisnika prava.

Članak 5.

U slučaju kada učenik iz članka 3. ove Odluke polazi školsku ustanovu izvan Novigrada i škola koju učenik polazi ili roditelji učenika sami podmiruju trošak nabave drugih obrazovnih materijala, Grad će školi odnosno roditeljima učenika refundirati stvarni trošak na temelju zahtjeva i predočenog računa ovlaštenog dobavljača.

Članak 6.

Grad će u cijelosti refundirati troškove udžbenika i drugih obrazovnih materijala sljedećim redovitim učenicima srednjih škola:

- učenicima s teškoćama u razvoju koje je utvrdilo nadležno tijelo
- učenicima koji su korisnici prava ili čije je kućanstvo korisnik prava ostvarenog prema odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada,

osim ako financiranje ostvaruju sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske.

Refundacija sredstava će se vršiti na tekući/žiro račun učenika ili njegova roditelja/skrbnika, na temelju zahtjeva uz predočenje računa o kupljenim obrazovnim materijalima.

Članak 7.

Financiranje će se izvršiti na teret Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2022. godinu, sa pozicije R 418 - Sufinanciranje nabavke udžbenika OŠ, u razdjelu 001 – Upravni odjel za poslove gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti, Glava 00104 – Obrazovanje, Program A08 – osnovno školstvo, Aktivnost A100048 – Dodatne potrebe u osnovnom obrazovanju.

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Novigrada-Cittanova te na oglasnoj ploči i službenim mrežnim stranicama Grada.

KLASA : 402-08/22-01/44

URBROJ: 2163-5-01-22-02

Novigrad-Cittanova, 07. srpnja 2022 .

GRADONAČELNIK
Anteo Milos

50.

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Novigrada – Cittanova (Službene novine Grada Novigrada - Cittanova br. 2/19., 3/20.) i članka 102. Statuta Grada Novigrada-Cittanova ("Službene novine Grada Novigrada", br. 5/09., 3/13, 2/14., 2/17., 1/18. , 2/20., 1/21., 6/21., 7/21.- pročišćeni tekst, 3/22.) gradonačelnik Grada Novigrada-Cittanova dana 14. lipnja 2022. godine donosi

**RJEŠENJE O IMENOVANJU
POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH
PROSTORA**

1. Imenuje se Alen Luk predsjednikom Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
2. Za članove Povjerenstva imenuju se:
 - Ana Karlović
 - Marija Kantura
3. Povjerenstvo provodi postupak otvaranja pristiglih ponuda na natječaj te o podnesenim ponudama sastavlja zapisnik.
4. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Grada Novigrada – Cittanova.
5. Stupanjem na snagu ovog rješenja, prestaje važiti Rješenje KLASA: 372-03/09-01/22, URBROJ 2105/03-01-14-4.

KLASA: 372-03/22-01/08

URBROJ: 2163-5-01-22-1

Novigrad- Cittanova, 14. lipnja 2022.

GRADONAČELNIK

Anteo Milos

51.

Temeljem članka 37. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 102. Statuta Grada Novigrada-Cittanova («Službene novine Grada Novigrada-Cittanova» br. 5/09., 3/13., 2/14., 2/17., 1/18., 2/20., 1/21., 6/21., 7/21.-pročišćeni tekst, 3/22.) Gradonačelnik Grada Novigrada- Cittanova, na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tičići Novigrad- Scuola materna Tičići Cittanova, donosi

**Odluku o razrješenju
ravnateljice Dječjeg vrtića Tičići Novigrad- Scuola materna Tičići Cittanova**

Članak 1.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Tičići Novigrad- Scuola materna Tičići Cittanova Mirjana Andrilović razrješuje se sa radnog mjesta ravnatelja sa danom 31. kolovoza 2022. godine.

Članak 2.

Temeljem ove Odluke, sklopiti će dodatak Ugovoru o radu KLASA 601-01/19-03/01, URBROJ 2105/03-12-01-19-45 od 30. prosinca 2019. kojim će se radnicu rasporediti na radno mjesto odgojitelja predškolske djece, na neodređeno puno radno vrijeme.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Novigrada- Cittanova.

KLASA: 601-01/22-01/08
URBROJ: 2163-5-01-22-2
Novigrad-Cittanova, 13. lipnja 2022.

GRADONAČELNIK GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA
Anteo Milos

52.

Na temelju odredbi članka 165. stavka 2. i članka 167. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

Grad Novigrad – Cittanova, Veliki trg 1, Novigrad 52 466, OIB 53785741678, (u daljnjem tekstu: Grad) kojeg zastupa Gradonačelnik Anteo Milos,

i

- **Nedeljko Grden**, Vrbovečka 13, Sesvete 10 360, OIB 43198901138 i **Ksenija Sambolek**, Vrisnička 10, Zagreb 10 000, OIB 63133274388 (suvlasnici k.č.br.1368/3)

- **Diamond Real Estate** d.o.o., Poreč, Partizanska 5a, OIB 41400240314, zastupan po **Dina Jerman**, Ulica Dajla 31 – Dajla 52 466, OIB 45388883351 (vlasnik k.č.br. 1368/21)

- **Petra Legović**, Ulica Glagoljaša 14, Novigrad 52 466, OIB 06236469841 (vlasnik k.č.br. 1368/22)

- **Lidija Henke**, Cvjetna 28, Rijeka 51 000, OIB 12069514485 i **Rüdiger Axel Henke**, Bockholtweg 10, Dortmund 44 149, Njemačka, OIB 20804825637 (suvlasnici k.č.br.1368/26)

- **Ivana Kraljević**, Zlatna ulica 14, Savudrija 52 475, OIB 48354830896 (vlasnik k.č.br.1368/25)

(u daljnjem tekstu: Investitor/i) koje po punomoći zastupa

Ervin Lavrič, Bolnička 4 (pismena - **Murvi 46**), **Novigrad 52 466, OIB 11080337748**

zaključili su

UGOVOR O FINANCIRANJU UREĐENJA

GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je/su Investitor/i, zainteresiran/i za uređenje građevinskog zemljišta na području naselja Strada Kontessa u Gradu Novigradu-Cittanova, na način da se komunalno opreme građevinska zemljišta, s ciljem ostvarivanja preduvjeta za ishodovanje odobrenja za gradnju i privođenje prostornoplanskoj namjeni navedenog zemljišta.

Članak 2.

Odredbe ovog ugovora odnose se na izradu projektne dokumentacije, Idejnog i Glavnog projekta.

Idejni i Glavni projekti se izrađuju u svrhu ishođenje građevinske dozvole za prometnicu planiranu na k.č.br. 1368/2 k.o Novigrad.

Članak 3.

Izrada projekta prometnice na k.č.br. 1368/2 k.o. Novigrad izvesti će se na slijedeći način:

1. izrada idejnog rješenja i ishodovanje posebnih uvjeta građenja izrada 3x primjeraka i CD elektronski zapis u PDF formatu digitalno potpisan s unosom elaborata PDF formata u aplikaciju za ishodovanje posebnih uvjeta građenja:
 - prometne površine
 - oborinska odvodnja
 - fekalna kanalizacija
 - javna rasvjeta
 - EKK za EKI

2. izrada glavnog projekta izrada 3x primjeraka elaborata i CD elektronski zapis u PDF formatu digitalno potpisan s predajom investitoru za unos u aplikaciju za ishodovanje građvinske dozvole:
 - prometne površine
 - oborinska odvodnja
 - fekalna kanalizacija
 - javna rasvjeta
 - EKK za EKI

Grad se obvezuje izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi građevinsku dozvolu u roku od godine dana od dana sklapanja ovog ugovora.

Ukoliko Grad zbog izvanrednih okolnosti, na koje nije mogao utjecati, ne ispuni ugovorenu obvezu u roku iz stavka 2. ovoga članka, stranke suglasno utvrđuju da će predmetni rok sporazumno produjiti dodatkom ovom ugovoru.

Članak 4.

Investitor/i se obvezuje/u u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisa ovog ugovora uplatiti na račun Grada iznos od 30.000,00 (slovima: tridesettisuća) kuna sa PDV-om, i to na slijedeći način:

- HR9523800061829100003, kod Istarske kreditne banke Umag d.d. ;
- s pozivom na broj odobrenja 68 7811 – OIB obveznika;
- s naznakom „Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta Strada Kontessa“.

Ugovoreni rok plaćanja iz stavka 1. ovog članka stranke ugovaraju kao bitan sastojak ugovora.

Članak 5.

Ovaj ugovor se objavljuje u Službenim novinama Grada Novigrada – Cittanova.

Članak 6.

Ugovorne strane preuzimaju prava i obveze iz ovog Ugovora te ga u znak prihvata potpisuju.

Stranke će sve eventualne prijepore po ovom ugovoru nastojati riješiti sporazumno, ako to ne bude bilo moguće ugovaraju nadležnost stvarno i mjesno nadležnog suda.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih Grad zadržava 2 (dva), a 2 (dva) primjerka zadržava Investitor.

KLASA:940-01/22-01/06

URBROJ: 2105/03-01-22-6

Novigrad, 10. lipnja 2022. godine

INVESTITOR/I

po punomoći

Ervin Lavrič, v.r.

GRAD NOVIGRAD - CITTANOVA

GRADONAČELNIK

Anteo Milos